

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 工事名  | 寺田拡幅整備工事                              |
| 工事地名 | (自) 京都府城陽市寺田金尾地先<br>(至) 京都府城陽市寺田島垣内地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 京都国道事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事  |                                |
| 3) 工 期   | 231日間   | 自 令和 6年 7月 1日<br>至 令和 7年 2月16日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 寺田拡幅整備工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 道路改良       | 式        | 1   | 46,704,894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 道路土工       | 式        | 1   | 2,528,038  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 掘削工        | m3       | 330 | 104,280    | 掘削 1 式<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；                                                                                                                                                                                                                                               |
| 路体盛土工      | m3       | 70  | 54,978     | 路体(築堤)盛土 1 式<br>2.5m以上4.0m未満；                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 残土処理工      | 式        | 1   | 2,368,780  | 積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=8<br>.5km以下(DID有)；<br>整地 1 式<br>敷均し(ルース)；                                                                                                                                                                     |
| 排水構造物工     | 式        | 1   | 24,249,287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 作業土工       | 式        | 1   | 4,602,298  | ；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、<br>整地含                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 管渠工        | 式        | 1   | 13,512,060 | 鉄筋コンクリート台付管 110 m<br>φ600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む<br>鉄筋コンクリート台付管 182 m<br>φ700；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む<br>接続管 9 m<br>φ600 90° 基礎 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地モルタル含む<br>接続管 14 m<br>φ700 90° 基礎 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地モルタル含む<br>接続管 4 m<br>φ700 180° 基礎 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地モルタル含む |
| 集水桝・マンホール工 | 式        | 1   | 6,102,220  | 現場打ち街渠桝 1 箇所<br>G2-1000×400×855 18-8-40(高炉)；基礎材、コン                                                                                                                                                                                                                                    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 寺田拡幅整備工事 |     |     |                                                                                               |      |
|------------|----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位      | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                       |      |
|            |          |     |     | クリート、型枠含む<br>現場打ち集水桝<br>1200×1200×2800 24-12-25 (20) (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、フラップゲート、足掛金具、足場含 | 1 箇所 |
|            |          |     |     | 現場打ち集水桝<br>1000×1000×2100 24-12-25 (20) (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金具、足場含む                     | 1 箇所 |
|            |          |     |     | プレキャストマンホール (No. 4-2)<br>H=3.640m ; 基礎材、敷モルタル、底版、管取付壁、直壁、斜壁、調整リング、調整金具、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具、削孔費含む   | 1 箇所 |
|            |          |     |     | プレキャストマンホール (No. 4-3)<br>H=3.970m ; 基礎材、敷モルタル、底版、管取付壁、直壁、斜壁、調整リング、調整金具、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具、削孔費含む   | 1 箇所 |
|            |          |     |     | プレキャストマンホール (No. 4-4)<br>H=3.780m ; 基礎材、敷モルタル、底版、管取付壁、直壁、斜壁、調整リング、調整金具、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具、削孔費含む   | 1 箇所 |
|            |          |     |     | プレキャストマンホール (No. 4-5)<br>H=3.566m ; 基礎材、敷モルタル、底版、管取付壁、直壁、斜壁、調整リング、調整金具、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具、削孔費含む   | 1 箇所 |
|            |          |     |     | プレキャストマンホール (No. 5-1)<br>H=2.244m ; 基礎材、敷モルタル、底版、管取付壁、斜壁、調整金具、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具、削孔費含む            | 1 箇所 |
|            |          |     |     | プレキャストマンホール (No. 5-2)<br>H=1.861m ; 基礎材、敷モルタル、底版、管取付壁、斜壁、調整金具、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具、削孔費含む            | 1 箇所 |
|            |          |     |     | グレーチング 蓋<br>1000×400用 T-25 細目 ボルト固定 すべり止め                                                     | 1 組  |

## 積算内訳書

| 工事名                      | 寺田拡幅整備工事 |     |           |                                                            |        |
|--------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                    |        |
|                          |          |     |           | 付 2枚/組；受枠含む<br>グレーチング 蓋                                    | 1 組    |
|                          |          |     |           | 1200×1200用 T-25 普通目 ボルト固定 すべり止<br>め付 2枚/組；受枠含む<br>グレーチング 蓋 | 1 組    |
|                          |          |     |           | 1000×1000用 T-25 普通目 ボルト固定 すべり止<br>め付 2枚/組；受枠含む             |        |
| 吐口工                      | 式        | 1   | 32,709    | 重力式擁壁                                                      | 0.4 m3 |
|                          |          |     |           | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、<br>目地材含む<br>張りコンクリート      | 1 m2   |
|                          |          |     |           | 18-8-40(高炉) 仕上り厚 10cm；コンクリート、目地材<br>、養生含む                  |        |
| 調整池工                     | 式        | 1   | 5,048,311 |                                                            |        |
| 作業土工                     | 式        | 1   | 94,215    | ；床掘り、基面整正、土砂等運搬、整地含む                                       |        |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式        | 1   | 3,709,085 | 現場打基礎コンクリート                                                | 50 m   |
|                          |          |     |           | 18-8-40(高炉) 底幅 43cm×高さ 25cm；基礎材<br>、コンクリート、型枠、目地材含む        |        |
|                          |          |     |           | コンクリート(間知)ブロック積                                            | 95 m2  |
|                          |          |     |           | 滑面 控35cm；胴込コンクリート、型枠、目地材、水抜き<br>パイプ 含む                     |        |
|                          |          |     |           | 胴込・裏込材(砕石)                                                 | 49 m3  |
|                          |          |     |           | 再生砕石 RC-40；                                                |        |
|                          |          |     |           | 現場打天端コンクリート                                                | 54 m   |
|                          |          |     |           | 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材含む                                |        |
|                          |          |     |           | コンクリート(昇降部)                                                | 2 m3   |
|                          |          |     |           | 18-8-40(高炉)；                                               |        |
|                          |          |     |           | 型枠(昇降部)                                                    | 1 式    |
|                          |          |     |           | 一般型枠；                                                      |        |
|                          |          |     |           | 足掛金具(昇降部)                                                  | 21 個   |
|                          |          |     |           | 全樹脂巻 W300×H100；削孔、充填材含む                                    |        |

## 積算内訳書

| 工事名        | 寺田拡幅整備工事 |     |           |                                 |      |    |
|------------|----------|-----|-----------|---------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                         |      |    |
| 洪水吐工       | 式        | 1   | 416,615   | 均しコンクリート                        | 12   | m2 |
|            |          |     |           | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 均し型枠含む    |      |    |
|            |          |     |           | コンクリート                          | 4    | m3 |
|            |          |     |           | 24-12-25(20)(高炉) ;              |      |    |
|            |          |     |           | 鉄筋                              | 0.13 | t  |
|            |          |     |           | SD345 D13 ;                     |      |    |
|            |          |     |           | 型枠                              | 1    | 式  |
|            |          |     |           | 一般型枠 ;                          |      |    |
|            |          |     |           | スクリーン・オリフィス                     | 1    | 箇所 |
|            |          |     |           | SUS304 ; 削孔、あと施工アンカー含む          |      |    |
| 底版工        | 式        | 1   | 828,396   | 底版砕石                            | 120  | m2 |
|            |          |     |           | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 10cm ;     |      |    |
|            |          |     |           | 底版コンクリート                        | 120  | m2 |
|            |          |     |           | 18-8-40(高炉) 敷厚 15cm ; 溶接金網含む    |      |    |
| 舗装工        | 式        | 1   | 452,362   |                                 |      |    |
| アスファルト舗装工  | 式        | 1   | 75,296    | 下層路盤(車道・路肩部)                    | 12   | m2 |
|            |          |     |           | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm ;     |      |    |
|            |          |     |           | 基層(車道・路肩部)                      | 12   | m2 |
|            |          |     |           | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 |      |    |
|            |          |     |           | m未満 ; プライムコート含む                 |      |    |
|            |          |     |           | 表層(車道・路肩部)                      | 12   | m2 |
|            |          |     |           | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 |      |    |
|            |          |     |           | m未満 ; タックコート含む                  |      |    |
| 透水性舗装工     | 式        | 1   | 377,066   | フィルター層                          | 91   | m2 |
|            |          |     |           | 砂 仕上り厚 50mm ;                   |      |    |
|            |          |     |           | 下層路盤(歩道部)                       | 91   | m2 |
|            |          |     |           | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;    |      |    |
|            |          |     |           | 表層                              | 91   | m2 |
|            |          |     |           | 開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 |      |    |
|            |          |     |           | 満 ;                             |      |    |
| 縁石工        | 式        | 1   | 1,696,054 |                                 |      |    |
|            |          |     |           |                                 |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名            | 寺田拡幅整備工事 |     |           |                                                                    |       |
|----------------|----------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別     | 単 位      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                            |       |
| 作業土工           | 式        | 1   | 29,624    | ；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む                                           |       |
| 縁石工            | 式        | 1   | 1,666,430 | 歩車道境界ブロック<br>縁石B型 180/230×250×600；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む     | 121 m |
|                |          |     |           | 歩車道境界ブロック<br>縁石D型 195/205×100×600；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む     | 36 m  |
|                |          |     |           | 歩車道境界ブロック<br>縁石F型 180/230×250～100×600；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む | 13 箇所 |
|                |          |     |           | 地先境界ブロック<br>150×150×600；コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む                   | 13 m  |
|                |          |     |           |                                                                    |       |
| 区画線工           | 式        | 1   | 4,197     |                                                                    |       |
| 区画線工           | 式        | 1   | 4,197     | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；                             | 13 m  |
| 坂路・階段工         | 式        | 1   | 4,922,382 |                                                                    |       |
| 坂路工(上NO.11+50) | 式        | 1   | 1,640,794 | 作業土工<br>小規模；床掘り、埋戻し、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む                                | 1 式   |
|                |          |     |           | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；<br>安定処理                                        | 1 式   |
|                |          |     |           | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2<br>セメント系固化材(特殊土用)；                  | 19 m2 |
|                |          |     |           | 小型擁壁<br>0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む         | 2 m3  |
|                |          |     |           | 重力式擁壁<br>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、                          | 11 m3 |

# 積算内訳書

| 工事名            |  | 寺田拡幅整備工事 |     |           |                                                    |    |    |
|----------------|--|----------|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別     |  | 単 位      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                            |    |    |
|                |  |          |     |           | 水抜きパイプ、吸出し防止材含む                                    |    |    |
|                |  |          |     |           | コンクリート充填                                           | 2  | m3 |
|                |  |          |     |           | 18-8-40(高炉)；                                       |    |    |
|                |  |          |     |           | コンクリート充填型枠                                         | 1  | 式  |
|                |  |          |     |           | 一般型枠；                                              |    |    |
|                |  |          |     |           | プレキャスト床版                                           | 3  | 枚  |
|                |  |          |     |           | T-2 900×1000；緩衝ゴム、目地板、削孔、差筋含む                      |    |    |
|                |  |          |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)                                       | 17 | m2 |
|                |  |          |     |           | 再生グラッシャラン RC-30 仕上り厚 100mm；                        |    |    |
|                |  |          |     |           | コンクリート舗装                                           | 18 | m2 |
|                |  |          |     |           | 18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm；溶接金網含む                      |    |    |
|                |  |          |     |           | 転落防止柵                                              | 2  | 箇所 |
|                |  |          |     |           | 擁壁添架 H=1.1m ダークブラウン塗装；アンカーボルト、穿孔含む                 |    |    |
| 坂路工(上N0.16+75) |  | 式        | 1   | 1,640,794 | 作業土工                                               | 1  | 式  |
|                |  |          |     |           | 小規模；床掘り、埋戻し、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む                        |    |    |
|                |  |          |     |           | 路体(築堤)盛土                                           | 1  | 式  |
|                |  |          |     |           | 2.5m未満；                                            |    |    |
|                |  |          |     |           | 安定処理                                               | 19 | m2 |
|                |  |          |     |           | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2                     |    |    |
|                |  |          |     |           | セメント系固化材(特殊土用)；                                    |    |    |
|                |  |          |     |           | 小型擁壁                                               | 2  | m3 |
|                |  |          |     |           | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む |    |    |
|                |  |          |     |           | 重力式擁壁                                              | 11 | m3 |
|                |  |          |     |           | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む    |    |    |
|                |  |          |     |           | コンクリート充填                                           | 2  | m3 |
|                |  |          |     |           | 18-8-40(高炉)；                                       |    |    |
|                |  |          |     |           | コンクリート充填型枠                                         | 1  | 式  |
|                |  |          |     |           | 一般型枠；                                              |    |    |
|                |  |          |     |           | プレキャスト床版                                           | 3  | 枚  |

# 積算内訳書

| 工事名            | 寺田拡幅整備工事 |     |           |                                                    |    |    |
|----------------|----------|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別     | 単 位      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                            |    |    |
|                |          |     |           | T-2 900×1000；緩衝ゴム、目地板、削孔、差筋含む                      |    |    |
|                |          |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)                                       | 17 | m2 |
|                |          |     |           | 再生クワッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；                         |    |    |
|                |          |     |           | コンクリート舗装                                           | 18 | m2 |
|                |          |     |           | 18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm；溶接金網含む                      |    |    |
|                |          |     |           | 転落防止柵                                              | 2  | 箇所 |
|                |          |     |           | 擁壁添架 H=1.1m ダークブラウン塗装；アンカーボルト、穿孔含む                 |    |    |
| 坂路工(上NO.17+10) | 式        | 1   | 1,640,794 | 作業土工                                               | 1  | 式  |
|                |          |     |           | 小規模；床掘り、埋戻し、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む                        |    |    |
|                |          |     |           | 路体(築堤)盛土                                           | 1  | 式  |
|                |          |     |           | 2.5m未満；                                            |    |    |
|                |          |     |           | 安定処理                                               | 19 | m2 |
|                |          |     |           | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2                     |    |    |
|                |          |     |           | セメント系固化材(特殊土用)；                                    |    |    |
|                |          |     |           | 小型擁壁                                               | 2  | m3 |
|                |          |     |           | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む |    |    |
|                |          |     |           | 重力式擁壁                                              | 11 | m3 |
|                |          |     |           | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む    |    |    |
|                |          |     |           | コンクリート充填                                           | 2  | m3 |
|                |          |     |           | 18-8-40(高炉)；                                       |    |    |
|                |          |     |           | コンクリート充填型枠                                         | 1  | 式  |
|                |          |     |           | 一般型枠；                                              |    |    |
|                |          |     |           | プレキャスト床版                                           | 3  | 枚  |
|                |          |     |           | T-2 900×1000；緩衝ゴム、目地板、削孔、差筋含む                      |    |    |
|                |          |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)                                       | 17 | m2 |
|                |          |     |           | 再生クワッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；                         |    |    |
|                |          |     |           | コンクリート舗装                                           | 18 | m2 |
|                |          |     |           | 18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm；溶接金網含む                      |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 寺田拡幅整備工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------|----------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|            |          |     |           | 転落防止柵<br>擁壁添架 H=1.1m ダークブラウン塗装；アンカーボルト、穿孔含む                                                                                                                                                                                                                                | 2 箇所                    |
| 道路附属施設工    | 式        | 1   | 1,819,012 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 作業土工       | 式        | 1   | 159,564   | ；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、整地含                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| ケーブル配管工    | 式        | 1   | 188,698   | ケーブル配管<br>FEPφ30×1条；呼び線含む<br>埋設標識シート<br>幅300mm 折込2倍；<br>ハンドホール<br>600×600×600；基礎材、敷モルタル、鉄蓋含む                                                                                                                                                                               | 124 m<br>124 m<br>1 基   |
| 照明工        | 式        | 1   | 1,470,750 | 道路照明柱基礎<br>φ500×1700 18-8-40(高炉)；基礎材、基礎掘削及びスパイラルダクト立込、スパイラルダクト、アンカーボルト、コンクリート、接地、付属品含む<br>道路照明柱(照明①)<br>H=10m(IS10.3B-S) ダークブラウン塗装；道路照明柱、ポール内ジョイントユニット、自動点滅器、引込金具、ターミナルキャップ、管理番号札、付属品含む<br>道路照明柱(照明②③)<br>H=10m(IS10.3B-C) ダークブラウン塗装；道路照明柱、ポール内ジョイントユニット、自動点滅器、管理番号札、付属品含む | 3 基<br>1 基<br>2 基       |
| 構造物撤去工     | 式        | 1   | 3,029,421 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 道路附属物撤去工   | 式        | 1   | 1,719     | 車線分離標撤去<br>貼付式；                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 本                     |
| 構造物取壊し工    | 式        | 1   | 2,076,940 | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；積込含む<br>コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 人力施工；積込含む<br>コンクリート構造物取壊し                                                                                                                                                                                         | 111 m3<br>2 m3<br>54 m3 |

# 積算内訳書

| 工事名          | 寺田拡幅整備工事 |     |            |                         |        |
|--------------|----------|-----|------------|-------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                 |        |
|              |          |     |            | 鉄筋構造物 機械施工；積込含む         |        |
|              |          |     |            | 舗装版切断                   | 120 m  |
|              |          |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下；       |        |
|              |          |     |            | 舗装版破碎                   | 91 m2  |
|              |          |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む |        |
| 運搬処理工        | 式        | 1   | 950,762    | 殻運搬                     | 113 m3 |
|              |          |     |            | コンクリート殻(無筋)；            |        |
|              |          |     |            | 殻運搬                     | 54 m3  |
|              |          |     |            | コンクリート殻(鉄筋)；            |        |
|              |          |     |            | 殻運搬                     | 4 m3   |
|              |          |     |            | アスファルト殻(掘削) t≤5cm；      |        |
|              |          |     |            | 殻処分                     | 113 m3 |
|              |          |     |            | コンクリート殻(無筋)；            |        |
|              |          |     |            | 殻処分                     | 54 m3  |
|              |          |     |            | コンクリート殻(鉄筋)；            |        |
|              |          |     |            | 殻処分                     | 4 m3   |
|              |          |     |            | アスファルト殻(掘削) t≤5cm；      |        |
| 仮設工          | 式        | 1   | 2,955,830  |                         |        |
| 交通管理工        | 式        | 1   | 2,955,830  | 交通誘導警備員                 | 1 式    |
|              |          |     |            | 交通誘導警備員A；               |        |
|              |          |     |            | 交通誘導警備員                 | 1 式    |
|              |          |     |            | 交通誘導警備員B；               |        |
| 直接工事費        | 式        | 1   | 46,704,894 |                         |        |
| 共通仮設費        | 式        | 1   | 6,714,100  |                         |        |
| 共通仮設費        | 式        | 1   | 596,100    |                         |        |
| 技術管理費        | 式        | 1   | 66,100     | 六価クロム溶出試験費              | 1 式    |
|              |          |     |            | 道路施設基本データ作成費            | 1 式    |
| 現場環境改善費（率計上） | 式        | 1   | 530,000    |                         |        |
|              |          |     |            |                         |        |

## 積算内訳書

| 工事名        | 寺田拡幅整備工事 |     |            |         |  |
|------------|----------|-----|------------|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |  |
| 共通仮設費（率計上） | 式        | 1   | 6,118,000  |         |  |
| 純工事費       | 式        | 1   | 53,418,994 |         |  |
| 現場管理費      | 式        | 1   | 19,132,000 |         |  |
| 工事原価       | 式        | 1   | 72,550,994 |         |  |
| 一般管理費等     | 式        | 1   | 12,929,006 |         |  |
| 工事価格       | 式        | 1   | 85,480,000 |         |  |
|            |          |     |            |         |  |