

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事
工事地名	京都府京都市西京区大枝沓掛町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	24, 830, 023		
舗装工		式	1	1, 725, 346		
切削オーバーレイ工(夜間)		式	1	1, 698, 889	舗装版切断	17 m
					アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	
					切削オーバーレイ	312 m2
					7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ホ	
					リマー改質Ⅱ型(20) 再生粗粒度As混合物(20)；	
					廃材積込、タックコート含む	
					殻運搬(路面切削)	31 m3
					アスファルト殻(切削)；	
					殻処分	31 m3
					アスファルト殻(切削)；	
薄層カー舗装工(夜間)		式	1	26, 457	薄層カー舗装	3 m2
					樹脂系すべり止め舗装 RPN-303；下地処理、プ	
					ライマー含む	
区画線工		式	1	106, 138		
区画線工(夜間)		式	1	106, 138	溶融式区画線	74 m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					白；	
					高視認性区画線	74 m
					リフ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	
縁石工		式	1	68, 800		
縁石工(夜間)		式	1	68, 800	アスカーフ	40 m
					再生細粒度アスファルト混合物(13) 215cm2以上235cm	
					2未満；	
落石雪害防止工		式	1	22, 169, 280		
流出土砂防護柵工		式	1	22, 169, 280	ロープ・金網	32 m
					柵高 H=1.4～3.8m；	
					上部支柱	4 本

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中間柱 H=8. 0m ；	1 本	
				上部支柱		
				中間柱 H=9. 3m ；		
				上部支柱		
				両端末柱 H=9. 3m ；		
				上部支柱		
				端末柱 H=8. 0m ；		
				上部支柱		
				端末柱 H=6. 9m ；	1 本	
				下部支柱		
				ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工 (A工法) ；		9 本
				足場		
				単管足場 ；	1 式	
構造物撤去工	式	1	15, 469			
防護柵撤去工	式	1	12, 375	防護柵撤去 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E ；	9 m	
運搬処理工	式	1	3, 094	現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ； 積込、取卸含む	1 式	
仮設工	式	1	744, 990			
交通管理工	式	1	744, 990	交通誘導警備員 昼間勤務 ；	1 式	
				交通誘導警備員 夜間勤務 ；	1 式	
直接工事費	式	1	24, 830, 023			
共通仮設費	式	1	4, 219, 360			
共通仮設費	式	1	475, 360			
運搬費	式	1	154, 360	建設機械運搬費	1 式	

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	321,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,744,000	
純工事費	式	1	29,049,383	
現場管理費	式	1	10,733,000	
工事原価	式	1	56,518,270	
一般管理費等	式	1	10,381,730	
業務委託料	式	1	60,000	
工事価格	式	1	66,960,000	

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	10,859,887	
道路土工	式	1	8,112	
残土処理工	式	1	8,112	土砂等運搬 1 式 土砂； 残土等処分 1 式 土砂；
排水構造物工	式	1	401,718	
作業土工	式	1	60,620	；床掘り、埋戻し、基面整正、人力運搬、人力 積込含む
排水工	式	1	341,098	縦排水路 3 m U型高密度ポリエチレン側溝；取付エプロン、U字溝自在 エルボ、張りコンクリート、型枠、コンクリート養生含む 集水桝 1 基 700×700(既設集水桝) 嵩上げコンクリート；型枠含 む 横断管 2 m パイプカルバート P3-D400；基礎材、型枠含む 張りコンクリート 8 m2 18-8-40（高炉） t=10cm；コンクリート養生含む
防護柵工	式	1	13,536	
防止柵工	式	1	13,536	転落(横断)防止柵 4 m 柵高 1.1m コンクリート建込 現地流用品；撤去・設 置
石・ブロック積(張)工	式	1	67,070	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	67,070	ブロック積 2 m2 控え 35cm；胴込コンクリート含む 胴込・裏込材(砕石) 0.6 m3 再生砕石 RC-40； 現場打天端コンクリート 0.2 m3

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ;
法面工	式	1	9, 126, 930	
高強度ネット工	式	1	3, 560, 760	高強度ネット 84 m2 CMPL-200 ; 法面清掃、高強度ネット張、ざぶとん材設置、高強度ネット、ネット接続金具、ざぶとん材、クセ用プレート含む
鉄筋挿入工	式	1	5, 566, 170	鉄筋挿入 78 本 SD345 D19 L=2. 5m 削孔長2. 4m 削孔径90mm ; 削孔、鋼材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋挿入材、注入パイプ含む 削孔機械の上下移動 1 式 足場工 1 式 単管足場 ;
構造物撤去工	式	1	133, 721	
構造物取壊し工	式	1	105, 702	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 ; コンクリート構造物取壊し 0. 6 m3 鉄筋構造物 人力施工 ; 舗装版切断 5 m コンクリート舗装版 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	28, 019	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 0. 6 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0. 6 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	1, 108, 800	

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1, 108, 800	交通誘導警備員 昼間施工； 1 式
直接工事費	式	1	10, 859, 887	
共通仮設費	式	1	1, 528, 000	
共通仮設費	式	1	166, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	166, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 362, 000	
純工事費	式	1	12, 387, 887	
現場管理費	式	1	4, 348, 000	
工事原価	式	1	16, 735, 887	