

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事
工事地名	京都府京都市山科区大塚森町地先 京都府木津川市相楽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	177日間	自 令和 6年 9月 5日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	32,068,783			
舗装工	式	1	29,290,245			
切削オーバーレイ工	式	1	29,290,245	舗装版切断	64	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				切削オーバーレイ	4,840	m2
				7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asホ°リマー改質II型(20) t=50mm 密粒度Asホ°リマー改質II型(20) t=50mm；廃材積込、タックコート含む		
				殻運搬(路面切削)	484	m3
アスファルト殻(切削)；						
殻処分	484	m3				
アスファルト殻(切削)；						
区画線工	式	1	1,418,938			
区画線工	式	1	1,418,938	溶融式区画線	1,160	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	400	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	220	m
				溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	76	m
				溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	270	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
溶融式区画線	100	m				
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；						

積算内訳書

工事名	国道1号他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	1,359,600		
交通管理工	式	1	1,359,600	交通誘導警備員 夜間勤務；	1 式
直接工事費	式	1	32,068,783		
共通仮設費	式	1	7,042,080		
共通仮設費	式	1	1,115,080		
運搬費	式	1	151,280	建設機械運搬費 ；運搬中の損料含む	1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録料	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	865,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,927,000		
純工事費	式	1	39,110,863		
現場管理費	式	1	14,867,000		
工事原価	式	1	147,405,397		
一般管理費等	式	1	21,954,603		
業務委託料	式	1	790,000		
工事価格	式	1	170,150,000		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	22, 511, 140		
舗装工		式	1	20, 176, 604		
切削オーバーレイ工		式	1	20, 176, 604	舗装版切断 200 m アスファルト舗装版 15cm以下； 切削オーバーレイ 3, 380 m2 7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asホ°リマー改質II 型(20) t=50mm 密粒度Asホ°リマー改質II型(20) t= 50mm；廃材積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削) 338 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 338 m3 アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	995, 336		
区画線工		式	1	995, 336	溶融式区画線 540 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 110 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 140 m 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 390 m 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	
仮設工		式	1	1, 339, 200		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,339,200	交通誘導警備員 夜間勤務； 1 式
直接工事費	式	1	22,511,140	
共通仮設費	式	1	4,910,620	
共通仮設費	式	1	720,620	
運搬費	式	1	71,620	建設機械運搬費 ；運搬中の損料含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	649,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,190,000	
純工事費	式	1	27,421,760	
現場管理費	式	1	11,112,000	
工事原価	式	1	38,533,760	

積算内訳書

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	21, 515, 873		
舗装工		式	1	19, 478, 741		
切削オーバーレイ工		式	1	19, 478, 741	舗装版切断 73 m アスファルト舗装版 15cm以下； 切削オーバーレイ 3, 300 m2 7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asホ°リマー改質II 型(20) t=50mm 密粒度Asホ°リマー改質II型(20) t= 50mm；廃材積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削) 331 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 331 m3 アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	831, 852		
区画線工		式	1	831, 852	溶融式区画線 580 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 77 m 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 260 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	
仮設工		式	1	1, 205, 280		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1, 205, 280	交通誘導警備員 夜間勤務； 1 式
直接工事費	式	1	21, 515, 873	
共通仮設費	式	1	4, 757, 300	
共通仮設費	式	1	720, 300	
運搬費	式	1	97, 300	建設機械運搬費 ；運搬中の損料含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	623, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 037, 000	
純工事費	式	1	26, 273, 173	
現場管理費	式	1	10, 719, 000	
工事原価	式	1	36, 992, 173	

積算内訳書

工事名	国道 1 号他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	9,695,511			
舗装工	式	1	8,287,090			
切削オーバーレイ工	式	1	8,287,090	舗装版切断	28	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				切削オーバーレイ	1,490	m2
				7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)t=50mm；廃材積込、タックコート含む		
				殻運搬(路面切削)	149	m3
				アスファルト殻(切削)；		
殻処分	149	m3				
アスファルト殻(切削)；						
区画線工	式	1	589,269			
区画線工	式	1	589,269	溶融式区画線	96	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	120	m
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	21	m
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色；		
				溶融式区画線	64	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	170	m
				溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
溶融式区画線	270	m				
溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；						

積算内訳書

工事名	国道1号他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 22 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；
道路付属施設工	式	1	149,552	
道路付属物工	式	1	149,552	車線分離標 16 本 再利用 固定式(貼付式) 10本以上30本未満；撤去、設置含む
仮設工	式	1	669,600	
交通管理工	式	1	669,600	交通誘導警備員 1 式 夜間勤務；
直接工事費	式	1	9,695,511	
共通仮設費	式	1	2,535,090	
共通仮設費	式	1	395,090	
運搬費	式	1	74,090	建設機械運搬費 1 式 ；運搬中の損料含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	321,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,140,000	
純工事費	式	1	12,230,601	
現場管理費	式	1	5,671,000	
工事原価	式	1	17,901,601	