

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 工事名  | 第一維持出張所管内舗装修繕工事                       |
| 工事地名 | 京都府京都市山科区上花山花ノ岡町地先<br>京都府京都市東山区東橋詰町地先 |

## 2. 工事内容

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1) 事務所名 | 京都国道事務所 管理第二課                        |
| 2) 主工種  | 舗装工事                                 |
| 3) 工期   | 156日間 自 令和 6年 9月26日<br>至 令和 7年 2月28日 |
| 4) 工事概要 |                                      |

## 積算内訳書

| 工事名        | 第一維持出張所管内舗装修繕工事 |    |            |  |
|------------|-----------------|----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単位              | 数量 | 金額         | 細別内訳   |
| 道路修繕       | 式               | 1  | 22,645,326 |  |
| 舗装工        | 式               | 1  | 21,124,340 |  |
| 切削オーバーレイ工  | 式               | 1  | 21,124,340 | 舗装版切断 14 m<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>切削オーバーレイ 3,480 m2<br>7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) t=50mm 密粒度Asポリマー改質II型(20) t=50mm；<br>廃材積込、タックコート含む<br>殻運搬(路面切削) 348 m3<br>アスファルト殻(切削)；<br>殻処分 348 m3<br>アスファルト殻(切削)； |
| 区画線工       | 式               | 1  | 614,586    |  |
| 区画線工       | 式               | 1  | 614,586    | 溶融式区画線 1,050 m<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線 210 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；   |
| 仮設工        | 式               | 1  | 906,400    |  |
| 交通管理工      | 式               | 1  | 906,400    | 交通誘導警備員 1 式<br>夜間勤務；   |
| 直接工事費      | 式               | 1  | 22,645,326 |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1  | 5,385,900  |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1  | 892,900    |  |
| 運搬費        | 式               | 1  | 145,100    | 建設機械運搬費 1 式<br>；運搬中の損料含む   |



## 積算内訳書

| 工事名        | 第一維持出張所管内舗装修繕工事 |     |            |  |
|------------|-----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 19,415,609 |  |
| 舗装工        | 式               | 1   | 17,577,726 |  |
| 切削オーバーレイ工  | 式               | 1   | 17,577,726 | 舗装版切断 23 m<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>切削オーバーレイ 2,920 m2<br>7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) t=50mm 密粒度Asポリマー改質II型(20) t=50mm；<br>廃材積込、タックコート含む<br>殻運搬(路面切削) 292 m3<br>アスファルト殻(切削)；<br>殻処分 292 m3<br>アスファルト殻(切削)；   |
| 区画線工       | 式               | 1   | 1,044,783  |  |
| 区画線工       | 式               | 1   | 1,044,783  | 溶融式区画線 300 m<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線 74 m<br>溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線 150 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線 89 m<br>溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線 20 m<br>溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線 190 m<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； |

## 積算内訳書

| 工事名          | 第一維持出張所管内舗装修繕工事 |     |            |   |
|--------------|-----------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
|              |                 |     |            | 溶融式区画線<br>400 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色； |
| 仮設工          | 式               | 1   | 793,100    |   |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 793,100    | 交通誘導警備員<br>1 式<br>夜間勤務；                                       |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 19,415,609 |   |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 4,622,030  |   |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 644,030    |   |
| 運搬費          | 式               | 1   | 72,030     | 建設機械運搬費<br>1 式<br>；運搬中の損料含む                                   |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 572,000    |   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 3,978,000  |   |
| 純工事費         | 式               | 1   | 24,037,639 |   |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 9,939,000  |   |
| 工事原価         | 式               | 1   | 33,976,639 |   |
|              |                 |     |            |   |