

積算内訳書

1. 工事名

工事名	精華拡幅石原他改良工事
工事地名	(自) 京都府相楽郡精華町柘榴地先 (至) 京都府相楽郡精華町山田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 6年10月29日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	107,143,579	
道路土工	式	1	23,229,858	
掘削工 (ICT)	m3	1,600	585,360	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オフ ンカット 障害無 5,000m3未満 ; 積込含む 掘削 1 式 土砂 オフ ンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 積込含む
路体盛土工	m3	260	737,884	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	2,900	721,520	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上 ;
路床盛土工	m3	30	181,285	路床盛土 1 式 2.5m未満 ; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路床盛土工 (ICT)	m3	1,300	466,570	路床盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	53,325	法面整形 (切土部) (ICT) 50 m2 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 20 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	20,483,914	積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID有 L=31.5km以 下 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID無 L=0.5km以

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下；
地盤改良工	式	1	7,639,100	
自走式土質改良工	式	1	7,639,100	土質改良 4,900 m3 軽質土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3 セメント系 固化材(特殊土用)；土質改良機設置・撤去含む
擁壁工	式	1	51,820,721	
作業土工	式	1	2,783,240	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,993,811	重力式擁壁 78 m3 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、吸出し防止材(点在)、足場含む 背面排水材 65 m 帯状 厚50mm×幅300mm； 箱抜き 5 m φ100；
プレキャスト擁壁工	式	1	21,175,879	プレキャストL型擁壁(R5-26) 53 m 1.0mを超え3.5m以下；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、接続金具、吸出し防止材(点在)含む プレキャストL型擁壁(H26-1) 24 m 2.0mを超え3.5m以下；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、接続金具、吸出し防止材(点在)含む プレキャストL型擁壁(R26-2) 63 m 1.0mを超え3.5m以下；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、接続金具、吸出し防止材(点在)含む 裏込め排水材 63 m3 再生クラッシャーラン RC-40；
T型ブロック積擁壁工	式	1	18,967,871	基礎材 250 m2 再生クラッシャーラン40～0 敷厚 20cm；

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート	250	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 均し型枠含む		
				底版コンクリート	92	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				控壁コンクリート	32	m3
				30-12-25(20)(普通) ;		
				T型ﾌﾞﾛｯｸ積	193	m2
				控長51cm ; 吸出し防止材(点在)含む		
				T型ﾌﾞﾛｯｸ積	111	m2
				控長85cm ; 吸出し防止材(点在)含む		
				鉄筋	0.07	t
				SD295 D10 ;		
				鉄筋	3.58	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	5.75	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	3.11	t
				SD345 D29～32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				裏込材	97	m3
				再生クラッシャーラン RC-40 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
法止擁壁工	式	1	2,899,920	法止ﾌﾞﾛｯｸ	178	m
				H=400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				法止ﾌﾞﾛｯｸ	56	m
				H=500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				法止ﾌﾞﾛｯｸ	15	m
				H=600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				法止ﾌﾞﾛｯｸ	14	m
				H=800 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				法止ﾌﾞﾛｯｸ	8	m
				H=1000 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
排水構造物工	式	1	10,171,588				
作業土工	式	1	410,087	；床掘り、埋戻し、基面整正含む			
管渠工	式	1	1,588,861	暗渠排水管	2	m	
				VUφ300；フィルター材含む			
				鉄筋コンクリート台付管	3	m	
				φ200；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
				鉄筋コンクリート台付管	0.7	m	
				φ450；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
集水桝・マンホール工	式	1	2,320,140	鉄筋コンクリート台付管	18	m	
				φ800；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
				鉄筋コンクリート台付管	13	m	
				φ1000；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
				現場打ち街渠桝	1	箇所	
				400×1000×1400(中分①) 24-12-25(20)(高炉)			
				；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含む			
現場打ち街渠桝				現場打ち街渠桝	1	箇所	
				400×1000×1400(中分②) 24-12-25(20)(高炉)			
				；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含む			
				現場打ち街渠桝	1	箇所	
				400×1000×1400(2-A) 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含			
				現場打ち街渠桝	1	箇所	
				400×1200×1800 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含む			
現場打ち集水桝				現場打ち集水桝	2	箇所	
				500×500×500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				500×500×600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート			

積算内訳書

工事名		精華拡幅石原他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				、型枠含む 現場打ち集水桝	1	箇所
				500×500×700 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート		
				、型枠含む 現場打ち集水桝	1	箇所
				700×700×1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				800×600×1700 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				1000×1000×1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				1000×1200×1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				蓋 グレーチング 400×1000用 T-25 普通目 ボルト固定 ；受枠含む	3	枚
				蓋 グレーチング 700×700用 T-6 細目 ボルト固定；受 枠含む	1	枚
				蓋 グレーチング 800×600用 T-2 細目 ボルト固定；受 枠含む	1	枚
				蓋 縞鋼板 500×500用；	4	枚
				蓋 縞鋼板 1000×1000用 2枚/組；	1	組
				蓋 縞鋼板 1000×1200用 2枚/組；	1	組
場所打水路工	式	1	5,852,500	現場打水路 300×300 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠 、目地材含む	251	m

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打水路 300×400 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、目地材含む	18 m
舗装工	式	1	1,440,647		
アスファルト舗装工	式	1	1,193,931	下層路盤(車道・路肩部) 106 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 106 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 106 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm ; フライムコート含む 基層(車道・路肩部) 106 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; タックコート含む 中間層(車道・路肩部) 106 m2 ホリマー改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 106 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; タックコート含む	
碎石舗装工	式	1	246,716	敷砂利 単粒度碎石4号 厚 100mm ; 不陸整正、敷均し(ルーズ)、碎石含む	483 m2
防護柵工	式	1	601,570		
防止柵工	式	1	601,570	立入防止柵 柵高 2.0m 溶融亜鉛メッキ ; 床掘り、埋戻し、基礎ブロック、充填材含む	43 m
道路付属施設工	式	1	1,412,048		
張コンクリート工	式	1	1,412,048	防草コンクリート 18-8-40(高炉) 仕上り厚 7cm ; 基礎材、目地材、養生含む	114 m2

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防草コンクリート 18-8-40(高炉) 仕上り厚 10cm ; 基面整正、目地材、養生含む	163	m2
坂路乗入工	式	1	1,176,805			
乗入工 (NO. 34右)	式	1	1,176,805	作業土工 ; 床掘り(掘削)、基面整正、土砂等運搬、整地含む 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; コンクリート舗装 21-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm ; 溶接金網含む 法止ブロック H=500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 地先境界ブロック 120×120×600 ; 基礎材、コンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 B300用 T-14 普通目 ; 側溝蓋 B360用 T-14 普通目 ;	1 76 76 41 24 4 3	式 m2 m2 m m 枚 枚
構造物撤去工	式	1	863,218			
構造物取壊し工	式	1	433,826	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 ; 積込含む 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下 ; 積込含む	45 51 55	m3 m2 m2
運搬処理工	式	1	429,392	殻運搬 (石原地区) コンクリート殻(無筋) ;	45	m3

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 (山田地区) アスファルト殻(掘削) 舗装版 15cm<t≤40cm ; 15 m3 殻運搬 (山田地区) コンクリート殻(無筋) 舗装版 15cm<t≤35cm ; 17 m3 殻処分 (石原地区) コンクリート殻(無筋) ; 45 m3 殻処分 (山田地区) アスファルト殻(掘削) ; 15 m3 殻処分 (山田地区) コンクリート殻(無筋) ; 17 m3		
仮設工	式	1	8,788,024			
仮設道路排水工	式	1	1,925,140	仮設側溝 18-8-40(高炉) ; 基面整正含む 306 m 仮設集水桝 18-8-40(高炉) ; 基面整正含む 1 箇所		
仮設用水工	式	1	1,409,880	仮設U型側溝 PU-300×500 設置・撤去 ; 敷モルタル、目地モルタル、集積、現場内小運搬含む 124 m		
仮設防護柵工	式	1	819,504	単管バリアード 271 m		
交通管理工	式	1	4,633,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ; 1 式 交通誘導警備員 交通誘導警備員B ; 1 式		
直接工事費	式	1	107,143,579			
共通仮設費	式	1	13,056,570			

積算内訳書

工事名	精華拡幅石原他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,353,570	
技術管理費	式	1	1,316,570	モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費 六価クロム溶出試験費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 1 1 1 1 1 式 式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,037,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,703,000	
純工事費	式	1	120,200,149	
現場管理費	式	1	37,161,000	
工事原価	式	1	157,361,149	
一般管理費等	式	1	25,408,851	
工事価格	式	1	182,770,000	