

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 9 号沓掛地区防災他工事
工事地名	京都府京都市西京区大枝沓掛町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	176日間	自 令和 7年 1月 6日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	46,237,360		
排水対策工		式	1	34,263,246		
刃口推進工		式	1	4,030,190	刃口推進 推進用鉄筋コンクリート管 φ1000；推進用鉄筋Co管, 管内掘削工,坑内作業工,坑外作業工含む	12 m
					裏込注入	12 m
					目地モルタル	13 箇所
仮設備工		式	1	1,772,568	支圧壁 ；コンクリート、型枠、コンクリート取壊し、積込、運搬、 処分含む	1 箇所
					クレーン設備組立撤去	1 箇所
					坑口 ；コンクリート、型枠、ゴムリングを含む	1 箇所
					鏡切り	2 箇所
					刃口及び推進設備	1 箇所
					殻搬出 コンクリート殻(無筋)；積込含む	4 m3
空伏工		式	1	320,215	管布設 推進工法用コンクリート管 φ1000；	4 m
					管基礎 18-8-40(高炉)；型枠、鉄筋含む	0.3 m
吐口工		式	1	335,120	コンクリート充填 18-8-40(高炉)；	8 m3
作業土工		式	1	294,285	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
管渠工		式	1	1,289,155	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ1000 90° 巻き；	13 m
					ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ1000 360° 巻き；	1 m
					ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ1000；	0.5 m

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
立坑工	式	1	1,747,500	掘削土留 円形φ4300；	5	m
土留工	式	1	1,489,148	土留材 ライナープレート 円形φ4300；	5	m
				土留材撤去 ライナープレート 円形φ4300；積込、スクラップ 含む	1	m
				裏込注入 t=9cm；	6	m3
				ガイトコンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	2	m3
				ガス切断 (開削管渠部)	7	m
立坑基礎工	式	1	104,720	基礎材 再生クラッシュラン RC-40 t=20cm；	15	m2
				コンクリート 18-8-40(高炉)；	2	m3
路面覆工	式	1	309,000	覆工板・覆工板受桁 設置・撤去；受桁、桁受、ズレ止め、賃料含む	25	m2
作業土工	式	1	67,518	；床掘り(掘削)、埋戻し含む		
立坑工	式	1	1,443,600	掘削土留 矩形1964×2435；	3	m
土留工	式	1	1,354,938	土留材 ライナープレート 矩形1964×2435；	3	m
				土留材撤去 ライナープレート 矩形1964×2435；積込、スクラップ 含む	3	m
				裏込注入 t=9cm；	2	m3
				ガイトコンクリート 18-8-40(高炉)[夜間]；型枠含む	0.6	m3
				ガス切断 (吐口部)	7	m
立坑基礎工	式	1	38,703	コンクリート 18-8-40(高炉)[夜間]；	0.7	m3

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	35,676	；埋戻し含む	
集水桝・マンホール工	式	1	2,513,000	プレキャストマンホール 矩形2000×2000；足掛金物、鉄蓋含む	1 基
固結工	式	1	16,463,500	薬液注入 ；注入設備据付・解体、排水汚泥土処理含む	95 本
付帯工	式	1	654,410	流動化処理土充填 既設管 φ 600 ； 石積取壊し (夜間) ；コンクリート殻積込、運搬、処分含む	6 m3
				コンクリート削孔 (夜間) φ 200 L=500mm；構造物とりこわし、積込、運 搬、処分含む	2 m3
				間詰めコンクリート (夜間) 18-8-40(高炉)[夜間]；型枠含む	17 孔
				根固めコンクリート (夜間) 18-8-40(高炉)[夜間]；型枠含む	0.1 m3
					0.4 m3
河川改修工	式	1	3,636,414		
作業土工	式	1	25,074	；床掘り(掘削)含む	
護岸工	式	1	2,214,000	石積接着補強	18 m2
護床工	式	1	1,397,340	コンクリートマット	20 m2
				袋詰玉石 2t用(長期性能型)購入材；	18 袋
落石雪害防止工	式	1	4,736,600		
落石防護柵工	式	1	4,736,600	崩壊土砂防止柵 柵高H=1.4m；	14 m

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				場所打杭 杭径 350mm 杭長(設計長) 5.5m ;	2 本
構造物撤去工	式	1	134,992		
防護柵撤去工	式	1	134,992	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E ; 復旧含む	1 式
仮設工	式	1	3,466,108		
工事用道路工	式	1	1,056,108	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 路体盛土、掘削、積込含む	1 式
				土のう 大型土のうH=1.08m W=1.1m ; 積込、運搬、製作 、設置、撤去含む	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分 土砂 ;	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	46,237,360		
共通仮設費	式	1	7,201,128		
共通仮設費	式	1	685,128		
運搬費	式	1	97,328	仮設材運搬費 覆工板、受桁、桁受、スレ止め ; 積込み、取卸 し含む	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	529,000		

積算内訳書

工事名	国道 9 号沓掛地区防災他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 516, 000	
純工事費	式	1	53, 438, 488	
現場管理費	式	1	18, 987, 000	
工事原価	式	1	72, 425, 488	
一般管理費等	式	1	12, 924, 512	
工事価格	式	1	85, 350, 000	