

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号京都西共同溝発進立坑他照明設備設置工事
工事地名	(自) 京都府京都市右京区西院南高田町地先 (至) 京都府京都市西京区上桂東ノ口町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	280日間	自 令和 7年 1月25日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道9号京都西共同溝発進立坑他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	9,280,000		
共同溝附帯設備	式	1	9,280,000		
引込設備	式	1	9,280,000	電源引込盤 発進立坑；	1 基
				電源引込盤 中間立坑；	1 基
				電灯配電盤 9回路；	1 面
機器単体費	式	1	9,280,000		
電気設備	式	1	22,167,414		
共同溝附帯設備工	式	1	22,133,414		
共同溝引込設備設置工	式	1	150,700	電源引込盤設置	2 基
				電灯配電盤設置 9回路；	1 面
共同溝照明設備設置工	式	1	7,135,060	共同溝照明器具設置 LED(防水形)一般形；	31 台
				共同溝照明器具設置 LED(防浸形)チェーン吊り；	6 台
				共同溝照明器具設置 LED(防浸形)ラック直付；	70 台
				共同溝配線器具設置 リモコンスイッチ(防浸形)；	9 個
				共同溝配線器具設置 コンセント 2P15A E付(防浸形)；	13 個
				屋外配管 G36；	14 m
配管・配線工	式	1	12,707,537	地中配線 管内配線	47 m
				CVケーブル 14mm2×3C；	

積算内訳書

工事名	国道9号京都西共同溝発進立坑他照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				地中配線	50	m
				管内配線		
				CVケーブル 22mm2×3C ;		
				地中配線	33	m
				管内配線		
				CVケーブル 60mm2×3C ;		
				地中配線	17	m
				管内配線		
				IVケーブル 22mm2 ;		
				屋内配線	671	m
				ラック配線		
				CVケーブル 3.5mm2×2C ;		
				屋内配線	622	m
				ラック配線		
				CVケーブル 5.5mm2×2C ;		
				屋内配線	1,130	m
				ラック配線		
				CVケーブル 22mm2×2C ;		
				屋内配線	2,420	m
				ラック配線		
IVケーブル 3.5mm2 ;						
屋内配線	1,310	m				
ラック配線						
CVVケーブル 2mm2×2C ;						
屋内配線	202	m				
露出配線						
CVケーブル 3.5mm2×2C ;						
屋内配線	21	m				
露出配線						
CVケーブル 5.5mm2×2C ;						
屋内配線	21	m				
露出配線						
CVケーブル 22mm2×2C ;						
屋内配線	31	m				

積算内訳書

工事名	国道9号京都西共同溝発進立坑他照明設備設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					露出配線 CVケーブル 22mm2×3C ；	244	m
					屋内配線		
					露出配線 IVケーブル 3.5mm2 ；	31	m
					屋内配線		
					露出配線 IVケーブル 22mm2 ；	90	m
					屋内配線		
					露出配線 CVVケーブル 2mm2×2C ；	82	箇所
					ケーブル接続		
					照明回路 CV3.5mm2-2C+E3.5mm2 ；	35	箇所
					ケーブル接続		
					照明回路 CV5.5mm2-2C+E3.5mm2 ；	12	箇所
					ケーブル接続		
コンセント回路 CV22mm2-2C+E3.5mm2 ；	6	箇所					
ケーブル接続							
スイッチ回路 CVV2mm2-2C ；							
配線器具設置工	式	1	2, 140, 117	ケーブルラック設置	43	m	
				アルミ製 W=400(SP付) H=70 ；			
				ケーブルラック取付金具(A)	3	個	
				ケーブルラック取付金具(B)	18	個	
				ケーブルラック取付金具(D)	6	個	
				ラックエント`金具	2	個	
				アルミ製 W=400 H=70 ；			
				ダクト`設置	197	個	
				L=100(SUS) ；			
				ダクト`設置	12	個	
				L=150(SUS) ；			
				ダクト`設置	9	個	
L=200(SUS) ；							
ダクト`設置	29	個					
L=400(SUS) ；							

積算内訳書

工事名	国道9号京都西共同溝発進立坑他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ケーブル支持金具 S-K15-1A相当；	343 個
				ケーブル支持金具 S-K20-1A相当；	21 個
				ケーブル支持金具 S-K25-1A相当；	29 個
				プルボックス設置 防水仕様(SUS) 600×600×300；	1 個
				アンカーボルト M6 L=45mm(SUS)；	300 本
				アンカーボルト M10 L=60mm(SUS)；	4 本
				アンカーボルト M12 L=70mm(SUS)；	4 本
工場製品輸送工	式	1	34,000		
輸送工	式	1	34,000	輸送(電気) 工場製品輸送費；	1 式
直接工事費	式	1	22,167,414		
共通仮設費	式	1	2,326,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,326,000		
純工事費	式	1	24,493,414		
現場管理費	式	1	10,385,000		
機器間接費	式	1	1,690,000		
機器管理費	式	1	1,690,000		
工事原価	式	1	36,568,414		

積算内訳書

[illegible]