

積算内訳書

1. 工事名

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事
工事地名	京都府城陽市市辺石原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	350日間	自 令和 7年 3月15日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	53,398,203		
道路土工	式	1	194,886		
残土処理工	式	1	194,886	整地	1 式
				敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
地盤改良工	式	1	1,768,195		
路床安定処理工	式	1	125,903	安定処理 (2号小型擁壁タイプ3) 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.6t/100m2 セメント系固化材(特殊土用) ; 改良材散布混合、敷均し・締固め含む	12 m2
				安定処理 (2号重力式擁壁タイプ1) 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材(特殊土用) ; 改良材散布混合、敷均し・締固め含む	19 m2
				安定処理 (2号重力式擁壁タイプ2) 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.6t/100m2 セメント系固化材(特殊土用) ; 改良材散布混合、敷均し・締固め含む	15 m2
固結工	式	1	1,642,292	中層混合処理 (3号L型擁壁タイプ1) 改良深度 2.5m 施工規模1000m3未満 改良材添付量 80kg/m3 ; スリップシート設置・撤去、敷鉄板賃料・設置・撤去・移設、改良後の仮転圧・整地を含む	143 m3
				中層混合処理 (3号L型擁壁タイプ2) 改良深度 2.5m 施工規模1000m3未満 改良材添付量 60kg/m3 ; スリップシート設置・撤去、敷鉄板賃料	163 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				・設置・撤去・移設、改良後の仮転圧・整地を含む
擁壁工	式	1	11,666,107	
作業土工	式	1	364,017	；床掘り、埋戻し含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	11,302,090	小型擁壁 2号タイプ 3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)含む 5 m3 重力式擁壁 2号タイプ 1 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場含む 23 m3 重力式擁壁 2号タイプ 2 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場含む 11 m3 L型擁壁 3号タイプ 1 24-12-25(20)(高炉)；均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場含む 62 m3 L型擁壁 3号タイプ 2 24-12-25(20)(高炉)；均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場含む 54 m3 排水材設置 幅300mm×厚50mm 天然繊維系； 34 m
カルバート工	式	1	32,022,499	
作業土工	式	1	854,579	；床掘り、埋戻し、中詰土、基面整正含む
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	31,167,920	函渠 内幅5.5m×内高5.4m 24-12-25(20)(高炉)；基 426 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、目地 材、止水板、足場、支保含 鉄筋 8.97 t SD345 D13 ; 鉄筋 18.63 t SD345 D16～25 ; 鉄筋 11.57 t SD345 D29～32 ; 転落防止柵用箱拔 14 箇所 φ75×H200 ;
排水構造物工	式	1	486,670	
作業土工	式	1	77,209	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	294,261	プレキャストU型側溝 33 m PU1-B300×H300(F) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル 含む
集水桝・マンホール工	式	1	115,200	プレキャストマンホール 1 箇所 φ900×1200 ; 直壁、足掛金具、削孔費、蓋設置含 む
舗装工	式	1	1,850,985	
舗装準備工	式	1	62,974	不陸整正 441 m2 再生粒度調整碎石 RM-30 9mm以上13mm未満 ; 敷 均し・締固め含む
アスファルト舗装工	式	1	788,782	上層路盤(車道・路肩部) 65 m2 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm 部分 舗装 ; 上層路盤(車道・路肩部) 91 m2 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm 全面 舗装 ; 基層(車道・路肩部) 65 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満 ; プライムコート含む

積算内訳書

仮番号

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	91	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	65	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	91	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	98	m2
アスファルト舗装工	式	1	187,964	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm 部分 舗装； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	70	m2
アスファルト舗装工	式	1	811,265		413	m2
区画線工	式	1	64,030			
区画線工	式	1	64,030	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	190	m
付帯工	式	1	2,106,032			
作業土工	式	1	1,321,180	；床掘り、埋戻し、砂基礎・保護砂、基面整正、土 砂等運搬含		
ﾊﾞｲﾌﾟﾗｲﾝ付替工	式	1	784,852	ﾊﾞｲﾌﾟﾗｲﾝ VP φ 30mm；接着剤、継手材含む ﾊﾞｲﾌﾟﾗｲﾝ VP φ 75mm；接着剤、継手材含む 埋設標識ｼｰﾄ 幅300mm 折込2倍；	79	m
					366	m
					445	m

積算内訳書

仮番号

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	420,018	
作業土工	式	1	40,892	；床掘り(掘削)、埋戻し含む
パイプライン撤去工	式	1	20,124	パイプライン撤去 73 m VPφ30mm；集積、積込含む パイプライン撤去 11 m VPφ75mm；集積、積込含む
構造物取壊し工	式	1	167,146	舗装版切断 140 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 370 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む
排水構造物撤去工	式	1	464	蓋版撤去 1 組 再利用撤去 マンホール用縞鋼板蓋；
運搬処理工	式	1	191,392	殻運搬 32 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 32 m3 アスファルト殻(掘削)；
仮設工	式	1	2,818,781	
仮設パイプライン工	式	1	244,781	作業土工 1 式 ；床掘り、埋戻し、砂基礎・保護砂、基面整正含む パイプライン設置・撤去 1 式 VPφ30mm；接着剤、継手材、集積、積込含む
交通管理工	式	1	2,574,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A；
直接工事費	式	1	53,398,203	
共通仮設費	式	1	15,611,100	
共通仮設費	式	1	8,771,100	
運搬費	式	1	1,833,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	6,342,100	平板載荷試験費 六価クロム溶出試験費 施工者と契約した第三者による品質証明費 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	596,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,840,000	
純工事費	式	1	69,009,303	
現場管理費	式	1	22,079,000	
工事原価	式	1	91,088,303	
一般管理費等	式	1	14,831,697	
工事価格	式	1	105,920,000	