

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号五条烏丸地区舗装修繕工事
工事地名	自)京都府京都市下京区松屋町地先 至)京都府京都市下京区柿本町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	174日間	自 令和 7年 4月10日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号五条烏丸地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	105, 109, 875		
舗装工		式	1	96, 921, 633		
舗装打換え工(夜間)		式	1	66, 595, 161	舗装版切断 220 m アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 3, 050 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 積込含む 殻運搬 732 m3 アスファルト殻(掘削) ； 殻処分 732 m3 アスファルト殻(掘削) ； 路盤掘削 3, 050 m2 掘削深さ 80cm；積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分 1 式 不陸整正 3, 050 m2 補足材無し； 下層路盤 3, 050 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 400mm； 上層路盤 3, 050 m2 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 400mm； 上層路盤 3, 050 m2 再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm 3. 0m超；フ ォライムコート含む 基層 3, 050 m2 再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ；タックコート含む 中間層 3, 050 m2 再生粗粒度Asホﾟリマー改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装 厚 50mm 3. 0m超；タックコート含む 表層 3, 050 m2	

積算内訳書

工事名	国道 1 号五条烏丸地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				密粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む	
切削オーバーレイ工(夜間)	式	1	30,326,472	舗装版切断	20 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	
				切削オーバーレイ	5,000 m2
				7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) t=50mm；廃材積込、タックコート含む	
				殻運搬(路面切削)	500 m3
				アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	500 m3
				アスファルト殻(切削)；	
区画線工	式	1	4,109,442		
区画線工(夜間)	式	1	4,109,442	溶融式区画線	1,380 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				溶融式区画線	270 m
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				溶融式区画線	850 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				溶融式区画線	370 m
				溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				溶融式区画線	15 m
				溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				溶融式区画線	1,220 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				溶融式区画線	860 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	

積算内訳書

工事名	国道 1 号五条烏丸地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	190 m
仮設工	式	1	4,078,800		
交通管理工	式	1	4,078,800	交通誘導警備員 夜間勤務；	1 式
直接工事費	式	1	105,109,875		
共通仮設費	式	1	16,402,920		
共通仮設費	式	1	2,363,920		
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費 ；運搬中の損料含む	1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録料	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,119,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,039,000		
純工事費	式	1	121,512,795		
現場管理費	式	1	35,513,000		
工事原価	式	1	157,025,795		
一般管理費等	式	1	23,814,205		
業務委託料	式	1	470,000		
工事価格	式	1	181,310,000		