

積算内訳書

1. 業務名

業務名	国道 1 号八幡戸津地区地質調査業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 8 0 8 (京都国道事務所)

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	205 日間	自 令和 6年 8月 8日	
		至 令和 7年 2月28日	
3) 設計説明	本業務は、国道 1 号東雲橋の橋梁予備設計および 7 号・8 号函渠設計に必要な地質調査を実施することを目的とする業務である。		
4) 業務内容	ボーリング調査 6 箇所		

積算内訳書

業務名	国道 1 号八幡戸津地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	4,970,671		
直接調査費	式	1	3,694,430		
機械ボーリング	式	1	1,696,510	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	15.7 m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	70.1 m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,049,380	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	12.5 m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				標準貫入試験	16 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	70 回
室内土質試験	式	1	636,740	砂・砂質土 標準貫入試験	13 回
				礫混じり土砂	
				土粒子の密度試験	18 試料
				土粒子の含水比試験	18 試料
				土粒子の粒度試験(沈降分析)	18 試料
				土粒子の粒度試験(ふるい分析)	18 試料

積算内訳書

業務名	国道 1 号八幡戸津地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土粒子の液性限界試験	6 試料
				土粒子の塑性限界試験	12 試料
				土粒子の一軸圧縮試験	2 試料
総合解析	式	1	194, 800	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	105, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12, 000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	1, 276, 241		
運搬費	式	1	81, 320	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	365, 340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	725, 000	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	78, 804	旅費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	25, 777	施工管理費	1 式

積算内訳書

業務名	国道 1 号八幡戸津地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接調査費＋間接調査費		式	1	4,970,671	
間接費		式	1	3,539,329	
諸経費		式	1	3,539,329	
一般調査業務費		式	1	8,510,000	
解析等調査		式	1	1,146,600	
直接業務費		式	1	1,146,600	
解析等調査		式	1	1,146,600	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,436,400	
その他原価		式	1	773,501	
一般管理費等		式	1	1,180,099	
解析等調査業務費		式	1	3,390,000	
調査業務価格		式	1	11,900,000	