

積算内訳書

1. 業務名

業務名	京都国道事務所管内用地幅杭設置等測量業務
履行場所	(自) 京都府船井郡京丹波町水戸地先 (至) 京都府八幡市戸津地先

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課
2) 履行期間	273 日間 自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 7月31日
3) 設計説明	本業務は、国道1号八幡戸津地区等において、道路設計に必要な現地測量、路線測量等を行うことを目的とする業務である。
4) 業務内容	現地測量 1式、路線測量 1式

積算内訳書

業務名	京都国道事務所管内用地幅杭設置等測量業務			業種	測量業務
				項目	地形測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地形測量	式	1	606,839		
現地測量	式	1	606,839		
現地測量	式	1	606,839	現地測量（作業計画） 現地測量 1/500、都市近郊・平地	1 業務 (0.002)1 (km2) 式
応用測量	式	1	2,270,659		
路線測量	式	1	2,270,659		
路線測量	式	1	2,270,659	作業計画 現地踏査 都市近郊・平地、3,000台以上 現地踏査 耕地・平地、3,000台以上 現地踏査 森林・低山地、3,000台以上 中心線測量 都市近郊・平地、3,000台以上、曲線 数：0、測点間隔：20m 中心線測量 都市近郊・平地、3,000台以上、曲線 数：0、測点間隔：10m	1 業務 0.98 km 0.25 km 0.04 km 0.12 km 0.11 km

積算内訳書

業務名	京都国道事務所管内用地幅杭設置等測量業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				中心線測量	0.04 km
				森林・低山地、3,000台以上、曲線数 ：0、測点間隔：10m	
				縦断測量	0.23 km
				都市近郊・平地、3,000台以上	
				縦断測量	0.04 km
				森林・低山地、3,000台以上	
				横断測量	0.06 km
				都市近郊・平地、3,000台以上、曲線 数：0、測点間隔：20m	
				横断測量	0.11 km
				都市近郊・平地、3,000台以上、曲線 数：0、測点間隔：10m	
				横断測量	0.04 km
				森林・低山地、3,000台以上、曲線数 ：0、測点間隔：10m	
				詳細測量（横断測量）	0.11 km
				都市近郊・平地、3,000台以上	
				詳細測量（横断測量）	0.04 km
				森林・低山地、3,000台以上	
				用地幅杭設置測量	0.77 km
				都市近郊・平地、3,000台以上	
				用地幅杭設置測量	

積算内訳書

業務名	京都国道事務所管内用地幅杭設置等測量業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				0.25	km
				耕地・平地、3,000台以上	
共通	式	1	284,700		
共通	式	1	284,700		
打合せ等	式	1	284,700	打合せ	1 式
				業務着手時, 中間打合せ4回, 成果納品時	
直接経費	式	1	91,886		
直接経費	式	1	91,886		
旅費交通費	式	1	15,886	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	76,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,254,084		
間接測量費	式	1	2,425,916		
諸経費	式	1	2,425,916		
測量業務価格	式	1	5,680,000		