

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	698日間	自 令和 7年 3月31日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	294,564,518		
道路土工		式	1	3,618,304		
掘削工 (ICT)	m3	2,000	1,351,414	掘削 (ICT)	1	式
				土砂 片切掘削 ;		
				掘削 (ICT)	1	式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;		
				掘削	1	式
				土砂 片切掘削 ;		
				掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
法面整形工 (ICT)	式	1	364,941	法面整形 (切土部) (ICT)	430	m2
				砂質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
残土処理工	式	1	1,901,949	土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
法面工	式	1	100,569,650			
植生工	式	1	2,299,640	植生基材吹付	430	m2
				3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 ; ラス張含む		
切土補強土工	式	1	98,270,010	鉄筋挿入 (先行掘り併用削孔同時注入)	2,671	m
				削孔径 φ60mm 補強パイプ S型 (亜鉛メッキHDZT77) ;		
				削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラー、つば材、削孔ビット含む		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場 (アンカー)	1	式
				注入プラットフォーム組立解体	1	式
				軽量受圧板	243	枚
				FRP製格子状パイプ 967×967×40 ;		
				軽量受圧板	35	枚
				FRP製格子状パイプ 647×647×40 ;		
軽量盛土工	式	1	71,830,144			

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	520,376	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
軽量盛土工	式	1	27,792,004	軽量盛土	238	m3
				；排水材(透水シート)、敷砂、緊結金具含む		
				上部コンクリート床版	123	m2
				24-12-25(20)(高炉) 15cm；型枠、目地材、鉄筋 金網、透水シート、排水孔含む		
				中間コンクリート床版 (1段目)	24	m2
				24-12-25(20)(高炉) 15cm；型枠、目地材、鉄筋 金網含む		
				中間コンクリート床版 (2段目)	14	m2
				24-12-25(20)(高炉) 15cm；型枠、目地材、鉄筋 金網含む		
				上部床版抑止工	40	本
				鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) 削孔径 φ60mm；削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラ ー、つば材、削孔ビット、ナット、プレート、タイロッド、注入材、 足場含む		
				中間床版抑止工	2	本
				；タイロッド、クラブフック、ナット含む		
				基礎コンクリート (タイプ1)	37	m
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、透水シート含む		
				基礎コンクリート (タイプ2)	3	m
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、透水シート含む		
				支柱	2	本
				150×150×7×10；		
				壁面材	134	m2
				場所打ちコンクリート	3	m3
				24-12-25(20)(高炉)；型枠、鉄筋含む		
				裏込碎石	39	m3

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軽量砕石；		
				暗渠排水管	80	m
				高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔管)管 径 150mm；継手材含む		
				ふとんかご	4	m
				幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 割栗石 150～ 200mm；		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				注入プラント組立解体	1	式
軽量盛土工	式	1	23, 213, 044	軽量盛土	366	m3
				；敷砂、緊結金具含む		
				中間コンクリート床版	121	m2
				24-12-25 (20) (高炉) 15cm；型枠、目地材、鉄筋 金網含む		
				基礎コンクリート (布基礎)	18	m
				18-8-40 (高炉)；型枠含む		
				基礎コンクリート (台形基礎)	2	m
				18-8-40 (高炉) H=1. 0m；型枠含む		
				基礎コンクリート (台形基礎)	10	m
				18-8-40 (高炉) H=1. 5m；型枠含む		
				基礎コンクリート (台形基礎)	4	m
				18-8-40 (高炉) H=2. 0m；型枠、足場含む		
				基礎コンクリート (台形基礎)	15	m
				18-8-40 (高炉) H=2. 5m；型枠、足場含む		
				壁面材	127	m2
軽量盛土背面切土補強土工	式	1	2, 050, 170	鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) 削孔径 φ 60mm 補強パイプ S 型(亜鉛メッキHDZT77)；	43	m

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				削孔、注入、頭部処理、補強ハ イ°、カップ ラー、つば材、削孔ビ ット、ナット、プ レート、注入材含む	
				ホ ーリング マシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
				コンクリート吹付	20 m2
				高炉セメント 厚10cm；ラス張、アンカー、補助アンカー、水抜きハ イ°、目地材含む	
				軽量受圧板	7 枚
				FRP製格子状ハ ネル 967×967×40；	
				軽量受圧板	1 枚
				FRP製格子状ハ ネル 647×647×40；	
軽量盛土背面切土補強土工	式	1	18, 254, 550	鉄筋挿入(先行掘り 併用削孔同時注入)	417 m
				削孔径 φ 60mm 補強ハ イ° S型(亜鉛メッキHDZT77)；	
				削孔、注入、頭部処理、補強ハ イ°、カップ ラー、つば材、削孔ビ ット、ナット、プ レート、注入材含む	
				ホ ーリング マシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
				注入プ ラント組立解体	1 式
				コンクリート吹付	133 m2
				高炉セメント 厚10cm；ラス張、アンカー、補助アンカー、水抜きハ イ°、目地材含む	
				軽量受圧板	59 枚
				FRP製格子状ハ ネル 967×967×40；	
擁壁工	式	1	104, 359, 406		
作業土工	式	1	506, 882	；床掘り(掘削)、床掘り、埋戻し、破砕片除去含	
圧縮補強土工	式	1	5, 594, 680	削孔	133 m
				削孔径 φ 115mm ローターハ ーカッション式(スキッド 型) 二重管方式；	
				芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理	28 本
				芯材材料費	28 本
				SD345 D29用 亜鉛メッキ；	
				注入打設	28 本

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
圧縮補強土工	式	1	90,075,870	膨張性セメントミルク；		
				ホーリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
				注入プラント組立解体	1	式
				削孔	424	m
				削孔径φ115mm ローターハローカッション式(スキッド型) 二重管方式；		
				削孔	1,452	m
				削孔径φ135mm ローターハローカッション式(スキッド型) 二重管方式；		
				芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理	263	本
				芯材材料費	72	本
キャベツングベーム工	式	1	626,139	SD345 D29用 亜鉛メッキ；		
				芯材材料費	191	本
				SD345 D38用 亜鉛メッキ；		
				注入打設	263	本
				膨張性セメントミルク；		
				ホーリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
				コンクリート	12	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	0.38	t
キャベツングベーム工	式	1	7,555,835	SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				モルタル吹付	19	m2
				厚5cm；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				コンクリート	162	m3
キャベツングベーム工	式	1	7,555,835	24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	4.52	t

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 目地板	8 m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; モルタル吹付	219 m2
				厚5cm ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
排水構造物工	式	1	1, 860, 372		
作業土工	式	1	78, 402	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
管渠工	式	1	273, 360	鉄筋コンクリート台付管	6 m
				D600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				コレクター半円	3 m
				半円形 I 形 φ 800 1. 6mm ; コンクリートアンカー含む	
				ふとんかご	2 m
				幅120cm 高さ50cm 階段式 割栗石 150～200mm ;	
集水桝・マンホール工	式	1	502, 530	現場打ち集水桝 (R18)	1 箇所
				G1-B600×L1200×H1600 24-12-25 (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、鉄筋、足掛金具含む	
				現場打ち集水桝 (K12)	1 箇所
				小段桝 G2-B300×L300×H550 18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠含む	
				蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 600×1200用 ボルト固定 T-25 普通目 ;	
				蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 小段桝600×600 t=6mm 溶融亜鉛メッキ	

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；コンクリートアンカー含む	
排水工	式	1	1, 006, 080	小段排水	22 m
				PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉) ；コンクリート、型枠、養生、目地材含む	
				縦排水	9 m
				B300-H300 18-8-40 (高炉) ；コンクリート、型枠含む	
				側溝蓋	15 枚
				縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	
仮設工	式	1	12, 326, 642		
工事用道路工	式	1	1, 810, 012	掘削	1 式
				土砂 片切掘削；	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2. 5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2. 5m以上4. 0m未満；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				土のう	1 式
				H=1. 08m、W=1. 1m 製作・設置；	
				土のう	1 式
				H=1. 08m、W=1. 1m 撤去；	
仮水路工	式	1	5, 942, 830	暗渠排水管	94 m
				高密度ポリエチレン管 シンクル構造(無孔管)管径 1000 mm；設置、継手材含む	
				土のう	1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				H=1.08m、W=1.1m 製作・設置；
交通管理工	式	1	4,573,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	294,564,518	
共通仮設費	式	1	39,467,900	
共通仮設費	式	1	12,642,900	
準備費	式	1	9,708,358	木根等処分費 1 式 枝葉 片道運搬距離 50km以下；運搬、処分費含む 木根等処分費 1 式 根 片道運搬距離 40km以下；運搬、処分費含む 立木処理運搬 1 式 杉丸太；伐採、枝払い、玉切り、集積、積込、運搬、荷卸含む 除根・枝葉木根等集積 1 式 ；除根・枝葉木根等集積、積込含む
技術管理費	式	1	607,542	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,327,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	26,825,000	
純工事費	式	1	334,032,418	
現場管理費	式	1	99,374,000	
工事原価	式	1	433,406,418	
一般管理費等	式	1	60,543,582	

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	493,950,000	