

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 3 小畑地区整備工事
工事地名	福井県今立郡池田町小畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	698日間	自 令和 7年 3月31日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	403,605,647	
道路土工	式	1	12,785,298	
掘削工	m3	520	874,984	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満；破砕片除去含む 掘削 1 式 軟岩 片切掘削；破砕片除去含む 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	1,500	1,339,062	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 1 式 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	470	2,248,256	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	m3	2,200	3,522,680	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩；

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
路床盛土工(ICT)	m3	1,300	2,485,210	路床盛土(ICT)	1	式
				路床盛土(ICT) (橋台背面) RC-40；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	32,196	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	60	m2
残土処理工	式	1	2,282,910	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
法面工	式	1	6,894,187			
法面吹付工	式	1	1,078,754	コンクリート吹付 普通セメント 厚15cm；ラス張、水抜きパイプ含む	69	m2
				吸出し防止材 300×300 合繊不織布 t=10mm；	2	m2
かご工	式	1	16,250	ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm ；	1	m
切土補強土工	式	1	5,799,183	鉄筋挿入 SD345 D19 平均削孔長 1.70m 逆巻施工；削孔、 鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、グラウト材、ボルト管、頭 部処理含む	27	本
				鉄筋挿入 SD345 D19 平均削孔長 2.20m 逆巻施工；削孔、 鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、グラウト材、ボルト管、頭 部処理含む	10	本
				ローリングマシン移設	1	式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁工	式	1	319,937,204	足場(アンカー)	1	式
				プレート設置・撤去	1	箇所
				間詰めモルタル 普通 1:3 ;	0.004	m3
				樹脂製受圧板 620×620×50 ;	37	枚
作業土工	式	1	4,780,336	; 床掘り(掘削)、床掘り、破砕片除去、埋戻し、積込、土砂等運搬、整地含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	2,850,988	補強土壁基礎 (Aタイプ)	8	m
				18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	34	m2
				帯鋼補強土壁 ; ガセットプレート、コネクティブ、透水防砂材含む		
				補強材取付	410	m
				帯鋼補強土壁 ; ボルト・ナット含む		
				壁面背面排水層	17	m3
				RC-40 ; 土材料含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	179,261,168	目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				壁面上端処理	9	m
				幅 0.3m ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む		
				補強土壁基礎 (B1タイプ)	56	m
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
				補強土壁基礎 (B2タイプ)	14	m
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	179,261,168	補強土壁基礎 (B3タイプ)	3	m
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				重力式基礎	6	m

積算内訳書

工事名		足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(タイプ1) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出 防止材(点在)、足場含む 重力式基礎	7 m
				(タイプ2) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出 防止材(点在)、足場含む 重力式基礎	9 m
				(タイプ3) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出 防止材(点在)、足場含む 埋戻しコンクリート	7 m3
				(重力式基礎 タイプ1) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 埋戻しコンクリート	9 m3
				(重力式基礎 タイプ2) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 埋戻しコンクリート	17 m3
				(重力式基礎 タイプ3) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 裏込砕石	115 m3
				RC-40 ; コンクリートシール	8 m2
				18-8-40(高炉) t=10cm ; 補強土壁壁面材組立・設置	2,086 m2
				帯鋼補強土壁 ; ガセットプレート、コネクティブ、透水防砂 材、鉛直目地含む 補強材取付	25,248 m
				帯鋼補強土壁 ; ボルト・ナット含む まき出し・敷均し、締固め	9,893 m3
				帯鋼補強土壁 ; 採取土盛土材	1 式
				土砂 ; 積込、土砂等運搬含む 壁面背面排水層	1,030 m3

積算内訳書

工事名		足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				RC-40；土材料含む 基盤排水層	1,054	m3
				RC-40；土材料含む 目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20； 鉛直目地	53	枚
				幅21cm； 吸出し防止材	1,540	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm以上； 壁面上端処理	325	m
				幅 0.3m；コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む 排水管敷設	278	m
				地下排水溝（縦断管） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ200mm シングル 管径 200mm；継手材、フィルター 材、吸出し防止材含む	173	m
				排水管敷設 地下排水溝（横断管） 高密度ポリエチレン管（無孔管） φ200mm シングル 管径 200mm；継手材、T字管、 フィルター材含む		
				暗渠排水材	223	m
				透水マット 50×300mm； 張りコンクリート	561	m2
				18-8-40（高炉） t=10cm；型枠、目地材、養生含む		
圧縮補強土工	式	1	120,385,500	削孔	1,748	m
				削孔径φ135mm ローターパカッション式（スキッド型） 二 重管方式；		
				芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理	437	本
				芯材材料費	437	本
				SD345 D38用 亜鉛メッキ； 注入打設	437	本
				膨張性セメントミルク； ローリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
				注入プラント組立解体	2	箇所

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 3 小畑地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
キャットパッド工	式	1	12,659,212	コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	286	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	7.93	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	11	m2
				モルタル吹付 厚5cm ;	389	m2
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
排水構造物工	式	1	9,055,445			
作業土工	式	1	421,360	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、 整地含		
側溝工	式	1	8,021,880	プレキャストU型側溝 PU1-B360-H360 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	102	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	97	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	112	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B500-H500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	165	m
				路側側溝 B500-H800 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	47	m
集水桝・マンホール工	式	1	377,380	現場打ち集水桝 G1-500×500×600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン リート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-700×700×800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン リート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-700×700×1100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン	1	箇所

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 3 小畑地区整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					クリート、型枠、足掛金物含む 現場打ち集水桝 G2-600×600×600 18-8-40(高炉)；基礎材、コン リート、型枠含む	1	箇所
					蓋 桝用グレーチング 500×500用 T-25 普通目 ボルト固 定；受枠含む	1	枚
					蓋 桝用グレーチング 700×700用 T-25 普通目 ボルト固 定；受枠含む	2	枚
防草コンクリート		式	1	234, 825	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；型枠、目 地材、養生含む	75	m2
落石雪害防止工		式	1	18, 159, 622			
作業土工		式	1	562, 242	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、 整地含		
落石防護柵工		式	1	17, 597, 380	支柱 H-200×200×8×12-3850 中間支柱 柵高3.00m メッキ；	22	本
					支柱 H-200×200×8×12-5000 中間支柱 柵高4.00m メッキ；	18	本
					支柱 H-250×250×9×14-3850 端末支柱 柵高3.00m メッキ；	2	本
					支柱 H-250×250×9×14-5000 端末支柱 柵高4.00m メッキ；	4	本
					支柱 H-250×250×9×14-3850 中間端末支柱 柵高3. 00m メッキ；	1	本
					落石防護柵基礎 (土砂部)	73	m

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土中連続基礎 H=1800 B=700 ; コンクリート、型枠、基礎材、目地板含む		
				落石防護柵基礎 (岩部)	62	m
				土中連続基礎 H=1800 B=700 ; コンクリート、型枠、目地板含む		
				埋戻しコンクリート	27	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				捨てコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) ;		
防護柵工	式	1	25, 003, 940			
プレキャスト防護柵基礎工	式	1	883, 547	プレキャスト防護柵基礎	10	m
				600×1300 ; 連結金具、目地材含む		
				基礎材	20	m2
				再生クワッシャー40～0 敷厚 0.5m ;		
				均しコンクリート	10	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				間詰めコンクリート	0.4	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.02	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	0.5	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				発泡スチロール	6	m2
				t=50mm ;		
				緩衝材	3	m2
				ゴムプレート t=10mm ;		
プレキャスト防護柵基礎工	式	1	24, 120, 393	プレキャスト防護柵基礎	295	m
				600×1300 ; 連結金具、目地材含む		
				基礎材	600	m2
				再生クワッシャー40～0 敷厚 0.5m ;		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート	310	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				間詰めコンクリート	13	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.56	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				発泡スチロール	177	m2
				t=50mm ;		
				緩衝材	89	m2
				ゴムプレート t=10mm ;		
構造物撤去工	式	1	159,491			
大型土のう撤去工	式	1	88,293	土のう	50	袋
				撤去 ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
土木シート撤去工	式	1	71,198	土木シート	326	m2
				撤去 1100N/5cm ;		
仮設工	式	1	11,610,460			
仮設法面工	式	1	7,144,460	鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)	83	m
				削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキ) 逆巻き		
				工法 ; 削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラー、		
				つば材、削孔ビッド含む		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
				プラント設置・撤去	1	箇所
				ラス張	90	m2

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3小畑地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				軽量受圧板 40 枚 FRP製格子状ハネ 967×967×40 逆巻き工法；
交通管理工	式	1	4,466,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	403,605,647	
共通仮設費	式	1	40,868,117	
共通仮設費	式	1	5,351,117	
運搬費	式	1	1,201,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,164,117	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,986,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	35,517,000	
純工事費	式	1	444,473,764	
現場管理費	式	1	130,319,000	
工事原価	式	1	574,792,764	
一般管理費等	式	1	76,787,236	
工事価格	式	1	651,580,000	