

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事
工事地名	福井県今立郡池田町大本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	55,459,578		
道路土工		式	1	4,178,403		
路床盛土工 (ICT)		m3	730	1,330,827	路床盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
防草コンクリート		式	1	269,266	張りコンクリート	86 m2
					18-8-40 (高炉) t=100 ; 養生、目地材含む	
残土処理工		式	1	2,578,310	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩 ;	
擁壁工		式	1	40,711,320		
作業土工		式	1	3,117,464	; 床掘り (掘削)、破砕片除去、床掘り、埋戻し、積込含む	
ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)		式	1	36,835,012	補強土壁基礎	88 m
					18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む	
					補強土壁壁面材組立・設置	573 m2
					補強材取付	2,542 m2
					碎石投入	203 m3
					単粒度碎石 5号 ;	
					まき出し・敷均し、締固め	1,728 m3
					採取土盛土材	1 式
					; 積込、土砂等運搬含む	
					壁面上端処理	115 m
					幅 0.3m ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む	
					水平排水材	942 m
					W=300 t=4mm ;	
					天端排水材	583 m2
					長繊維ポリエステル系不織布 300g/m2 ;	

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水管敷設 (縦断排水管) 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) 管径 200mm ; 継手材料、吸出し防止材含む	86	m
				排水管敷設 (横断排水管) 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) 管径 200mm ; 継手材料、吸出し防止材、T字ジョイント管含む	56	m
				排水管敷設 (横断排水管) 高密度ポリエチレン管 シングル構造(無孔管) 管径 200mm ; 継手材料含む	49	m
				切盛境排水 W=170mm t=35mm ;	69	m
				補強土点検昇降階段 H=1800 ; 転落防止サクル、足掛金物、アンカーボルト、充填材、削孔含む	1	箇所
張コンクリート工	式	1	758,844	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=100 ; コンクリート、型枠、目地材含む	214	m2
排水構造物工	式	1	2,036,540			
側溝工	式	1	1,943,300	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	15	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	110	m
集水桝・マンホール工	式	1	93,240	現場打ち集水桝 G1-500×500×900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定 ; 受枠含む	1	枚
防護柵工	式	1	6,716,115			

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストガートレール基礎工	式	1	6,464,187	基礎材	260	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m ;		
				均しコンクリート	150	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				プレキャストガートレール基礎	122	m
				幅1500mm 高さ500mm ; ゴムプレート含む		
				目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				発泡スチロール	61	m2
				t=50mm ;		
現場打ちガートレール基礎工	式	1	251,928	基礎材	6	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m ;		
				均しコンクリート	4	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	3	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.17	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	0.8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				ゴムプレート	1	m2
				B=300 t=10mm ;		
				発泡スチロール	2	m2
				t=50mm ;		
仮設工	式	1	1,817,200			
交通管理工	式	1	1,817,200	交通誘導警備員	1	式
道路改良	式	1	87,225,138			
道路土工	式	1	3,334,903			

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工	m3	50	344, 110	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路床盛土工(ICT)	m3	610	1, 116, 211	積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				路床盛土(ICT)	1	式
				土砂等運搬	1	式
防草コンクリート	式	1	444, 602	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				張りコンクリート	142	m2
残土処理工	式	1	1, 429, 980	18-8-40(高炉) t=100；養生、目地材含む		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
擁壁工	式	1	72, 055, 900	硬岩；		
作業土工	式	1	4, 852, 566	；床掘り(掘削)、破砕片除去、床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬含む		
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	62, 420, 153	補強土壁基礎	116	m
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	931	m2
				補強材取付	3,867	m2
				砕石投入	332	m3
				単粒度砕石 5号；		
				まき出し・敷均し、締固め	4,117	m3
				採取土盛土材	1	式
				；積込、土砂等運搬含む		
				壁面上端処理	154	m
				幅 0.3m；コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む		
				水平排水材	1,636	m
				W=300 t=4mm；		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				天端排水材	834	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 300g/m2 ;		
				排水管敷設	120	m
				(縦断排水管)		
				高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) 管径 200mm ; 継手材料、吸出し防止材含む		
				排水管敷設	61	m
				(横断排水管)		
				高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) 管径 200mm ; 継手材料、吸出し防止材、T字ジョイント管含む		
				排水管敷設	30	m
				(横断排水管)		
				高密度ポリエチレン管 シングル構造(無孔管) 管径 200mm ; 継手材料含む		
				切盛境排水	92	m
				W=170mm t=35mm ;		
				排水材設置	17	m
				B=300 t=50mm ;		
				補強土点検昇降階段	1	箇所
				H=3000 ; 転落防止サクル、足掛金物、アンカーボルト、充填材、削孔含む		
帯鋼補強土壁工	式	1	4, 279, 733	補強土壁壁面材組立・設置	37	m2
				補強材取付	506	m
				まき出し・敷均し、締固め	334	m3
				採取土盛土材	1	式
				; 積込、土砂等運搬含む		
				コンクリート	11	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0. 63	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青質目地板 t=20 ;		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
張コンクリート工	式	1	503, 448	水抜きパイプ VPφ75；	6	m
				足場 安全ネット必要；	1	式
				張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=100；コンクリート、型枠、目地材含む	132	m2
排水構造物工	式	1	1, 569, 050			
側溝工	式	1	1, 352, 700	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	135	m
集水桝・マンホール工	式	1	216, 350	現場打ち集水桝 G2-500×500×900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-600×600×900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定 ；受枠含む	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 800×800 t=6mm 溶融亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	1	枚
防護柵工	式	1	8, 448, 085			
防止柵工	式	1	122, 160	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 景観色；	8	m
プレキャストカーポートレール基礎工	式	1	8, 027, 519	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m； 均しコンクリート	320	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	190	m2
				プレキャストカーポートレール基礎 幅1500mm 高さ500mm；ゴムプレート含む	150	m
				目地板	8	m2

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 発泡スチロール t=50mm ;	75 m2
現場打ちカーボットレール基礎工	式	1	298,406	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; ゴムプレート B=300 t=10mm ; 発泡スチロール t=50mm ;	8 m2 6 m2 4 m3 1 式 0.22 t 1 m2 1 m2 2 m2
仮設工	式	1	1,817,200		
交通管理工	式	1	1,817,200	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	156,577,378		
道路土工	式	1	4,149,280		
路体盛土工	m3	20	137,644	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工 (ICT)	m3	690	1,173,848	路体(築堤)盛土 (ICT)	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルース)	1	式
路床盛土工 (ICT)	m3	540	985,530	土砂 土量50,000m3未満 ;		
				路床盛土 (ICT)	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
防草コンクリート	式	1	870,418	積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				張リコンクリート	278	m2
				18-8-40(高炉) t=100 ; 養生、目地材含む		
残土処理工	式	1	981,840	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		
擁壁工	式	1	83,368,944	土砂等運搬	1	式
				硬岩 ;		
作業土工	式	1	2,335,422	; 床掘り(掘削)、破砕片除去、床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬含む		
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	76,797,967	補強土壁基礎	157	m
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
				現場打ち壁面	9	m2
				24-12-25(20)(高炉) t=300 ; コンクリート、型枠、鉄筋、アバルト、インサート含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	1,141	m2
				補強材取付	4,837	m2
				碎石投入	407	m3
				単粒度碎石 5号 ;		
				まき出し・敷均し、締固め	5,335	m3
				採取土盛土材	1	式
				; 積込、土砂等運搬含む		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					壁面上端処理	174	m
					幅 0.3m ； コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む		
					水平排水材	2,145	m
					W=300 t=4mm ；		
					天端排水材	959	m2
					長繊維ポリエステル系不織布 300g/m2 ；		
					排水管敷設	141	m
					(縦断排水管)		
					高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) 管径 200mm ； 継手材料、吸出し防止材含む		
					排水管敷設	70	m
					(横断排水管)		
					高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) 管径 200mm ； 継手材料、吸出し防止材、T字ジョイント管含む		
					排水管敷設	42	m
(横断排水管)							
高密度ポリエチレン管 シングル構造(無孔管) 管径 200mm ； 継手材料含む							
切盛境排水		156	m				
W=170mm t=35mm ；							
排水材設置		15	m				
B=300 t=50mm ；							
補強土点検昇降階段		1	箇所				
H=3000 ； 転落防止サークル、足掛金物、アンカーボルト、充填材、削孔含む							
帯鋼補強土壁工	式	1	3,193,514	補強土壁壁面材組立・設置	28	m2	
				補強材取付	354	m	
				まき出し・敷均し・締固め	224	m3	
				採取土盛土材	1	式	
				； 積込、土砂等運搬含む			
				コンクリート	8	m3	
				24-12-25(20)(高炉) ；			
型枠		1	式				
一般型枠 ；							

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.48	t
				目地板 瀝青質目地板 t=20 ;	2	m2
				水抜きパイプ VP φ75 ;	4	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
張コンクリート工	式	1	1,042,041	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=100 ; コンクリート、型枠、目地材含む	273	m2
排水構造物工	式	1	4,284,602			
作業土工	式	1	541,792	; 床掘り(掘削)、破砕片除去、床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	2,352,900	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(1) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	12	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(2) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	78	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400(1) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	27	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400(2) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	27	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B500-H500(1) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	8	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B500-H500(2) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	24	m
管渠工	式	1	668,400	鉄筋コンクリート台付管 D600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	14	m
				コンクリート半円 半円形 I 形 φ800 1.6mm ; コンクリートアンカー含む	11	m

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	653, 590	現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H600 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H700 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コ ンクリート、型枠、足掛金物含む	2	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定 ；受枠含む	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 800×800用 T-25 普通目 ボルト固定 ；受枠含む	2	枚
排水工	式	1	67, 920	ふとんかご 幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150～200mm；	4	m
防護柵工	式	1	9, 665, 072			
防止柵工	式	1	122, 160	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 景観色；	8	m
プレキャストガートレール基礎工	式	1	8, 808, 319	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m；	360	m2
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む	210	m2
				プレキャストガートレール基礎 幅1500mm 高さ500mm；ゴムプレート含む	166	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	9	m2
				発泡スチロール t=50mm；	83	m2
現場打ちガートレール基礎工	式	1	734, 593	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m；	23	m2

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート	12	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	9	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.54	t
				SD345 D13 ;		
				ゴムプレート	4	m2
				B=300 t=10mm ;		
				発泡スチロール	6	m2
				t=50mm ;		
落石雪害防止工	式	1	53,292,280			
落石防護柵工	式	1	53,292,280	落石防護柵材料費	78	m
				支柱・サポート架設	15	本
				柵高H=4.0m ; 支柱調整、サポート取付含む		
				本体材料取付	78	m
				; 横ロープ 取付、間隔保持材取付、金網取付、組立		
				工具損料含む		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				削孔	15	本
				ダウンサポールハンマ 削孔径300mm 掘削長3.5m/本 ;		
仮設工	式	1	1,817,200			
交通管理工	式	1	1,817,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	299,262,094			
共通仮設費	式	1	30,005,899			
共通仮設費	式	1	2,922,899			

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道大本地区擁壁整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	558,899	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,364,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	27,083,000	
純工事費	式	1	329,267,993	
現場管理費	式	1	97,957,000	
工事原価	式	1	427,224,993	
一般管理費等	式	1	59,805,007	
工事価格	式	1	487,030,000	