

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 工事名  | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事                  |
| 工事地名 | (自)福井県今立郡池田町千代谷地先<br>(至)福井県今立郡池田町下荒谷地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 足羽川ダム工事事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事     |                                |
| 3) 工 期   | 698日間      | 自 令和 7年 3月31日<br>至 令和 9年 2月26日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

|                 |                       |     |        |               |                                           |     |    |     |          |            |     |
|-----------------|-----------------------|-----|--------|---------------|-------------------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|-----|
| 工事名             | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |        |               |                                           |     |    |     |          |            |     |
| 工事区分・工種・種別      |                       | 単 位 | 数 量    | 金 額           | 細 別 内 訳                                   |     |    |     |          |            |     |
| 道路改良            |                       | 式   | 1      | 402, 443, 827 |                                           |     |    |     |          |            |     |
| 道路土工            |                       | 式   | 1      | 14, 764, 521  |                                           |     |    |     |          |            |     |
| 掘削工             |                       | m3  | 830    | 2, 905, 796   | 掘削                                        | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 軟岩 片切掘削；                                  |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 掘削                                        | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満；                |     |    |     |          |            |     |
| 掘削工 (ICT)       |                       | m3  | 1, 380 | 1, 855, 286   | 積込 (ルース)                                  | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 土量50, 000m3未満；                         |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 掘削 (ICT)                                  | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満；    |     |    |     |          |            |     |
| 掘削工 (ICT)       |                       | m3  | 1, 380 | 1, 855, 286   | 掘削                                        | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 片切掘削；                                  |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 掘削 (ICT)                                  | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満；    |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 掘削                                        | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 片切掘削；                                  |     |    |     |          |            |     |
| 掘削工 (ICT)       |                       | m3  | 1, 380 | 1, 855, 286   | 掘削                                        | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満； |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 積込 (ルース)                                  | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 土量50, 000m3未満；                         |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 路体盛土工                                     |     | m3 | 140 | 751, 401 | 路体 (築堤) 盛土 | 1 式 |
|                 |                       |     |        |               |                                           |     |    |     |          | 2. 5m未満；   |     |
| 路体 (築堤) 盛土      | 1 式                   |     |        |               |                                           |     |    |     |          |            |     |
| 2. 5m以上4. 0m未満； |                       |     |        |               |                                           |     |    |     |          |            |     |
| 路体盛土工           |                       | m3  | 140    | 751, 401      | 土砂等運搬                                     | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 軟岩；                                       |     |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 積込 (ルース)                                  | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 土砂 土量50, 000m3未満；                         |     |    |     |          |            |     |
| 路床盛土工           |                       | m3  | 560    | 1, 173, 630   | 路床盛土                                      | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 2. 5m未満；                                  |     |    |     |          |            |     |
| 路床盛土工           |                       | m3  | 560    | 1, 173, 630   | 路床盛土                                      | 1 式 |    |     |          |            |     |
|                 |                       |     |        |               | 2. 5m以上4. 0m未満；                           |     |    |     |          |            |     |

# 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |           |                                          |     |    |
|------------|-----------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                  |     |    |
|            |                       |     |           | 土砂等運搬<br>(左ルート)<br>軟岩 不整地運搬車 運搬距離260m以下； | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 土砂等運搬<br>軟岩；                             | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；              | 1   | 式  |
| 路床盛土工(ICT) | m3                    | 90  | 109,727   | 路床盛土工(ICT)                               | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 土砂等運搬<br>軟岩；                             | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；              | 1   | 式  |
| 法面整形工      | 式                     | 1   | 622,440   | 法面整形(切土部)<br>現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；      | 180 | m2 |
| 法面整形工(ICT) | 式                     | 1   | 876,780   | 法面整形(切土部)(ICT)                           | 600 | m2 |
|            |                       |     |           | 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；                          |     |    |
|            |                       |     |           | 法面整形(切土部)(ICT)                           | 360 | m2 |
|            |                       |     |           | 軟岩I；                                     |     |    |
| 防草コンクリート   | 式                     | 1   | 78,275    | 張りコンクリート<br>18-8-40(高炉) t=100；養生、目地材含む   | 25  | m2 |
| 残土処理工      | 式                     | 1   | 6,391,186 | 土砂等運搬<br>(左ルート)<br>土砂 不整地運搬車 運搬距離260m以下； | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 土砂等運搬<br>(右ルート)<br>土砂 不整地運搬車 運搬距離100m以下； | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 土砂等運搬<br>(左ルート)<br>軟岩 不整地運搬車 運搬距離260m以下； | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 土砂等運搬<br>(右ルート)<br>軟岩 不整地運搬車 運搬距離100m以下； | 1   | 式  |
|            |                       |     |           | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；              | 1   | 式  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |                                                                                       |       |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                               |       |    |
|            |                       |     |             | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                                                              | 1     | 式  |
|            |                       |     |             | 土砂等運搬<br>軟岩；                                                                          | 1     | 式  |
| 地盤改良工      | 式                     | 1   | 76,416      |                                                                                       |       |    |
| 安定処理工      | 式                     | 1   | 76,416      | 安定処理<br>1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 一般軟弱土用；                                          | 32    | m2 |
| 法面工        | 式                     | 1   | 105,778,925 |                                                                                       |       |    |
| 植生工        | 式                     | 1   | 3,275,430   | 客土吹付<br>厚1cm 客土吹付工 1000m2以上；                                                          | 1,100 | m2 |
|            |                       |     |             | 植生基材吹付<br>5cm 植生基材吹付工 100m2未満；                                                        | 30    | m2 |
| 法面吹付工      | 式                     | 1   | 2,167,795   | モルタル吹付<br>普通 厚10cm；                                                                   | 257   | m2 |
| 鉄筋挿入工      | 式                     | 1   | 3,642,620   | 鉄筋挿入<br>SD345 D25 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材、ボルト管含む | 50    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D25 削孔長 2.3m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材、ボルト管含む | 55    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D25 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材、ボルト管含む | 106   | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D25 削孔長 3.3m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材、ボルト管含む | 43    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入                                                                                  | 15    | m  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |
|            |                       |     |             | SD345 D25 削孔長 3.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材、ボルト管含む<br>鉄筋挿入                                                                                                                                                       | 13    | m  |
|            |                       |     |             | SD345 D25 削孔長 4.3m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材、ボルト管含む                                                                                                                                                               |       |    |
| 切土補強土工     | 式                     | 1   | 96,693,080  | 鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)<br>削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキHDZT77)；<br>削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラー、つば材、削孔ビット含む<br>ボーリングマシン移設<br>足場(アンカー)<br>注入グラウト組立解体<br>軽量受圧板<br>FRP製格子状パネル 967×967×40；<br>軽量受圧板<br>FRP製格子状パネル 647×647×40；<br>軽量受圧板<br>FRP製格子状パネル 407×407×40； | 1,447 | m  |
| 軽量盛土工      | 式                     | 1   | 235,869,048 |                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |
| 作業土工       | 式                     | 1   | 1,486,724   | ；床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬含む                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
| 軽量盛土工      | 式                     | 1   | 27,210,332  | 軽量盛土<br>；排水材(透水シート)、敷砂、緊結金具含む<br>上部コンクリート床版<br>24-12-25(20)(高炉)15cm；型枠、目地材、鉄筋金網、透水シート、排水孔、鉄筋含む<br>中間コンクリート床版<br>24-12-25(20)(高炉)15cm；型枠、目地材、鉄筋金網含む<br>上部床版抑止工<br>鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)削孔径φ                                                     | 218   | m3 |
|            |                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             | 178   | m2 |
|            |                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             | 10    | m2 |
|            |                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             | 54    | m  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                       |     |           | 60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキHDZT77) ; 削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カッパラー、つば材、削孔ビット、ナット、プレート、タイロッド、注入材、足場含む<br>中間床版抑止工 2 本<br>; タイロッド、クランプ、ナット含む<br>基礎コンクリート 51 m<br>(タイプ1)<br>18-8-25(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む<br>基礎コンクリート 3 m<br>(タイプ2)<br>18-8-25(高炉) ; コンクリート、型枠含む<br>支柱 2 本<br>150×150×7×10 ; アンカーボルト含む<br>壁面材 123 m2<br>場所打ちコンクリート 2 m3<br>24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋含む<br>裏込碎石 34 m3<br>軽量碎石 ;<br>暗渠排水管 124 m<br>波状管 150mm ; 継手材含む<br>プレキャスト防護柵基礎 56 m<br>B・C種 H=480 ; 調整コンクリート、調整型枠、間詰コンクリート、間詰型枠含む<br>ホーリングマシン移設 1 式<br>足場 1 式<br>安全ネット必要 ;<br>注入プラント組立解体 1 式 |
| 軽量盛土背面切土補強土工 | 式                     | 1   | 1,660,498 | 鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) 19 m<br>削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキHDZT77) ;<br>削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カッパラー、つば材、削孔ビット、ナット、プレート、注入材含む<br>ホーリングマシン移設 1 式<br>足場(アンカー) 1 式<br>ラス張 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |                                                                                   |       |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                           |       |    |
|            |                       |     |             | 軽量受圧板<br>FRP製格子状パネル 967×967×40；                                                   | 10    | 枚  |
| 軽量発泡モルタル壁工 | 式                     | 1   | 205,511,494 | 裏面排水(水平)<br>透水ドレン t35×W170；                                                       | 270   | m  |
|            |                       |     |             | 裏面排水(鉛直)<br>透水ドレン t35×W170；                                                       | 665   | m  |
|            |                       |     |             | 水抜きパイプ<br>VP75(VS-Cホース ウィーブ ホール含む)；削孔含む                                           | 714   | m  |
|            |                       |     |             | モルタル吹付<br>普通 厚8cm；                                                                | 1,162 | m2 |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D19 削孔長 1.9m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含む | 49    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D19 削孔長 1.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含む  | 488   | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D19 削孔長 2.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含む  | 19    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D19 削孔長 2.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含む  | 46    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D22 L=4.0m 削孔径φ90 削孔長3.9m 現場条件Ⅱ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含む      | 55    | m  |
|            |                       |     |             | 鉄筋挿入<br>SD345 D22 L=4.5m 削孔径φ90 削孔長4.4m 現場条件Ⅱ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含む      | 79    | m  |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |              |                                                                     |        |
|------------|-----|-----------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別          | 内 訳                                                                 |        |
|            |     |                       |     | 鉄筋挿入         | SD345 D25 L=5.0m 削孔径φ90 削孔長4.9m 現場条件Ⅱ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含 | 152 m  |
|            |     |                       |     | 鉄筋挿入         | SD345 D25 L=5.5m 削孔径φ90 削孔長5.4m 現場条件Ⅱ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含 | 157 m  |
|            |     |                       |     | 鉄筋挿入         | SD345 D25 L=6.0m 削孔径φ90 削孔長5.9m 現場条件Ⅱ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含 | 171 m  |
|            |     |                       |     | 鉄筋挿入         | SD345 D25 L=6.5m 削孔径φ90 削孔長6.4m 現場条件Ⅱ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、頭部処理、グラウト材含 | 186 m  |
|            |     |                       |     | ボーリングマシン移設   |                                                                     | 1 式    |
|            |     |                       |     | 足場(アンカー)     |                                                                     | 1 式    |
|            |     |                       |     | 基礎ハネル(1)     | 軟岩部 直接基礎；コンクリート、型枠、壁面材、削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、プレート、ナット、スペーサー含む           | 107 m  |
|            |     |                       |     | 基礎ハネル(2)     | キャピトンクビーム部；コンクリート、壁面材、削孔、鋼材挿入、グラウト注入、鋼材、プレート、ナット、スペーサー含む            | 34 m   |
|            |     |                       |     | 埋戻しコンクリート    | 18-8-40(高炉)；型枠含む                                                    | 172 m3 |
|            |     |                       |     | 小口止コンクリート(1) | 18-8-40(高炉)；型枠含む                                                    | 8 箇所   |
|            |     |                       |     | 小口止コンクリート(2) | 18-8-40(高炉)；型枠含む                                                    | 5 箇所   |
|            |     |                       |     | 壁面材          | 厚型 1200×1000；連結鋼棒、連結ナット、連結プレート含む                                    | 756 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名           | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |            |                                                               |       |    |
|---------------|-----------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                       |       |    |
|               |                       |     |            | プレート                                                          | 680   | 本  |
|               |                       |     |            | ；補強用鉄筋、補強用プレート、補強用ナット含む                                       |       |    |
|               |                       |     |            | 端部コンクリート                                                      | 2     | m3 |
|               |                       |     |            | 起点側 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋金網、補強用鉄筋、プレート、補強用ナット、足場含む    |       |    |
|               |                       |     |            | 端部コンクリート                                                      | 1     | m3 |
|               |                       |     |            | 終点側 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋金網、補強用鉄筋、プレート、補強用ナット、足場含む    |       |    |
|               |                       |     |            | 調整コンクリート                                                      | 62    | m3 |
|               |                       |     |            | 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材含む                                   |       |    |
|               |                       |     |            | 遮水シート                                                         | 773   | m2 |
|               |                       |     |            | 軟質塩化ビニルシート t=1.0mm；仕切り遮水シート含む                                 |       |    |
|               |                       |     |            | 気泡混合軽量盛土                                                      | 2,456 | m3 |
|               |                       |     |            | エアモルタル現場混練方式 K3-10 qu=1000KN/m2；                              |       |    |
|               |                       |     |            | 溶接金網                                                          | 701   | m2 |
|               |                       |     |            | 径3.2×100×100(HDZT49)；                                         |       |    |
|               |                       |     |            | 注入プレート組立解体                                                    | 1     | 式  |
|               |                       |     |            | エアモルタル現場混練方式 K3-10 qu=1000KN/m2；                              |       |    |
|               |                       |     |            | プレキャスト防護柵基礎                                                   | 141   | m  |
|               |                       |     |            | B・C種 H=480；間詰コンクリート、間詰型枠含む                                    |       |    |
| 擁壁工           | 式                     | 1   | 27,859,868 |                                                               |       |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式                     | 1   | 2,334,910  | 小型擁壁                                                          | 21    | m3 |
|               |                       |     |            | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材、削孔、差し筋含む |       |    |
|               |                       |     |            | 重力式擁壁                                                         | 8     | m3 |
|               |                       |     |            | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎碎石、コンクリート、型枠、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材含む      |       |    |
| 圧縮補強土工        | 式                     | 1   | 20,846,620 | 削孔                                                            | 408   | m  |
|               |                       |     |            | 削孔径φ115mm ローターパネーション式(スキッド型)二重管方式；                            |       |    |
|               |                       |     |            | 芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理                                            | 98    | 本  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |                                    |       |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                            |       |    |
|            |                       |     |             | 芯材材料費                              | 98    | 本  |
|            |                       |     |             | SD345 D29用 亜鉛メッキ；                  |       |    |
|            |                       |     |             | 注入打設                               | 98    | 本  |
|            |                       |     |             | 膨張性セメントミルク；                        |       |    |
|            |                       |     |             | ホーリングマシン移設                         | 1     | 式  |
| キャベツクベーム工  | 式                     | 1   | 4, 678, 338 | 足場                                 | 1     | 式  |
|            |                       |     |             | 注入プラットフォーム組立解体                     | 1     | 式  |
|            |                       |     |             | 均しコンクリート                           | 23    | m2 |
|            |                       |     |             | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；             |       |    |
|            |                       |     |             | 溶接金網                               | 23    | m2 |
|            |                       |     |             | 径3. 2×150×150；                     |       |    |
|            |                       |     |             | 埋戻しコンクリート                          | 5     | m3 |
|            |                       |     |             | 18-8-40(高炉)；                       |       |    |
|            |                       |     |             | コンクリート                             | 44    | m3 |
|            |                       |     |             | 24-12-25(20)(高炉)；                  |       |    |
|            |                       |     |             | 鉄筋                                 | 1. 21 | t  |
|            |                       |     |             | SD345 D13；                         |       |    |
|            |                       |     |             | 型枠                                 | 1     | 式  |
|            |                       |     |             | 一般型枠；                              |       |    |
|            |                       |     |             | 目地板                                | 2     | m2 |
| 排水構造物工     | 式                     | 1   | 8, 348, 996 | 瀝青繊維質目地板t=20；                      |       |    |
|            |                       |     |             | モルタル吹付                             | 57    | m2 |
|            |                       |     |             | 普通 厚5cm；                           |       |    |
| 作業土工       | 式                     | 1   | 282, 221    | 足場                                 | 1     | 式  |
|            |                       |     |             | 安全ネット必要；                           |       |    |
| 側溝工        | 式                     | 1   | 7, 392, 695 |                                    |       |    |
|            |                       |     |             | ；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬含む           |       |    |
|            |                       |     |             |                                    |       |    |
|            |                       |     |             | プレキャストU型側溝                         | 5     | m  |
|            |                       |     |             | PU3-300×300 土砂部；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む |       |    |
|            |                       |     |             | プレキャストU型側溝                         | 15    | m  |
|            |                       |     |             | PU3-300×300 軟岩部；敷モルタル、目地モルタル含む     |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |                                                                     |     |   |
|------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                                                             |     |   |
|            |     |                       |     | プレキャストU型側溝<br>PU3-400×400 土砂部；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む                    | 76  | m |
|            |     |                       |     | プレキャストU型側溝<br>PU3-400×400 軟岩部；敷モルタル、目地モルタル含む                        | 84  | m |
|            |     |                       |     | プレキャストU型側溝<br>PU3-500×500 土砂部；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む                    | 46  | m |
|            |     |                       |     | プレキャストU型側溝<br>PU3-500×500 軟岩部；敷モルタル、目地モルタル含む                        | 14  | m |
|            |     |                       |     | 自由勾配側溝<br>B300×H600 横断用(11号)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む    | 2   | m |
|            |     |                       |     | 自由勾配側溝<br>B300×H700 横断用(11、14号)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む | 5   | m |
|            |     |                       |     | 自由勾配側溝<br>B400×H400 横断用(15号)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む    | 6   | m |
|            |     |                       |     | 自由勾配側溝<br>B400×H400 横断用(15号)；基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む        | 1   | m |
|            |     |                       |     | 側溝蓋<br>300 41.2×9.5×50；                                             | 40  | 枚 |
|            |     |                       |     | 側溝蓋<br>400 51.2×11×50；                                              | 320 | 枚 |
|            |     |                       |     | 側溝蓋<br>500 62.2×12.5×50；                                            | 120 | 枚 |
|            |     |                       |     | 側溝蓋<br>自由勾配側溝用グレーチング 蓋 B300用 L=500 横断用；                             | 2   | 枚 |
|            |     |                       |     | 側溝蓋<br>自由勾配側溝用グレーチング 蓋 B300用 L=1000 横断用；                            | 6   | 枚 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |         |                                                                               |     |    |
|------------|-----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                       |     |    |
|            |                       |     |         | 側溝蓋<br>自由勾配側溝用グレーチング蓋 B400用 L=1000 横断用；                                       | 7   | 枚  |
| 管渠工        | 式                     | 1   | 181,500 | コルゲート半円<br>半円形Ⅰ形 φ600 1.6mm；コンクリートアンカー含む                                      | 11  | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                     | 1   | 384,320 | 現場打ち集水桝<br>(L16)<br>18-8-40(高炉) B600×L600×H800 軟岩部；型枠含む                       | 1   | 箇所 |
|            |                       |     |         | 現場打ち集水桝<br>(L21)<br>18-8-40(高炉) B700×L700×H800 軟岩部；型枠含む                       | 1   | 箇所 |
|            |                       |     |         | 現場打ち集水桝<br>(L22)<br>18-8-40(高炉) B600×L600×H700 軟岩部；型枠含む                       | 1   | 箇所 |
|            |                       |     |         | 蓋<br>グレーチング蓋 600×600用 ボルト固定 T-25 細目；受枠含む                                      | 2   | 枚  |
|            |                       |     |         | 蓋<br>グレーチング蓋 700×700用 ボルト固定 T-25 細目；受枠含む                                      | 1   | 枚  |
| 場所打水路工     | 式                     | 1   | 42,860  | 現場打水路<br>(11号横断側溝部)<br>24-12-25(高炉) U-B300-H702～710；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠、鉄筋含む | 0.6 | m  |
|            |                       |     |         | 現場打水路<br>(14号横断側溝部)<br>18-8-40(高炉) U-B300-H750；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠含む         | 0.4 | m  |
| 排水工        | 式                     | 1   | 65,400  | ふとんかご<br>幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200mm；                     | 2   | m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                           |                                     |                                |
|            |                       |     |             | ふとんかご<br>幅 80 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅80cm 割栗石 150～200mm；止筋含む                                                                                                                   | 2                                   | m                              |
| 構造物撤去工     | 式                     | 1   | 1, 047, 122 |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                |
| 構造物取壊し工    | 式                     | 1   | 532, 674    | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 人力施工；<br>積込(ルース)<br>コンクリート殻；<br>舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下；<br>舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む | 32<br>0. 2<br>0. 2<br>2<br>6<br>170 | m3<br>m3<br>m3<br>m<br>m<br>m2 |
| 運搬処理工      | 式                     | 1   | 514, 448    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) 人力積込；<br>殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分<br>アスファルト殻；                                                                      | 32<br>0. 2<br>9<br>32<br>9          | m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3     |
| 仮設工        | 式                     | 1   | 8, 698, 931 |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                |
| 仮舗装工       | 式                     | 1   | 339, 631    | 仮盛土<br>2. 5m以上4. 0m未満；<br>土砂等運搬<br>(左ルート)<br>軟岩 不整地運搬車 運搬距離260m以下；                                                                                                                | 1<br>1                              | 式<br>式                         |

# 積算内訳書

| 工事名          | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |                              |   |   |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|------------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                      |   |   |
|              |                       |     |             | 土砂等運搬                        | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 軟岩；                          |   |   |
|              |                       |     |             | 土砂等運搬                        | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 硬岩；                          |   |   |
|              |                       |     |             | 積込(ルース)                      | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 土砂 土量50,000m3未満；             |   |   |
|              |                       |     |             | 積込(ルース)                      | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 破碎岩 土量50,000m3未満；            |   |   |
| 工事用道路撤去工     | 式                     | 1   | 3,831,700   | 工事用盛土撤去                      | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 土砂等運搬                        | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；              |   |   |
| 交通管理工        | 式                     | 1   | 4,527,600   | 交通誘導警備員                      | 1 | 式 |
| 直接工事費        | 式                     | 1   | 402,443,827 |                              |   |   |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 57,364,645  |                              |   |   |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 21,710,645  |                              |   |   |
| 準備費          | 式                     | 1   | 17,570,942  | 木根等処分費                       | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 枝葉 片道運搬距離40km以下；運搬、処分費含む     |   |   |
|              |                       |     |             | 木根等処分費                       | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 根 片道運搬距離40km以下；運搬、処分費含む      |   |   |
|              |                       |     |             | 立木処理運搬                       | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 杉丸太；伐採、枝払い、玉切り、集積、積込、運搬、荷卸含む |   |   |
|              |                       |     |             | 除根・枝葉木根等集積                   | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | ；除根・枝葉木根等集積、積込含む             |   |   |
| 技術管理費        | 式                     | 1   | 1,162,703   | 六価クロム溶出試験費                   | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | 保守管理(ICT)                    | 1 | 式 |
|              |                       |     |             | システム初期費(ICT)                 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 2,977,000   |                              |   |   |
|              |                       |     |             |                              |   |   |

## 積算内訳書

|            |                       |     |             |         |
|------------|-----------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 足羽川ダム付替町道下荒谷線上流工区改良工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                     | 1   | 35,654,000  |         |
| 純工事費       | 式                     | 1   | 459,808,472 |         |
| 現場管理費      | 式                     | 1   | 134,583,000 |         |
| 工事原価       | 式                     | 1   | 594,391,472 |         |
| 一般管理費等     | 式                     | 1   | 78,928,528  |         |
| 工事価格       | 式                     | 1   | 673,320,000 |         |
|            |                       |     |             |         |