

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 2－P 7）P C上部工事
工事地名	（自）滋賀県野洲市妙光寺地先 （至）滋賀県野洲市三上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	P C 橋工事	
3) 工 期	475日間	自 令和 7年 8月16日 至 令和 8年12月 3日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 2－P 7）P C上部工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部		式	1	302, 553, 884		
PCボックス梁 橋工		式	1	275, 286, 276		
架設支保工(固定)		式	1	83, 866, 378	支保工基礎 （鋼矢板） ；設置・撤去、賃料、整備費含む	1 式
					支保工基礎 （H形鋼） ；設置・撤去、賃料、整備費含む	1 式
					支保 （第1施工区間） 支保耐力 33. 6kN/m2 くさび結合支保；設置・撤去、仮設材基本料・賃料含む	1 式
					支保 （第2施工区間） 支保耐力 33. 3kN/m2 くさび結合支保；設置・撤去、仮設材基本料・賃料含む	1 式
					支保 （第3施工区間） 支保耐力 34. 7kN/m2 くさび結合支保；設置・撤去、仮設材基本料・賃料含む	1 式
					支柱支保 支保耐力 34. 7kN/m2 支柱支保；設置、撤去、仮設材損料、整備費含む	1 式
					支承工	
					ゴム支承 （P7） 最大反力 2080kN；沓座モルタル、アンカー孔モルタル含む	2 個
					補強格子鉄筋 SD295 D10；	0. 14 t

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 2－P 7）P C 上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
PCホースラフ 製作工	式	1	165, 852, 178	円筒型枠	54	m
				鋼製 φ400；取付バンド、受台等含む		
				円筒型枠	496	m
				鋼製 φ1000；取付バンド、受台等含む		
				鉄筋	56. 6	t
				SD345 D13；壁高欄立上筋、ねじ切り加工費含む		
				鉄筋	43. 53	t
				SD345 D16～25；壁高欄立上筋、伸縮装置アンカー筋含む		
				コンクリート	1, 096	m3
				36-12-25(20) (早強)；型枠、表面仕上げ、円筒型枠設置含む		
				PCケーブル	2, 511	m
				マルチストラットシステム 320t型(12S15. 2B) SWPR7BL；シー ス、組立筋、切断・組立・挿入、グラウト材注入含む		
橋梁付属物工	式	1	19, 327, 528	PC緊張	36	ケーブル
				緊張用 12S15. 2用；定着装置、定着部型枠、接続工含む		
				PC緊張	18	ケーブル
				固定用 12S15. 2用 片引き；定着装置、定着部 型枠含む		
				インサートアンカー	40	箇所
				M12×50； インサートアンカー	1, 551	箇所
排水装置工	式	1	8, 259, 000	セパミックインサート M12；		
地覆・壁高欄工	式	1	10, 623, 074	排水装置	1	式
	式	1	10, 623, 074	コンクリート	91	m3
				24-12-25(20) (普通)； 鉄筋	6. 41	t

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 2－P 7）P C上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ； 鉄筋	0.25 t
				SD345 D13 珪酸樹脂塗装鉄筋；塗装費、運搬費 含む	
				鉄筋	0.5 t
				SD345 D16～25 ；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				目地板	1 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；	
				遮音壁アンカーボルト	142 箇所
				4-D25×810 溶融亜鉛メッキ；アンカープレート、ナット含む	
表面保護工	式	1	445,454	下地処理	71 m2
				簡易清掃；	
				含浸材塗布	71 m2
				ケイ酸ナトリウム系；	
コンクリート橋足場等設置工	式	1	4,759,760		
橋梁足場工	式	1	2,558,360	側部足場	1 式
				；設置・撤去、賃料含む	
昇降用設備工	式	1	2,201,400	登り栈橋	1 式
				；設置・撤去、損料含む	
仮設工	式	1	3,180,320		
交通管理工	式	1	3,180,320	交通誘導警備員	1 式
橋梁下部	式	1	2,036,995		
RC橋脚工	式	1	2,036,995		
橋脚躯体工	式	1	2,036,995	コンクリート	32 m3
				24-12-25(20) (高炉) ；	
				鉄筋	2.71 t
				SD345 D16～25 ；機械式継手含む	

積算内訳書

工事名	野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 2－P 7）P C 上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 一般型枠； 1 式
直接工事費	式	1	304, 590, 879	
共通仮設費	式	1	33, 440, 344	
共通仮設費	式	1	3, 225, 344	
運搬費	式	1	664, 664	仮設材運搬費 ；積込、取卸し含む 1 式
技術管理費	式	1	154, 680	道路施設基本データ作成費用 モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 406, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	30, 215, 000	
純工事費	式	1	338, 031, 223	
現場管理費	式	1	80, 598, 000	
工事原価	式	1	418, 629, 223	
一般管理費等	式	1	58, 760, 777	
工事価格	式	1	477, 390, 000	