単 価 合 意 書

令和7年8月7日に契約した野洲栗東バイパス七間場高架橋鋼上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月27日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手町3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長

齋藤 博之

受注者 住所 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号

氏名 高田機工株式会社

代表取締役 中村 達郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		1,016,264,797	
工場製作工						
		式	1		1,016,264,797	
桁製作工						
		式	1		523,853,644	
製作加工						
		t	1,408.3	354,900	499,805,670	
ボルト・ナット類 (桁製作工)						
		式	1		14,994,170	
スタッドシベル						
		式	1		8,452,840	
スタッドシベル	φ22×150					
		本	800	434	347,200	
フッ素ゴム	マンホール部					
		個	6	19,400	116,400	
クロップレンゴム	480×3×680					
		枚	6	11,550	69,300	
クロップレンゴム	40×3×1170					
		枚	6	4,240	25,440	
クロップレンゴム	40×3×369					
		枚	6	1,440	8,640	
クロップレンゴム	40×3×407					
		枚	6	1,568	9,408	
クロップレンゴム	40×3×349					
		枚	12	1,424	17,088	
クロップレンゴム	40×3×304					
		枚	6	1,248	7,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
検査路製作工		式	1		29,019,123	
製作加工		t	54.4	489,200	26,612,480	
ボルト・ナット類 (検査路製作工)		式	1		2,395,123	
エチレンプロピレンゴム	40×3×565	枚	4	1,900	7,600	
エチレンプロピレンゴム	25×3×60	枚	4	980	3,920	
casting 費		式	1		341,280,000	
大型ゴム支承	P26 最大反力R=2380kN 免震 ヌッキ	個	3	9,990,000	29,970,000	
大型ゴム支承	P27 最大反力R=7850kN 免震 ヌッキ	個	3	18,600,000	55,800,000	
大型ゴム支承	P28 最大反力R=9030kN 免震 ヌッキ	個	3	21,300,000	63,900,000	
大型ゴム支承	P29 最大反力R=8430kN 免震 ヌッキ	個	3	23,400,000	70,200,000	
大型ゴム支承	P30 最大反力R=7770kN 免震 ヌッキ	個	3	17,200,000	51,600,000	
大型ゴム支承	P31 最大反力R=6470kN 免震 ヌッキ	個	3	16,300,000	48,900,000	
大型ゴム支承	P32 最大反力R=2140kN 免震 ヌッキ	個	3	6,970,000	20,910,000	
工場塗装工		式	1		122,112,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
前処理	無機ゾンクッチャプライマー	m2	1,610	340	547,400	
前処理	無機ゾンクッチャプライマー(2次素地調整・製品ブラスト処理)	m2	10,320	2,647	27,317,040	
前処理	無機ゾンクッチャプライマー(2次素地調整・動力工具処理)	m2	9,610	1,135	10,907,350	
下塗	無機ゾンクッチャイント 塗装回数 1回	m2	1,610	1,080	1,738,800	
下塗	無機ゾンクッチャイント 塗装回数 1回	m2	10,320	1,702	17,564,640	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	7,140	794	5,669,160	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	6,980	1,406	9,813,880	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 2回	m2	160	2,812	449,920	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	m2	9,610	2,926	28,118,860	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	7,140	810	5,783,400	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	7,140	1,352	9,653,280	
メッキ	溶融亜鉛メッキ(検査路用) HDZT77	t	37.4	88,000	3,291,200	
メッキ	溶融亜鉛メッキ(検査路用) HDZT49	t	14.3	77,000	1,101,100	
メッキ	溶融亜鉛メッキ(検査路用) HDZT63	t	2	78,000	156,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間接労務費		式	1		70,627,305	
工場純工事費		式	1		1,086,892,102	
工場管理費		式	1		120,104,828	
(工場製作原価)		式	1		1,206,996,930	
鋼橋上部		式	1		953,259,543	
工場製品輸送工		式	1		21,942,000	
輸送工		式	1		21,942,000	
輸送		t	1,462.8	15,000	21,942,000	
鋼橋架設工		式	1		170,459,962	
地組工		式	1		4,626,900	
地組		式	1		4,626,900	
架設工(クレーン架設)		式	1		144,237,907	
ベン設備		式	1		103,338,575	
ベン基礎		式	1		2,946,398	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桁架設 (昼間)		式	1		30,160,620	
桁架設 (夜間)		式	1		1,567,264	
桁架設 (夜間)		式	1		5,639,400	
コンクリートアンカー設置		本	650	901	585,650	
支承工		式	1		6,096,300	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P26 最大反力R=2380kN 免震	個	3	251,100	753,300	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P27 最大反力R=7850kN 免震	個	3	259,600	778,800	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P28 最大反力R=9030kN 免震	個	3	236,200	708,600	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P29 最大反力R=8430kN 免震	個	3	319,200	957,600	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P30 最大反力R=7770kN 免震	個	3	236,000	708,000	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P31 最大反力R=6470kN 免震	個	3	226,100	678,300	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P32 最大反力R=2140kN 免震	個	3	224,100	672,300	
沓座ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	3.6	225,000	810,000	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.3	98,000	29,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巻立コンクリート工						
		式	1		2,200,563	
コンクリート	30-12-25(20)(普通)					
		m3	28	34,300	960,400	
型枠	一般型枠					
		式	1		956,711	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.5	163,900	81,950	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.37	161,800	59,866	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	0.87	162,800	141,636	
現場継手工						
		式	1		13,298,292	
本締めボルト (昼間)						
		本	60,340	179	10,800,860	
本締めボルト (夜間)						
		本	9,016	277	2,497,432	
橋梁現場塗装工						
		式	1		14,902,878	
現場塗装工						
		式	1		14,902,878	
下塗	動力工具処理					
		m2	1,220	4,662	5,687,640	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回					
		m2	1,220	1,062	1,295,640	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層)塗装回数 1回					
		m2	1,220	4,962	6,053,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗 (桁端部)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回(増し塗り)	m2	4	4,962	19,848	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	590	1,237	729,830	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1 回	m2	590	1,892	1,116,280	
床版工		式	1		536,840,442	
合成床版工		式	1		536,840,442	
床版架設 (昼間)		m2	5,219	71,240	371,801,560	
床版架設 (夜間)		m2	787	75,360	59,308,320	
鉄筋		式	1		43,059,040	
コンクリート		式	1		62,671,522	
橋梁付属物工		式	1		144,959,921	
伸縮装置工		式	1		66,752,400	
鋼・コンクリート製伸縮装置		m	28.6	2,334,000	66,752,400	
排水装置工		式	1		50,809,914	
排水装置		式	1		50,809,914	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地覆・壁高欄工						
		式	1		24,984,129	
コンクリート	24-12-25(20)(普通)					
		m3	209	33,120	6,922,080	
型枠	一般型枠					
		式	1		13,019,160	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	0.25	428,900	107,225	
鉄筋	SD345 D13					
		t	25.5	159,400	4,064,700	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	2.94	156,600	460,404	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	3	3,998	11,994	
収縮目地(カット)	弾性シール材 30mm×15mm					
		m	98	4,067	398,566	
橋梁用防護柵工						
		式	1		2,209,982	
支柱アンカー	4-D25×810 溶融亜鉛メッキ					
		m	316	2,077	656,332	
アンカーボルト	4-D25×810溶融亜鉛メッキ					
		組	161	9,650	1,553,650	
標識基礎工						
		式	1		203,496	
コンクリート	24-12-25(20)(普通)					
		m3	1	33,120	33,120	
型枠	一般型枠					
		式	1		49,315	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	158,100	20,553	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.16	152,800	24,448	
標識用アンカー	8-M27×970 溶融亜鉛メッキ	箇所	1	76,060	76,060	
鋼橋足場等設置工		式	1		56,119,220	
橋梁足場工		式	1		47,025,030	
架設足場 (昼間)	プレートカッター・ホックスカッター	式	1		32,724,110	
架設足場 (夜間)	プレートカッター・ホックスカッター	式	1		8,468,800	
側部足場		式	1		5,832,120	
橋梁防護工		式	1		2,439,990	
板張防護 (夜間)		式	1		2,439,990	
昇降用設備工		式	1		6,654,200	
登り栈橋		式	1		6,654,200	
仮設工		式	1		8,035,120	
交通管理工		式	1		8,035,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (昼間)		式	1		7,002,820	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,032,300	
直接工事費		式	1		953,259,543	
共通仮設費		式	1		85,800,880	
共通仮設費		式	1		28,711,880	
運搬費		式	1		25,009,700	
重建設機械分解組立費		式	1		2,441,700	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		22,568,000	
技術管理費		式	1		152,180	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180	
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験		式	1		89,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,550,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		57,089,000	
純工事費		式	1		1,039,060,423	