

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号藤尾高架橋他補修工事
工事地名	自) 滋賀県大津市錦織一丁目地先 至) 滋賀県大津市横木二丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	117, 714, 402		
舗装工	式	1	9, 478, 970		
路面切削工	式	1	1, 051, 006	舗装版切断	34 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	
				路面切削	852 m2
				全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込含む	
				殻運搬(路面切削)	64 m3
				アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	64 m3
				アスファルト殻(切削)；	
橋面防水工	式	1	5, 157, 988	橋面防水	852 m2
				塗膜防水；導水パ이프、導水テープ、成型目地材、端 部処理含む	
				橋面防水	766 m2
				複合防水（一次防水層のみ） 浸透系ポリアクリル樹脂 ；	
アスファルト舗装工	式	1	3, 269, 976	基層(車道・路肩部)	852 m2
				改質As密粒Ⅱ型(13) 目標DS≧3000 舗装厚 35 mm 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部)	852 m2
				改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 40 mm 3.0m超；タックコート含む	
区画線工	式	1	535, 997		
区画線工	式	1	535, 997	溶融式区画線	280 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	
				溶融式区画線	36 m
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	
				溶融式区画線	49 m

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	250 m
道路付属施設工	式	1	4,499,340		
道路付属物工	式	1	4,499,340	視線誘導標示板取替 700×4500 アルミ製 壁面取付；	59 m
鋼桁工	式	1	519,922		
当て板補修工(亀裂部)	式	1	519,922	当て板補修鋼材 SS400 無塗装(前処理)；間接労務費、工場管理 費含む 当て板補修鋼材 SM400A F-11系塗装；間接労務費、工場管理費含 む 当て板補修鋼材 SS400 L形鋼 F-11系塗装；間接労務費、工場管 理費含む 摩擦接合用高力ボルト S10T M22×60；ナット、ワッシャー含む 摩擦接合用高力ボルト S10T M22×70；ナット、ワッシャー含む 摩擦接合用高力ボルト S10T M22×80；ナット、ワッシャー含む 摩擦接合用高力ボルト S10T M22×85；ナット、ワッシャー含む ボルト タッピング φ16×33； 当て板補修 亀裂パターン A311；芯出し素地調整、亀裂切削、現 場孔明、補強部材取付、ボルト本締、ビソテール仕上げ、 タッピングボルト締付含む	0.01 t 0.02 t 0.01 t 4 組 2 組 4 組 4 組 6 本 3 箇所

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				当て板補修 亀裂パターン A312；芯出し素地調整、亀裂切削、現場孔明、補強部材取付、ボルト本締、ビニール仕上げ含む	1	箇所
				当て板補修 亀裂パターン A314；ボルト撤去、芯出し素地調整、亀裂切削、現場孔明、補強部材取付、ボルト本締、ビニール仕上げ含む	1	箇所
橋梁支承工	式	1	43, 060			
PC橋支承工	式	1	43, 060	ボルト再設置 ネジ切り 設置 M30；支承ボルト含む	1	箇所
				ボルト再設置 M24；支承ボルト含む	2	箇所
				ボルト再締め M24；	1	箇所
橋梁附属物工	式	1	22, 242, 768			
伸縮装置取替工	式	1	9, 452, 220	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2) 補修 普通型 伸縮量30mm 伸縮装置本体材料有 ；カッター、はつり、既設撤去、積込、据付、超速硬Co、補強鉄筋、削孔式アンカー、二次止水材、地覆止水、排水口含む	14. 9	m
				橋梁用埋設型排水桝 ；高さ調整金具、拡張アンカー、止水材、フレキシブル管、ゴムホース、ホースバンド、サドルバンド、締付バンド含む	2	基
伸縮装置止水工	式	1	11, 523, 600	伸縮装置止水 P7伸縮装置部；防塵層、シーリング、プライマー、接着剤、パッキン、アングル、ジャバラ蓋、漏水防止、ゴムホース、孔明け接続含む	9	m
				伸縮装置止水 P8伸縮装置部；防塵層、シーリング、プライマー、接着剤、パッキン、アングル、ジャバラ蓋、漏水防止、カバープレート、コ	18	m

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ゝムホース、孔明け接続含む	
排水施設工	式	1	607, 200	床版水抜きパイプ 床版厚 250～300 ; 削孔、フレキシブルチューブ据付、支持金具含む	2 箇所
				床版水抜きパイプ 床版厚 200～250 ; 削孔、フレキシブルチューブ据付、支持金具含む	3 箇所
排水施設工	式	1	464, 108	排水管設置 VP25A ; 継手材、支持金具含む	25 m
				現場孔明 排水管支持金具部 ;	36 箇所
				現場孔明 既設排水管 ;	7 箇所
				現場溶接 6mm換算長 ;	0. 03 m
排水管取替工	式	1	195, 640	排水管撤去 SGP 150A メッキ ; 取付金具、パッキン、ボルトナット撤去含む	5 m
				排水管設置 SGP 150A メッキ ; パッキン、ボルトナット含む	2 m
橋梁補修工	式	1	50, 995, 131		
ひび割れ補修工	式	1	895, 940	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 109. 6m 可とう性エポキシ樹脂 ; 清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1 構造物
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 109. 6m ポリマー系超微粒子セメント ; 清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含	1 構造物
ひび割れ補修工	式	1	245, 420	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ; カット、清掃、プライマー、仕上げ、養生含む	1 構造物

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 109.6m 可とう性エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工	式	1	693,600	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.73m3 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含む	1 構造物
				左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.73m3 ポリマーセメント系鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含む	1 構造物
断面修復工	式	1	3,551,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.73m3 ポリマーセメント系鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含む	1 構造物
床版上面修復工	式	1	37,300,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 5.2m3 超速硬床版補修用モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリート表面処理、積込、運搬、接着剤塗布、防錆剤塗布、プライマー塗布含む	1 構造物
表面処理工	式	1	107,315	表面処理 サンダーケレン；	65 m2
剥落防止工	式	1	8,201,856	プライマー ウレタン樹脂；下地処理含む	496 m2
				仕上げ塗装 ウレアウレタン樹脂；	496 m2
現場塗装工	式	1	432,138		
橋梁塗装工	式	1	190,322	素地調整 1種ケレン(プラスチック処理)；研削材及びケレンかす回収・積込含む	12 m2
				防食下地 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー；	12 m2

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					下塗	12	m2
					弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；		
					中塗	12	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩；		
					上塗	12	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；		
橋梁塗装工		式	1	191, 195	素地調整	24	m2
					2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
					防食下地	24	m2
					有機ゾンクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI；		
					下塗	24	m2
					弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
					中塗	24	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；		
					上塗	24	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；		
橋梁塗装工		式	1	17, 421	清掃・水洗い	2	m2
					素地調整	2	m2
					3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)；		
					下塗	2	m2
					無溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
橋梁塗装工(F-11系)		式	1	33, 200	素地調整	0. 4	m2
					動力工具処理 小規模；		
					下塗	0. 4	m2
					ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層) 小規模；		
					下塗	0. 4	m2
					超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 小規模；		
					中塗	0. 4	m2
					ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
					上塗	0. 4	m2
					ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
道路清掃工		式	1	452, 239			

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮装置目地清掃工	式	1	448, 200	伸縮装置目地清掃 人力清掃；	3	箇所
排水施設清掃工	式	1	4, 039	排水桝清掃 人力清掃；	1	箇所
構造物撤去工	式	1	202, 305			
運搬処理工	式	1	3, 825	殻処分 コンクリート殻(無筋)(断面修復工)； 現場発生品運搬 ；積込・取卸し含む	0. 1	m3
					1	式
運搬処理工	式	1	198, 480	殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0. 003	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	0. 7	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0. 003	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0. 7	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)(断面修復工)； 現場発生品運搬 ；積込・取卸し含む	6	m3
					1	式
仮設工	式	1	28, 312, 532			
アスファルト舗装工	式	1	263, 074	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超；	1	式
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 3. 0m超；	1	式
構造物取壊し工	式	1	871, 498	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	1	式

積算内訳書

工事名	国道161号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装厚 4cmを超え10cm以下；積 込含む	1 式
橋梁足場工	式	1	12,969,500	足場 吊足場(補修工用)；設置、撤去、賃料、朝顔、シート 張防護、板張防護含む	1 式
				足場 枠組足場 安全ネット必要；設置、撤去、損料含む	1 式
昇降用設備工	式	1	358,000	昇降設備 ；設置、撤去、損料含む	1 式
移動足場工	式	1	131,040	高所作業車	1 式
交通管理工	式	1	2,160,000	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	11,559,420	交通誘導警備員	1 式
橋梁保全工事	式	1	22,587,663		
橋梁付属物工	式	1	9,970,691		
伸縮装置取替工	式	1	6,275,810	鋼・コム製伸縮装置補修 (AP4) 補修 普通型 伸縮量60mm 伸縮装置本体材料有 ；カッター、ハツリ、既設撤去、積込、据付、超速硬Co、補 強鉄筋、削孔アンカー、二次・地覆止水材、排水口、調 整金物含 橋梁用埋設型排水桝 ；高さ調整金具、拡張アンカー、止水材、フレキシブル管、コ ムホース、ホースバンド、サドルバンド、締付バンド含む	9 m 1 基
伸縮装置止水工	式	1	2,961,000	伸縮装置止水 API伸縮装置部；防塵・バックアップ・シーリング材、塗料 、プライマー、接着剤、パッキン、アングル、FB、シヤバラ蓋、コム ・導水管、漏水防止含む	10 m

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
添架物取替工	式	1	161,254	支持金具撤去	9	個
				ダクタチャンネル 150×30×40 吊り金具 クリップ 共； 支持金具設置 ダクタチャンネル 150×30×40 吊り金具 クリップ 共； 吊り金具、クリップ、コンクリートアンカー含む	8	個
排水管取替工	式	1	572,627	排水管撤去	1	m
				SGP 150A メッキ；排水管、取付ボルト撤去含む		
				排水管撤去	0.5	m
				SGP 200A メッキ；排水管、フレキシブルジョイント、パッキン 、取付ボルト撤去含む		
				ガス切断	0.5	m
				SGP； 排水管設置	1	m
				SGP 150A メッキ；排水管、製作ソケット、取付ボルト含 む		
排水管設置	式	1	536,990	排水管設置	0.5	m
				SGP 200A メッキ；排水管、フレキシブルジョイント、パッキン 、取付ボルト含む		
現場孔明	式	1	6,417,247	現場孔明	3	箇所
				既設排水管孔明；		
橋梁補修工	式	1	203,100			
ひび割れ補修工	式	1	275,700	低圧注入工法	1	構造物
ひび割れ補修工	式	1	536,990	25m未満 可とう性エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入 材、仕上げ、注入器具含む		
				低圧注入工法	1	構造物
断面修復工	式	1	536,990	25m未満 可とう性エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入 材、仕上げ、注入器具含む		
				左官工法	1	構造物
断面修復工	式	1	536,990	1構造物当り修復延べ体積 0.144m3 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、 運搬、下地処理、プライマー塗布含		
				左官工法	1	構造物
断面修復工	式	1	536,990	1構造物当り修復延べ体積 0.144m3 ポリマーセメント		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					系 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含む	
断面修復工	式	1	465, 500	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 144m3 ポリマーセメント系 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含	1	構造物
表面処理工	式	1	24, 765	表面処理 サンダーケレン；	15	m2
剥落防止工	式	1	4, 911, 192	プライマー ウレタン樹脂；	297	m2
				仕上げ塗装 ウレアウレタン樹脂；	297	m2
現場塗装工	式	1	120, 291			
橋梁塗装工	式	1	31, 865	素地調整	4	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				防食下地	4	m2
				有機シンクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI；		
				下塗	4	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
中塗	4	m2				
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；						
上塗	4	m2				
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；						
橋梁塗装工(F-13系)	式	1	88, 426	素地調整	0. 4	m2
				プラスト処理 小規模；廃材の回収・積込含む		
				防食下地	0. 6	m2
				有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 小規模；		
				下塗	0. 6	m2
				変性ポキシ樹脂塗料 塗装回数2回 小規模；		
				中塗	0. 6	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
				上塗	0. 6	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	51,994		
運搬処理工		式	1	3,255	殻処分 コンクリート殻(無筋)(断面修復工) ; 現場発生品運搬 ; 積込・取卸し含む	0.06 m3 1 式
運搬処理工		式	1	48,739	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋)(断面修復工) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 ; 積込・取卸し含む	0.08 m3 0.6 m3 0.08 m3 0.08 m3 0.6 m3 1 式
仮設工		式	1	6,027,440		
橋梁足場工		式	1	4,091,960	足場 吊足場(補修工用) ; 設置、撤去、賃料、朝顔、シート 張防護、板張防護含む 昇降設備 ; 設置、撤去、損料含む	1 式 1 式
移動足場工		式	1	305,760	高所作業車	1 式
交通管理工		式	1	945,000	交通誘導警備員	1 式
交通管理工		式	1	684,720	交通誘導警備員	1 式
橋梁保全工事		式	1	11,160,282		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
鋼桁工	式	1	891, 297			
当て板補修工	式	1	889, 080	当て板補修鋼材	0. 07	t
				SM400A F-12系塗装；間接労務費、工場管理費含む		
				当て板補修鋼材	0. 01	t
				SS400 F-12系塗装；間接労務費、工場管理費含む		
				当て板補修鋼材	0. 01	t
				SS400 無塗装(前処理)；間接労務費、工場管理費含む		
				摩擦接合用高力ボルト	16	組
				S10T M22×65；ナット、ワッシャー含む		
				摩擦接合用高力ボルト	16	組
				S10T M22×70；ナット、ワッシャー含む		
				摩擦接合用高力ボルト	5	組
				S10T M22×75；ナット、ワッシャー含む		
				摩擦接合用高力ボルト	2	組
				S10T M22×85；ナット、ワッシャー含む		
ボルト	1	本				
タッピング φ16×33；						
当て板補修	1	箇所				
TYPE-A；芯出し素地調整、現場孔明、補強部材取付、ボルト本締、ピンテール仕上げ含む						
当て板補修	1	箇所				
TYPE-B；芯出し素地調整、現場孔明、補強部材取付、ボルト本締、ピンテール仕上げ、タッピングボルト締付含む						
当て板補修	3	箇所				
補強材部；芯出し素地調整、現場孔明、補強部材取付、ボルト本締、ピンテール仕上げ含む						
鋼材撤去	4	部材				
；ガス切断、切削仕上げ含む						

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縦桁添接部補修工	式	1	2, 217	高力ボルト F10T M22×65 ; ナット、ワッシャー含む ボルト再設置	1 組 1 本
橋梁支承工	式	1	8, 136		
PC橋支承工	式	1	8, 136	ボルト再締め M30 ;	2 本
橋梁付属物工	式	1	3, 820, 130		
伸縮装置取替工	式	1	3, 745, 070	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (CA1) 補修 普通型 伸縮量40mm 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、既設撤去、積込、据付、超速硬Co、 補強鉄筋、削孔式アンカー、二次止水材、地覆止水、排 水口含む 橋梁用埋設型排水桝 ; 高さ調整金具、拡張アンカー、止水材、フレキシブル管、コ ムホース、ホースバンド、サドルバンド、締付バンド含む	5. 6 m 1 基
排水管取替工	式	1	75, 060	排水管撤去 SGP 200A メッキ ; 取付金具、パッキン、ボルトナット撤去 含む 排水管設置 SGP 200A メッキ ; ボルト含む	3 m 1 m
橋梁補修工	式	1	1, 979, 924		
ひび割れ補修工	式	1	162, 500	低圧注入工法 25m未満 ポリマー系超微粒子セメント ; 清掃、シール材、注 入材、仕上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工	式	1	71, 920	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 28m3 ポリマーセメント系 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、積込、 運搬、下地処理、プライマー塗布含む	1 構造物
断面修復工	式	1	1, 514, 000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 28m3 ポリマーセメント系	1 構造物

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、 積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含む	
剥落防止工	式	1	231, 504	プライマー	14	m2
				ウレタン樹脂；下地処理含む		
				仕上げ塗装	14	m2
				ウレアウレタン樹脂；		
現場塗装工	式	1	55, 696			
橋梁塗装工	式	1	8, 776	清掃・水洗い	1	m2
				素地調整	1	m2
				3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗	1	m2
				無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
橋梁塗装工(F-11系)	式	1	2, 488	素地調整	0. 03	m2
				動力工具処理 小規模；		
				下塗	0. 03	m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 小規模；		
				下塗	0. 03	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 小規模；		
				中塗	0. 03	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
上塗	0. 03	m2				
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
橋梁塗装工(F-12系)	式	1	44, 432	素地調整	0. 8	m2
				動力工具処理 小規模；		
				下塗	0. 8	m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 小規模；		
				下塗		
				0. 8		
				m2		
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 小規模；		
配電線設備工	式	1	982, 732			
添加物補修工	式	1	982, 732	電線管撤去	15	m
				VE42；		
				電線管撤去	4	m

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可とう電線管 φ24 ； 電線ケーブル撤去	15 m
				CV5.5sq-3C ； プルボックス撤去	1 個
				防水 200×200×150 ； 仮設電気設備設置	1 式
				FEP30 ； FEP管、ケーブル、ボックスコネクタ含む 電線管	15 m
				内面塗装鋼管 40 ； 電線ケーブル	15 m
				CV5.5sq-3C ； 可とう電線管	2 m
				SUS φ20 ； 可とう電線管	6 m
				SUS φ40 ； コネクタ	11 個
				SUS 各種 ； 異種管継手	1 個
				SUS φ40 ； 配管支持金物	4 組
				浅型支持金物 亜鉛メッキ ； 配管支持金物	7 組
				コ型支持金物 亜鉛メッキ ； プルボックス設置	3 個
				防水 200×200×150 亜鉛メッキ ；	
道路清掃工	式	1	8, 078		
排水施設清掃工	式	1	8, 078	排水桝清掃 人力清掃 ；	2 箇所
構造物撤去工	式	1	32, 449		
運搬処理工	式	1	2, 149	殻処分 コンクリート殻(無筋)(断面修復工) ； 現場発生品運搬	0. 02 m3 1 式

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					；積込・取卸し含む	
運搬処理工	式	1	30, 300	殻運搬	0. 02	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0. 3	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	0. 02	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0. 3	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	0. 3	m3
				殻処分	0. 3	m3
				コンクリート殻(無筋)(断面修復工)；		
				現場発生品運搬	1	式
				；積込・取卸し含む		
仮設工	式	1	3, 381, 840			
移動足場工	式	1	1, 223, 040	高所作業車	1	式
交通管理工	式	1	1, 260, 000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	898, 800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	151, 462, 347			
共通仮設費	式	1	24, 523, 530			
共通仮設費	式	1	5, 788, 530			
運搬費	式	1	148, 200	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	3, 691, 300	アスファルト撤去・復旧 (調査時)(夜間) ；路面切削、アスファルト舗装、区画線、殻積込・運搬・ 処分含む	1	式

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	576,030	道路施設基本データ作成費	1 式
				鉄筋探査	1 式
				RCレベラー；報告書作成費用含む	
				鉄筋探査 (夜間) RCレベラー；報告書作成費用含む	1 式
				磁粉探傷試験 ；報告書作成費用含む	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,373,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	18,735,000		
純工事費	式	1	175,985,877		
現場管理費	式	1	75,740,000		
工事原価	式	1	416,484,871		
一般管理費等	式	1	55,225,129		
工事価格	式	1	471,710,000		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	71,353,261			
舗装工		式	1	5,267,836			
路面切削工		式	1	555,104	路面切削	556	m2
					全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；積込含む		
					殻運搬(路面切削)	28	m3
					アスファルト殻(切削)；		
橋面防水工		式	1	3,355,536	橋面防水	556	m2
					塗膜防水；導水パ이프、導水テープ、成形目地材、端部処理含む		
					橋面防水	520	m2
					複合防水（一次防水層のみ） 浸透系ポリアミ樹脂		
アスファルト舗装工		式	1	1,357,196	；		
					現場孔明	1	孔
					既設樹孔明；		
					表層(車道・路肩部)	556	m2
区画線工		式	1	75,924	改質As 密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超；		
区画線工		式	1	75,924	溶融式区画線	120	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
					溶融式区画線	30	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
橋梁支承工		式	1	38,236			
PC橋支承工		式	1	38,236	沓座モルタル補修	0.04	m3
					無収縮モルタル；無収縮モルタル、型枠含む		

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				沓座コンクリート取壊し	0.04	m3
橋梁附属物工	式	1	11,395,912			
落橋防止装置工	式	1	697,176	ナット	10	個
				M30 1種 メッキ 強度区分5；		
				ナット	10	個
				M30 3種 メッキ 強度区分5；		
				摩擦接合用高力ボルト	16	組
				S10T M22×80；ナット、ワッシャー含む		
				高力ボルト本締工 極小規模	16	本
				ビニール仕上げ	16	本
				緩衝材	2	枚
				t=10mm (CRコーム)；		
				変位制限装置撤去	2	基
				変位制限装置設置	2	基
伸縮装置取替工	式	1	9,342,180	鋼・コーム製伸縮装置補修	28.7	m
				補修 普通型 伸縮量40mm 伸縮装置本体材料有		
				；カッター、ハツリ、既設撤去、積込、据付、超速硬Co、As		
				舗装、補強鉄筋、削孔式アンカー、二次・地覆止水、排水口含		
				橋梁用埋設型排水桝	2	基
				；高さ調整金具、拡張アンカー、止水材、フレキシブル管含む		
排水施設工	式	1	274,890	排水桝スクリーン撤去	1	箇所
				排水桝スクリーン	1	箇所
				；削孔、取付金具、ゴムシート、アンカー、削孔殻積込含む		
排水管取替工	式	1	1,081,666	排水管撤去	6	m
				SGP 150A；取付金具、パッキン、ボルトナット撤去含む		
				排水管撤去	11	m
				VP 150A；排水桝、点検蓋、取付金具、パッキン、ボルトナット撤去含む		
				排水管設置	18	m
				SUS 150A；排水桝、点検口、取付金具、伸縮継手、		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					カップリング、パッキン、アンカーボルト含む	
橋梁補修工	式	1	22,926,520			
き裂補修工	式	1	108,100	き裂補修 ；ビード除去、止端仕上げ含む	1	箇所
止水シール補修工	式	1	490,200	止水シール補修 シール材充填 ゴムシート 接着テープ；シール材除去、充填 シール材、ゴムシート、接着テープ、塗布面清掃含む	10	m
ひび割れ補修工	式	1	755,410	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂；カット、清掃、プライマー、仕上げ、養生含む	1	構造物
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 76m 可とう性エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1	構造物
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 76m ポリマー系超微粒子セメント；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含	1	構造物
断面修復工	式	1	1,123,100	左官工法(塩害対策) 1構造物当り修復延べ体積 0.23m3 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布含む	1	構造物
				左官工法 1構造物当り補修延べ体積 0.23m3 ポリマーセメント 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布含	1	構造物
床版上面修復工	式	1	15,590,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 2.1m3 超速硬床版補修用モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリート表面処理、積込、運搬、接着剤塗布、防錆剤塗布、プライマー塗布含む	1	構造物
剥落防止工	式	1	4,859,710	下地処理 ディスクサンダー処理；	115	m2

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場塗装工	式	1	6,308,508	プライマー	300 m2
				溶剤形アクリルシリコン樹脂；	
				仕上げ塗装 無溶剤形ウレタン樹脂；	300 m2
橋梁塗装工	式	1	5,775,485	塗膜除去	180 m2
				水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2 2回塗り；廃材の回収、積込含む	
				素地調整	180 m2
				1種ケレン(ブラスト処理)；研削材及びケレンかす回収・積込含む	
				素地調整	3 m2
				4種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
				防食下地	190 m2
				有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー；	
				下塗	190 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー；	
				下塗	15 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー；	
				中塗	190 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩；	
				上塗	190 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	
橋梁塗装工	式	1	317,202	塗膜除去	10 m2
				水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2 2回塗り；廃材の回収、積込含む	
				素地調整	10 m2
				1種ケレン(ブラスト処理)；研削材及びケレンかす回収・積込含む	
				防食下地	10 m2
				有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー；	
				下塗	10 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー；	

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	47,742	中塗	10	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩；		
				上塗	10	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；		
				素地調整	3	m2
				1種ケレン(ブラスト処理)；研削材及びびケレンかす回収・積込含む		
				素地調整	0.3	m2
				4種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
橋梁塗装工	式	1	7,839	防食下地	3	m2
				有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー；		
				下塗	3	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；		
				中塗	3	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩；		
				上塗	3	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；		
橋梁塗装工	式	1	160,240	素地調整	0.08	m2
				動力工具処理 小規模；		
				下塗	0.1	m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 小規模；		
				下塗	0.1	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 小規模；		
				中塗	0.1	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
橋梁塗装工	式	1	160,240	上塗	0.1	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
				；廃材の回収、積込含む		
				素地調整	1	m2
				ブラスト処理 小規模；		
				防食下地	1	m2
				有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層) 小規模；		
				下塗	1	m2
				変性エポキシ樹脂塗料 塗装回数2回 小規模；		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；	1	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；	1	m2
道路照明維持補修工	式	1	899, 494			
道路照明修繕工	式	1	632, 346	電線管撤去	66	m
				薄鋼電線管 CP31；		
				電線管撤去	7	m
				薄鋼電線管 CP51；		
				電線管設置	66	m
				厚鋼電線管 G28；		
				電線管設置	7	m
				厚鋼電線管 G54；		
				電線管接続材	6	個
				厚鋼用ボックスコネクタG28用；		
				管内配線	73	m
				CV8mm2-3C；		
				管内配線	73	m
				IV5. 5mm2；		
				ケーブル接続	1	箇所
配線器具設置工	式	1	267, 148	電力ケーブル 14mm2×3C；		
				可とう電線管	0. 3	m
				金属製 ビニル被覆 30mm；		
				プルボックス撤去	1	個
				250×250×150；		
				プルボックス撤去復旧	1	個
				250×150×150 撤去再利用；アンカー含む		
				プルボックス設置	1	個
				250×250×150 防水ステンレス製；アンカー含む		
				支持金具撤去	49	個
				タクトー；タクトーチャンネル、クリップ、アンカー撤去含む		
				支持金具設置	49	個
				タクトー 150×30×40 ステンレス製；タクトーチャンネル、クリップ		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ﾌﾟ、アンカー含む	
構造物撤去工		式	1	66, 151		
運搬処理工		式	1	47, 448	殻運搬 2 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻運搬 0. 04 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 0. 04 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0. 2 m3 コンクリート殻(無筋)(断面修復工)； 現場発生品運搬 1 式 ；積込・取卸し含む	
運搬処理工		式	1	18, 703	殻運搬 0. 05 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 0. 05 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋)(断面修復工)； 現場発生品運搬 1 式 ；積込・取卸し含む	
仮設工		式	1	24, 374, 680		
アスファルト舗装工		式	1	70, 632	表層(車道・路肩部) 1 式 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；	
構造物取壊し工		式	1	311, 808	舗装版破碎 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 4cmを超え10cm以下； 殻運搬 1 式 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 1 式 アスファルト殻(掘削)；	

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁足場工	式	1	8,882,320	足場	1	式
				吊足場(補修工用)；設置、撤去、損料、朝顔、シート張防護、板張防護、プラスチック養生シート含む		
				足場	1	式
				枠組足場 安全ネット必要；設置、撤去、損料含む		
				足場	1	式
				単管傾斜足場 安全ネット必要；設置、撤去、損料含む		
交通管理工	式	1	2,100,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	13,009,920	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	21,830,728			
舗装工	式	1	2,861,230			
舗装打換え工	式	1	118,352	舗装版切断	11	m
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；		
				舗装版破碎	55	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む		
				殻運搬	8	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	8	m3
				アスファルト殻；		
路面切削工	式	1	355,223	路面切削	355	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；積込含む		
				殻運搬(路面切削)	18	m3
				アスファルト殻(切削)；		
				殻処分	18	m3
				アスファルト殻(切削)；		
橋面防水工	式	1	1,131,700	橋面防水	355	m2
				塗膜防水；導水パ이프、導水テープ、成型目地材、端部処理含む		

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場孔明 φ 20 ；	2	孔
アスファルト舗装工	式	1	866, 555	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0超；	355	m2
アスファルト舗装工	式	1	389, 400	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑ ｺｰﾄ含む	55	m2
				中間層(車道・路肩部) 改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚50mm 3.0超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	55	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	55	m2
区画線工	式	1	92, 970			
区画線工	式	1	92, 970	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	150	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	15	m
鋼桁工	式	1	1, 021, 230			
当て板補修工	式	1	1, 021, 230	当て板補修鋼材 SS400 F-11系塗装；間接労務費、工場管理費含 む	0.12	t
				当て板補修鋼材 SS400 無塗装(前処理)；間接労務費、工場管理 費含む	0.001	t
				摩擦接合用高力ボルト S10T M22×70；ナット、ワッシャー含む	84	組
				当て板補修 補強材部；芯出し素地調整、補強部材取付含む	4	箇所

積算内訳書

工事名	国道１６１号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場孔明	62	孔
				φ24.5；		
				ボルト本締め	84	本
				TCB M22 (S10T)；		
				ピンテール仕上げ	84	本
				M22；		
				鋼材撤去	3	部材
				；ガス切断含む		
橋梁付属物工	式	1	9,082,878			
伸縮装置取替工	式	1	8,526,020	鋼・ゴム製伸縮装置補修	16.7	m
				補修 普通型 伸縮量40mm 伸縮装置本体材料有		
				；カッター、はつり、廃材積込、撤去据付、超速硬モルタル		
				、As舗装、アンカー、補強鉄筋、二次止水、排水装置含		
				む		
				橋梁用埋設型排水桝	2	基
				；高さ調整金具、拡張アンカー、止水材、フレキシブル管含		
				む		
排水施設工	式	1	274,890	排水桝スクリーン撤去	1	箇所
				；削孔、フレキシブルチューブ据付、支持金具含む		
				排水桝スクリーン	1	箇所
				；削孔、取付金具、ゴムシート、アンカー、削孔殻積込含む		
排水管補修工	式	1	281,968	ガス切断	0.2	m
				板厚 6≦t≦10mm；		
				芯出し素地調整	0.2	m2
				排水管支持金具撤去	1	箇所
				TYPE-A；		
				排水管支持金具撤去	3	箇所
				TYPE-B；		
				排水管支持金具設置	1	箇所
				TYPE-A；		
				排水管支持金具設置	3	箇所
				TYPE-B；		
				コンクリートアンカー	2	本

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					M10×50 ；	
橋梁補修工		式	1	559, 600		
ひび割れ補修工		式	1	209, 100	低圧注入工法 25m未満 可とう性エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工		式	1	350, 500	左官工法 0. 1m3未満 ポリセメント系 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、運搬、下地処理、プライマー塗布含む	1 構造物
現場塗装工		式	1	4, 041, 573		
橋梁塗装工		式	1	3, 493, 962	塗膜除去 水系塗膜剥離剤 0. 5kg/m2 2回塗り ； 廃材回収、積込含む	110 m2
					素地調整 1種ケレン(フラスト処理) ； 研削材及びケレンかす回収・積込含む	110 m2
					素地調整 4種ケレン(動力工具と手工具の併用) ；	2 m2
					防食下地 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー ；	110 m2
					下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー ；	110 m2
					下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー ；	4 m2
					中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 ；	110 m2
					上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 ；	110 m2
橋梁塗装工		式	1	95, 160	塗膜除去 水系塗膜剥離剤 0. 5kg/m2 2回塗り ； 廃材回収、積込含む	3 m2

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				素地調整 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)；研削材及びケレンかす回収・ 積込含む	3	m2
				防食下地 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ；	3	m2
				下塗 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾐｰﾀﾞ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ；	3	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩；	3	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩；	3	m2
橋梁塗装工	式	1	163, 976	素地調整 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)；研削材及びケレンかす回収・ 積込含む	10	m2
				素地調整 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	0. 6	m2
				防食下地 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ；	11	m2
				下塗 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾐｰﾀﾞ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ；	11	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩；	11	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩；	11	m2
橋梁塗装工	式	1	249, 000	素地調整 動力工具処理 小規模；	3	m2
				下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ﾎﾟﾘﾐｰﾀﾞ樹脂塗料(1層) 小規模；	3	m2
				下塗 超厚膜形ﾎﾟﾘﾐｰﾀﾞ樹脂塗料(2回塗り/層) 小規模；	3	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；	3	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；	3	m2

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	39,475	素地調整	0.2	m2
				プラスチック処理 小規模；廃材の回収、積込含む		
				防食下地	0.2	m2
				有機亜クリッチェント(2回塗り/層) 小規模；		
				下塗	0.3	m2
				変性エポキシ樹脂塗料 塗装回数2回 小規模；		
				中塗	0.3	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
				上塗	0.3	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 小規模；		
構造物撤去工	式	1	44,447			
運搬処理工	式	1	1,080	殻処分	0.08	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				；積込・取卸し含む		
運搬処理工	式	1	43,367	殻運搬	0.2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				；積込・取卸し含む		
仮設工	式	1	4,126,800			
橋梁足場工	式	1	2,391,000	足場	1	式
				吊足場(補修用)・橋脚周り足場；設置、撤去、損料、朝顔、シート張防護、板張防護、プラスチック養生シート含む		
				足場	1	式
				枠組足場 安全ネット必要；設置、撤去、損料含む		
交通管理工	式	1	780,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	955,800	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	国道 1 6 1 号藤尾高架橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	93,183,989		
共通仮設費	式	1	18,864,005		
共通仮設費	式	1	5,187,005		
運搬費	式	1	146,200	建設機械運搬費	1 式
準備費	式	1	1,643,893	アスファルト撤去・復旧(調査時 夜間) ；路面切削、アスファルト舗装、区画線、殻積込・運搬・ 処分含む	1 式
安全費	式	1	1,168,712	鉛等呼吸用保護具等費用 ；呼吸用保護具、保護具用フィルター、防護服、手袋、シ ュースゝカバー含む	1 式
技術管理費	式	1	70,200	磁粉探傷試験	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,158,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,677,000		
純工事費	式	1	112,047,994		
現場管理費	式	1	52,711,000		
工事原価	式	1	164,758,994		