

積算内訳書

1. 工事名

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事
工事地名	大阪府守口市下島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	沿川整備課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	457日間	自 令和 7年11月27日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	640,035,240	
河川土工	式	1	149,354,272	
掘削工 (ICT)	m3	2,300	967,840	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満 ；
盛土工 (ICT)	m3	54,400	146,031,100	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 施工幅員4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	2,355,332	法面整形 (盛土部) (ICT) 4,270 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	352,144,620	
表層安定処理工	式	1	10,496,220	サンドマット 1,340 m3 t=50cm；砂含む
バーチカルドレーン工	式	1	38,065,800	静的サンドドレーン 7 本 径0.4m 打設長22.3m/本；砂含む 静的サンドドレーン 60 本 径0.4m 打設長22.4m/本；砂含む 静的サンドドレーン 26 本 径0.4m 打設長22.5m/本；砂含む 静的サンドドレーン 26 本 径0.4m 打設長22.6m/本；砂含む 静的サンドドレーン 30 本 径0.4m 打設長22.7m/本；砂含む 静的サンドドレーン 22 本 径0.4m 打設長22.8m/本；砂含む 静的サンドドレーン 26 本 径0.4m 打設長22.9m/本；砂含む 静的サンドドレーン 26 本

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					径0.4m 打設長23.0m/本；砂含む 静的サトトレーン	26 本
					径0.4m 打設長23.1m/本；砂含む 静的サトトレーン	30 本
					径0.4m 打設長23.2m/本；砂含む 静的サトトレーン	25 本
					径0.4m 打設長23.3m/本；砂含む 静的サトトレーン	22 本
					径0.4m 打設長23.4m/本；砂含む 静的サトトレーン	18 本
					径0.4m 打設長23.5m/本；砂含む 静的サトトレーン	9 本
					径0.4m 打設長23.6m/本；砂含む 静的サトトレーン	7 本
					径0.4m 打設長23.7m/本；砂含む 静的サトトレーン	1 本
					径0.4m 打設長23.8m/本；砂含む	
					固結工	式
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 22.5m 長さ(杭長) 21.3m ；	8 本					
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 22.6m 長さ(杭長) 21.4m ；	16 本					
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 22.7m 長さ(杭長) 21.5m ；	8 本					
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 22.8m 長さ(杭長) 21.6m ；	16 本					
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)	8 本					
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)						
スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)						

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22.9m 長さ(杭長) 21.7m ;
				スラリー攪拌 14 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23m 長さ(杭長) 21.8m ;
				スラリー攪拌 10 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.1m 長さ(杭長) 21.9m ;
				スラリー攪拌 26 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.2m 長さ(杭長) 22m ;
				スラリー攪拌 24 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.3m 長さ(杭長) 22.1m ;
				スラリー攪拌 24 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.4m 長さ(杭長) 22.2m ;
				スラリー攪拌 24 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.5m 長さ(杭長) 22.3m ;
				スラリー攪拌 20 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.6m 長さ(杭長) 22.4m ;
				スラリー攪拌 14 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.7m 長さ(杭長) 22.5m ;
				スラリー攪拌 10 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.8m 長さ(杭長) 22.6m ;
				スラリー攪拌 16 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				23.9m 長さ(杭長) 22.7m ;
				スラリー攪拌 10 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長)
				24m 長さ(杭長) 22.8m ;

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.1m 長さ(杭長) 22.9m ;	14	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.2m 長さ(杭長) 23m ;	12	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.3m 長さ(杭長) 23.1m ;	12	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.4m 長さ(杭長) 23.2m ;	14	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.5m 長さ(杭長) 23.3m ;	10	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.6m 長さ(杭長) 23.4m ;	14	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.7m 長さ(杭長) 23.5m ;	6	本
固結工	式	1	168, 443, 200	スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.4m 長さ(杭長) 21.7m ;	18	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.5m 長さ(杭長) 21.8m ;	36	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.6m 長さ(杭長) 21.9m ;	40	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.7m 長さ(杭長) 22m ;	42	本
				スラリー攪拌	36	本

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.8m 長さ(杭長) 22.1m ; スラリー攪拌 42 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.9m 長さ(杭長) 22.2m ; スラリー攪拌 40 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24m 長さ(杭長) 22.3m ; スラリー攪拌 50 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.1m 長さ(杭長) 22.4m ; スラリー攪拌 52 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.2m 長さ(杭長) 22.5m ; スラリー攪拌 42 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.3m 長さ(杭長) 22.6m ; スラリー攪拌 28 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.4m 長さ(杭長) 22.7m ; スラリー攪拌 6 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.5m 長さ(杭長) 22.8m ;
法覆護岸工	式	1	4,304,640	
植生工	式	1	4,304,640	張芝 2,280 m2 張芝工 施工規模500m2以上 ;
擁壁工	式	1	94,290,612	
作業土工	式	1	1,757,056	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,217,690	TYPE-⑤ ; L型擁壁 43 m3 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				材、誘発目地材、止水板、碎石、水抜きパイプ、透水材、手摺先行型枠組足場含む
場所打擁壁工	式	1	86,631,125	TYPE-①・②・④； 均しコンクリート 590 m2 18-8-40(高炉) t=10cm；型枠含む コンクリート 1,207 m3 L型擁壁 擁壁の平均高さ 9.1m 24-12-25(20) (高炉)； 鉄筋 9.91 t SD345 D13； 鉄筋 25.66 t SD345 D16～25； 鉄筋 67.87 t SD345 D29～32； 型枠 1 式 一般型枠； 足場 1 式 安全ネット必要； 目地板 62 m2 瀝青繊維質目地板t=20； 誘発目地 697 m ；埋込み化粧目地含む 止水板 71 m CF(塩ビ製)200×5； 水抜きパイプ 17 m VPφ75； 透水材 2 m2 300×300×50； 碎石 20 m3 300×300 排水用；
端部擁壁工	式	1	2,684,741	シオキスタイル壁面材組立・設置 75 m2 鋼製ユニット；鋼製ユニット、植生シート、植生土のう含む シオキスタイル敷設 390 m2 ；壁面強化材、連結金具、固定ピン含む

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め ；水平排水材含む	190	m3
				基盤排水層 再生クラッシュラン RC-40；基盤排水層分離材含む	50	m3
				排水管 有孔管(シングル) φ150；フィルター材、透水材、継手材 含む	27	m
				排水管 無孔管(シングル) φ150；フィルター材含む	4	m
				裏面排水材 300×30；	2	m
石・ブロック積(張)工	式	1	28,538,396			
作業土工	式	1	497,942	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	28,040,454	基礎コンクリート 950×200 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	133	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	m3
				大型ブロック積 控750；鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出防止材 含む	444	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；	146	m3
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	188	m3
				天端コンクリート W=750 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	132	m
構造物撤去工	式	1	799,260			
構造物取壊し工	式	1	543,760	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む	28	m3
運搬処理工	式	1	255,500	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	28	m3

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；70 t
仮設工	式	1	10,603,440	
作業ヤード整備工	式	1	399,480	ヤード造成 ；撤去含む1 式
交通管理工	式	1	10,203,960	交通誘導警備員1 式
直接工事費	式	1	640,035,240	
共通仮設費	式	1	72,996,500	
共通仮設費	式	1	32,354,500	
運搬費	式	1	22,551,000	重建設機械分解組立輸送費1 式
技術管理費	式	1	1,153,500	六価クロム溶出試験費 システム初期費(ICT)1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	8,650,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	40,642,000	
純工事費	式	1	713,031,740	
現場管理費	式	1	137,827,000	
工事原価	式	1	850,858,740	
一般管理費等	式	1	106,441,260	
工事価格	式	1	957,300,000	