

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 加古川下流部浚渫工事
工事地名	(自)兵庫県高砂市高砂町向島町地先 (至)兵庫県加古川市尾上町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	99日間	自 令和 8年 5月11日 至 令和 8年 8月17日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	R 7 加古川下流部浚渫工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	227,256,000	
浚渫工(グラブ船)	式	1	227,256,000	
浚渫船運転工	式	1	88,020,000	浚渫船運転 12,000 m3 グラブ浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3 ; 引船運転 含む
作業船運転工	式	1	71,844,000	土運船運転 12,000 m3 浚渫箇所～南あわじ ; 押船運転含む
浚渫土投入工	式	1	67,392,000	浚渫土処理 12,000 m3 起重機船(南あわじ) ; 引船運転含む
直接工事費	式	1	227,256,000	
共通仮設費	式	1	69,746,800	
共通仮設費	式	1	56,134,800	
運搬費	式	1	41,948,000	作業船回航費 1 式 グラブ浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3 ; 帰港費なし 付属船回航費 1 式 土運船 鋼D1300m3積 密閉式 ; 帰港費あり 付属船えい航費 1 式 土運船 鋼D1300m3積 密閉式 ; 帰港費あり 付属船回航費 1 式 押船 鋼D2000PS型 ; 帰港費なし 付属船回航費 1 式 押船 鋼D2000PS型 ; 帰港費なし 作業船回航費 1 式 起重機船 鋼D300t吊 ; 帰港費なし
準備費	式	1	9,872,000	繫船費 1 式
安全費	式	1	2,428,800	警戒船 1 式 浚渫箇所 ;

