

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約したR7大和北道路八条地区他改良工事（変更）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 5月19日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 齋藤 博之

受注者 住所 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号

氏名 大日本土木株式会社 西日本支店執行役員支店長 熊澤 圭一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		266,390,998	
道路土工		式	1		6,628,851	
掘削工(ICT)		m3	3,100		1,172,730	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		1,172,730	
路体盛土工(ICT)		m3	120		27,600	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		27,600	
路床盛土工		m3	40		58,341	
路床盛土	2.5m未満	式	1		18,150	
路肩盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		28,091	
歩道盛土	2.5m未満	式	1		12,100	
路床盛土工(ICT)		m3	260		505,549	
路床盛土(ICT)		式	1		86,424	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		365,500	
積込(ルｰス)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		53,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		160,283	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120	792.4	95,088	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	130	501.5	65,195	
残土処理工		式	1		4,704,348	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		345,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,342,140	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		17,208	
地盤改良工		式	1		164,214,128	
固結工		式	1		164,214,128	
中層混合処理 (4-3号補強土壁)	改良深度 10m<L≤13m 固化材使用量265kg/m3 セメント系固化材(高有機質土用)パテ	m3	7,770	8,305	64,529,850	
中層混合処理 (2号水路ボックス)	改良深度 5m<L≤8m 固化材使用量80kg/m3 セメント系固化材(高有機質土用)パテ	m3	1,434	4,560	6,539,040	
中層混合処理 (1-2号補強土壁)	改良深度 8m<L≤10m 固化材使用量290kg/m3 セメント系固化材(高有機質土用)パテ	m3	748	8,747	6,542,756	
中層混合処理 (1-2号補強土壁)	改良深度 10m<L≤13m 固化材使用量290kg/m3 セメント系固化材(高有機質土用)パテ	m3	3,003	8,808	26,450,424	
中層混合処理 (1-2号補強土壁)	改良深度 10m<L≤13m 固化材使用量280kg/m3 セメント系固化材(高有機質土用)パテ	m3	808	8,606	6,953,648	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中層混合処理 (1-2号逆T擁壁)	改良深度 10m<L≦13m 固化材使用 量250kg/m ³ セメント系固化材(高有機 質土用)ハ ^レ	m ³	245	8,002	1,960,490	
中層混合処理 (3-2号補強土壁)	改良深度 10m<L≦13m 固化材使用 量280kg/m ³ セメント系固化材(高有機 質土用)ハ ^レ	m ³	5,709	8,606	49,131,654	
中層混合処理 (3-2号逆T擁壁)	改良深度 10m<L≦13m 固化材使用 量260kg/m ³ セメント系固化材(高有機 質土用)ハ ^レ	m ³	232	8,204	1,903,328	
スリプ ^ラ ント現場内移設		式	1		202,938	
法面工		式	1		71,100	
植生工		式	1		71,100	
種子散布	肥料無し 250m ² 以上500m ² 未満	m ²	250	284.4	71,100	
カルバート工		式	1		40,275,056	
作業土工		式	1		2,747,628	
場所打函渠工		式	1		7,901,786	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	69	3,513	242,397	
コンクリート	内空幅 3.5m 内空高さ 3m 24-12- 25(高炉)	m ³	33	30,216	997,128	
コンクリート	内空幅 3.5m 内空高さ 3m 30-12- 25(高炉)	m ³	47	31,615	1,485,905	
鉄筋	SD345 D16~25	t	8.75	143,126	1,252,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	2.86	145,047	414,834	
型枠	一般型枠	式	1		2,446,250	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	式	1		722,720	
足場	安全ネット必要	式	1		340,200	
プレキャストカルバート工 (2号水路ボックス)		式	1		29,625,642	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	70	3,481	243,670	
プレキャストボックス	内幅 3.5m 内高 3m	m	16.3	1,802,575	29,381,972	
排水構造物工		式	1		18,700,318	
作業土工		式	1		1,259,011	
側溝工		式	1		8,801,655	
プレキャストU型側溝 (1号)	PU3-B300-H300	m	81	9,154	741,474	
プレキャストU型側溝 (2号)	PU3-B300-H300	m	32	9,154	292,928	
プレキャストU型側溝 (3号)	B300-H300(横断用)	m	21	74,252	1,559,292	
自由勾配側溝	B300×H400~H1100	m	36	38,886	1,399,896	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号街渠	18-8-40	m	35	7,791	272,685	
2号街渠	スリット付箱型側溝 B300	m	59	41,447	2,445,373	
3号街渠	スリット付深溝側溝 B300	m	38	29,475	1,120,050	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	162	2,291	371,142	
側溝蓋	グレーチング B300 横断用 普通目 ホール固定(T-25)	枚	21	28,515	598,815	
管渠工		式	1		952,996	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 D300	m	50	12,236	611,800	
暗渠排水管	VP-300	m	16	11,139	178,224	
既設ボックス削孔		箇所	9	18,108	162,972	
集水柵・マンホール工		式	1		2,923,176	
現場打ち街渠柵 (1号)	B500×L800×H1500 18-8-40(高炉)	箇所	2	171,112	342,224	
現場打ち街渠柵 (2号)(3号)	B500×L800×H1700 18-8-40(高炉)	箇所	2	181,537	363,074	
現場打ち街渠柵 (4号)(5号)	B500×L800×H1400 18-8-40(高炉)	箇所	2	155,839	311,678	
現場打ち集水柵	G1-B500×L500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	3	65,417	196,251	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G1-B500×L500×H1500 18-8-40(高炉)	箇所	3	134,804	404,412	
現場打ち集水桝	G1-B500×L500×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	134,804	134,804	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	68,819	68,819	
現場打ち集水桝	G2-B600×L600×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	113,495	113,495	
蓋	グレーチング 500×800 T-25 普通目 ボルト固定	枚	6	114,592	687,552	
蓋	グレーチング 500×500 T-14 普通目 ボルト固定	枚	7	28,351	198,457	
蓋	グレーチング 500×500 T-2 細目 ボルト 固定	枚	1	45,727	45,727	
蓋	グレーチング 600×600 T-2 細目 ボルト 固定	枚	1	56,683	56,683	
防火水槽工		式	1		3,951,536	
基礎コンクリート	t=150 24-12-25(高炉)	m3	12	33,344	400,128	
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	145,047	37,712	
防火水槽	40m3級 角型貯水槽 III型	基	1	3,193,604	3,193,604	
人孔鉄蓋	铸铁製マンホール蓋 φ600 T-25	枚	2	160,046	320,092	
給水管工		式	1		811,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		45,218	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	73	647.2	47,245	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m					
		m2	30	551.7	16,551	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	2	2,710	5,420	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	2	2,579	5,158	
ポリエチレン管布設	PE φ 50					
		m	50	1,262	63,100	
鋼管布設	SGP φ 100(さや管)					
		m	7	1,359	9,513	
分水栓設置	φ 150× φ 50					
		箇所	1	11,742	11,742	
仕切弁設置	青銅製仕切弁 φ 50					
		基	2	4,146	8,292	
弁筐設置	ねじ式仕切弁筐 φ 50用					
		箇所	2	895.3	1,790	
給水管材料						
		式	1		424,117	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 520 m m					
		m2	10	1,889	18,890	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生アスファルト安定処 理(25) 仕上り厚 50mm					
		m2	26	1,673	43,498	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	26	1,146	29,796	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻しコンクリート	18-8-40					
		式	1		81,614	
舗装工						
		式	1		6,103,155	
アスファルト舗装工 (車道舗装)						
		式	1		4,901,001	
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	1,610	671.4	1,080,954	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	1,610	724.7	1,166,767	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,610	1,648	2,653,280	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)						
		式	1		565,974	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	223	1,009	225,007	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上					
		m2	223	1,529	340,967	
オーバーレイ工						
		式	1		636,180	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	460	1,383	636,180	
縁石工						
		式	1		1,512,587	
縁石工						
		式	1		1,512,587	
歩車道境界ブロック	180/230×250×600 両面R					
		m	120	8,711	1,045,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック (A)	180/230×250×600 両面R	m	42	9,877	414,834	
歩車道境界ブロック	180/230×70/250×600 両面R	m	0.6	10,169	6,101	
歩車道境界ブロック	180/190×100×600	m	6	7,722	46,332	
防護柵工		式	1		87,795	
車止めポスト工		式	1		87,795	
車止めポスト		本	3	29,265	87,795	
区画線工		式	1		413,727	
区画線工		式	1		413,727	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	655	341.7	223,813	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	15	644	9,660	
溶融式区画線	溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	160	868	138,880	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	766.2	41,374	
構造物撤去工		式	1		7,538,286	
作業土工		式	1		309,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		166,920	
防護柵撤去(ガードレール)		m	61	1,286	78,446	
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	31	2,854	88,474	
構造物取壊し工		式	1		4,916,880	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	79	10,014	791,106	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	187	17,970	3,360,390	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	180	647.2	116,496	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	12	1,175	14,100	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	570	551.7	314,469	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	230	551.7	126,891	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	140	551.7	77,238	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	150	774.6	116,190	
道路付属施設撤去工		式	1		55,385	
樹脂製防護柵撤去	H=800	m	54	922	49,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止め撤去	φ132×800	本	10	559.7	5,597	
運搬処理工		式	1		2,090,031	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	79	1,911	150,969	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15	1,284	19,260	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	187	2,352	439,824	
殻運搬	アスファルト殻	m3	74	2,710	200,540	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	79	3,223	254,617	
殻処分	コンクリート殻(無筋)(コンクリート舗装版)	m3	15	4,298	64,470	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	187	4,115	769,505	
殻処分	アスファルト殻	m3	74	2,579	190,846	
仮設工		式	1		20,845,995	
土留・仮締切工		式	1		4,846,275	
鋼矢板 (2号水路ボックス)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m	枚	103	32,942	3,393,026	
鋼矢板 (防火水槽)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	式	1		1,453,249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護施設工						
		式	1		8,982,528	
樹脂製防護柵	ポリエチレン製 H=800					
		式	1		8,982,528	
交通管理工						
		式	1		7,017,192	
交通誘導警備員						
		式	1		7,017,192	
直接工事費						
		式	1		266,390,998	
共通仮設費						
		式	1		41,515,115	
共通仮設費						
		式	1		17,565,827	
運搬費						
		式	1		14,281,841	
重建設機械分解組立費						
		式	1		855,834	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		12,922,572	
仮設材運搬費						
		式	1		503,435	
技術管理費						
		式	1		1,189,670	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,048,072	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,741	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価カド溶出試験費		式	1		14,266	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		式	1		68,591	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,094,316	
共通仮設費(率計上)		式	1		23,949,288	
純工事費		式	1		307,906,113	
現場管理費		式	1		88,657,271	
工事原価		式	1		396,563,384	
一般管理費等		式	1		55,406,616	
工事価格		式	1		451,970,000	
消費税相当額		式	1		45,197,000	
工事費計		式	1		497,167,000	