

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP E 2 2 橋脚基礎工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区向洋町西地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浪速国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	458日間	自	令和 8年 6月30日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP E 2 2 橋脚基礎工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	662, 280, 193			
RC橋脚工		式	1	654, 030, 211			
既製杭工		式	1	654, 030, 211	土砂等運搬	3, 950	m3
					汚泥；		
					残土等処分	3, 950	m3
					汚泥；		
					鋼管杭	104	本
					鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長)		
					37.5(38.0)m；固化材、添加材、現場円周溶接		
					用部材、回転金具、吊り金具含む		
					現場取卸(鋼管杭)	1, 158.8	t
構造物撤去工		式	1	5, 561, 262			
構造物取壊し工		式	1	1, 869, 530	舗装版切断	150	m
					アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ [°] 15cmを超え30cm		
					以下；		
					舗装版破碎	1, 270	m2
					アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ [°] 15cmを超え35cm		
					以下；積込み含む		
運搬処理工		式	1	3, 691, 732	殻運搬	63	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
					殻運搬	253	m3
					水硬性鉄鋼スラグ [°] ；		
					殻処分	63	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
					殻処分		
					253 m3		
					水硬性鉄鋼スラグ [°] ；		
仮設工		式	1	2, 688, 720			
作業土工		式	1	666, 880	埋戻し	1	式
					RC-40；材料含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP E 2 2 橋脚基礎工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,021,840	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	662,280,193	
共通仮設費	式	1	59,052,800	
共通仮設費	式	1	12,477,800	
運搬費	式	1	5,570,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価 Ca 溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	6,900,000	環境庁告示 第46号溶出試験；
共通仮設費（率計上）	式	1	46,575,000	
純工事費	式	1	721,332,993	
現場管理費	式	1	172,212,000	
工事原価	式	1	893,544,993	
一般管理費等	式	1	114,505,007	
工事価格	式	1	1,008,050,000	