

単 価 合 意 書

令和6年6月20日に契約した足羽川ダム付替県道16号橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 19日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長 齋藤 博之

受注者 住所 大阪市西区新町2丁目4番2号

氏名 川田建設株式会社 大阪支店

執行役員支店長 狩野 兼義

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部 (16号橋)		式	1		360,182,644	
PC片持箱桁橋工		式	1		261,442,989	
PC片持箱桁製作工		式	1		173,452,349	
型枠		式	1		21,032,840	
鋼製型枠		式	1		17,076,430	
鉄筋	SD345 D13	t	19.36	248,103	4,803,274	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	248,839	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	118.4	249,429	29,532,393	
鉄筋	SD345 D51	t	0	302,583	0	
鉄筋	SD345 D51	t	28.79	302,746	8,716,057	
コンクリート	40-12-25(20)(早強) コンクリート夜間 割増無	m3	776	31,638	24,551,088	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉) コンクリート夜間 割増無	m3	123	27,092	3,332,316	
コンクリート	24-12-25(20)(早強) コンクリート夜間 割増無	m3	0.6	27,561	16,536	
PCケーブル	内ケーブル 縦締 3200kN型(12S15.2B)	t	31	1,701,569	52,748,639	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
PC緊張	内ケーブル 縦締(両引) 3200kN(12S15.2B)	箇所	52	89,799	4,669,548	
PC緊張	内ケーブル 縦締(片引) 3200kN(12S15.2B)	箇所	32	100,768	3,224,576	
PC固定	内ケーブル 縦締 3200kN(12S15.2B) デットアンカー部	箇所	16	73,989	1,183,824	
PC固定	内ケーブル 縦締 3200kN(12S15.2B)	箇所	16	61,952	991,232	
検査孔蓋		箇所	2	331,295	662,590	
マンホール孔蓋		箇所	0	334,884	0	
マンホール孔蓋		箇所	2	455,503	911,006	
支承工		式	1		20,000,472	
コム支承	PC2径間連続7m箱桁橋 反力 2320kN φ400×58	個	0	4,992,436	0	
コム支承	PC2径間連続7m箱桁橋 反力 2320kN φ400×58	個	2	5,000,579	10,001,158	
コム支承	PC2径間連続7m箱桁橋 反力 2280kN φ400×58	個	0	4,992,436	0	
コム支承	PC2径間連続7m箱桁橋 反力 2280kN φ400×58	個	2	4,999,657	9,999,314	
架設工(片持架設)		式	1		67,990,168	
桁架設	桁高4.0m～2.5m 桁幅7.7m PC2径間連続7m箱桁橋	式	1		48,277,090	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保工		式	0		0	
支保工		式	1		16,654,345	
足場		式	1		1,475,799	
PC防護		式	1		1,085,552	
作業車クライミング工	A2橋台	式	1		497,382	
橋梁付属物工		式	1		43,879,039	
伸縮装置工		式	1		9,412,832	
鋼・コン製伸縮装置	伸縮量280mm	m	13	724,064	9,412,832	
排水装置工		式	1		7,756,690	
排水柵	FC250 654×400 TYPE-A	箇所	0	134,726	0	
排水柵	FC250 654×400 TYPE-A	箇所	16	165,763	2,652,208	
排水管	スパイラル管202A (SUS304)	m	0	65,863	0	
排水管	スパイラル管202A (SUS304)	m	74	64,663	4,785,062	
排水管	40A (SUS304)	m	1	104,450	104,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版排水材	40A(SUS304)					
		箇所	10	21,497	214,970	
地覆工						
		式	1		2,360,538	
場所打地覆	24-12-25(20)(普通)					
		m	0	11,365	0	
場所打地覆	24-12-25(20)(普通)					
		m	199	11,862	2,360,538	
橋梁用防護柵工						
		式	1		15,734,840	
車両用防護柵	H=850 B種 景観塗装					
		m	220	71,522	15,734,840	
検査路工						
		式	1		692,572	
検査路	下部工検査路					
(A1・A2橋台)		箇所	0	344,823	0	
検査路	下部工検査路					
(A1・A2橋台)		箇所	2	346,286	692,572	
配管工						
		式	1		4,278,923	
強化プラスチック管	φ300(管理用ケブル)					
		m	91	24,782	2,255,162	
強化プラスチック管	φ100(北陸電力)					
		m	181	11,181	2,023,761	
占用添架物工						
		式	1		3,550,400	
添架物支持金具						
		箇所	0	35,347	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
添架物支持金具						
		箇所	100	35,504	3,550,400	
銘板工						
		式	1		92,244	
銘板	アルミニウム板 500×700×3					
		枚	1	92,244	92,244	
コンクリート橋足場等設置工						
		式	1		39,434,172	
橋梁足場工						
		式	1		3,441,698	
地覆高欄作業車設備						
		台	2	536,974	1,073,948	
足場	安全ネット必要					
		式	1		2,367,750	
昇降用設備工						
		式	1		13,055,795	
登り栈橋						
		式	1		1,791,755	
工事用エレベーター						
		式	1		11,264,040	
荷役設備工						
		式	1		22,936,679	
荷役設備						
		式	1		22,936,679	
道路土工						
		式	1		1,593,615	
掘削工						
		m3	40		1,141,832	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 小規模(標準以外)	式	1		842,868	
掘削	軟岩 小規模(標準以外)	式	1		298,964	
法面整形工		式	1		42,016	
法面整形(切土部)	現場制約有 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	1,413	28,260	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	4	3,439	13,756	
残土処理工		式	1		409,767	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,728	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模(標準以外)	式	1		395,160	
土砂等運搬	軟岩 小規模(標準以外)	式	1		9,879	
法面工		式	1		2,492,106	
法面吹付工		式	1		548,949	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm	m2	22	14,537	319,814	
水切りコンクリート	高炉セメント	式	1		229,135	
鉄筋挿入工		式	1		1,943,157	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入	SD345 D22 平均削孔長 2.35m II 削孔に要する重機の搬入困難 100 m未満	m	24	44,000	1,056,000	
樹脂製受圧板	620×620×50	枚	10	48,456	484,560	
削孔機械移設		式	1		55,317	
足場(鉄筋挿入)		式	1		347,280	
仮設工		式	1		11,340,723	
工事用道路工		式	1		57,931	
敷鉄板	撤去 22×1524×6096	m2	19	3,049	57,931	
仮設構台撤去工		式	1		7,679,192	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	350	294.2	102,970	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,000	205.7	205,700	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	760	213.5	162,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	760	999	759,240	
土のう	撤去 大型土のう(耐候性)	袋	51	660.2	33,670	
支持杭切断	H400	箇所	30	5,876	176,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋脚	撤去					
		t	35	22, 224	777, 840	
仮橋上部	撤去					
		t	51. 5	6, 594	339, 591	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去 1000×3000(鋼製・補強型)					
		m2	141	376. 7	53, 114	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去 1000×2000(鋼製・補強型)					
		m2	164	376. 7	61, 778	
覆工板賃料	鋼製・補強型					
		m2	305	12, 084	3, 685, 620	
仮設高欄	撤去 単管ハ [®] イ [®] 型					
		m	46	560	25, 760	
敷鉄板	撤去 25×1524×3048					
		m2	14	172	2, 408	
敷鉄板	撤去 25×1524×6096					
		m2	102	172	17, 544	
敷鉄板賃料	25×1524×3048～6096					
		m2	116	3, 333	386, 628	
現場発生品運搬	仮設構台資材					
		式	1		888, 789	
交通管理工						
		式	1		3, 603, 600	
交通誘導警備員						
		式	1		3, 603, 600	
舗装						
		式	0		0	
舗装工						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋面防水工		式	0		0	
橋面防水		m2	0	1,995	0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
レベリング層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	0	1,320	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	0	1,371	0	
直接工事費		式	1		360,182,644	
共通仮設費		式	1		44,359,239	
共通仮設費		式	1		10,832,941	
運搬費		式	1		5,718,551	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,171,888	
仮設材運搬費		式	1		546,663	
準備費		式	1		408,013	
除雪作業	令和6年度	式	1		408,013	
技術管理費		式	1		2,034,974	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,178,885	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		式	1		91,382	
3次元温度応力解析費	16号橋P1橋脚	式	1		764,707	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,671,403	
共通仮設費(率計上)		式	1		33,526,298	
純工事費		式	1		404,541,883	
現場管理費		式	1		94,274,899	
工事原価		式	1		498,816,782	
一般管理費等		式	1		67,093,218	
工事価格		式	1		565,910,000	
消費税相当額		式	1		56,591,000	
工事費計		式	1		622,501,000	