

単 価 合 意 書

令和7年2月5日に契約した国道8号御幸橋上部工拡幅工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 8月 7日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長

小林 賢太郎

受注者 住所 大阪府大阪市西区立売堀四丁目2番21号

氏名 株式会社駒井ハルテック

代表取締役 駒井 恵美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		124,245,870	
工場製作工						
		式	1		124,245,870	
桁製作工						
		式	1		51,202,507	
製作加工	鋼材各種					
		t	129.9	374,624	48,663,657	
ボルト・ナット	H.T.B (S10T) 各種					
		組	7,806	208.5	1,627,551	
スタッド・シベール	SS400 φ22×150					
		本	2,292	397.6	911,299	
検査路製作工						
		式	1		6,067,636	
製作加工	鋼材各種					
		t	12.7	436,601	5,544,832	
ボルト・ナット	普通ボルト・ナット SS400 各種					
		組	3,451	82.94	286,225	
Ｕボルト	SS400 呼び径 32(C形) メッキ品					
		組	243	345.4	83,932	
Ｕボルト	SS400 呼び径 25(C形) メッキ品					
		組	7	317.9	2,225	
Ｕボルト	SS400 呼び径 15(C形) メッキ品					
		組	502	285.8	143,471	
コンクリートアンカー	SS400 M16×125 メッキ品					
		本	30	231.7	6,951	
桁製作工 (既設橋拡幅部)						
		式	1		13,868,003	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作加工	鋼材各種	t	21.2	623,362	13,215,274	
ボルト・ナット	H.T.B (S10T) 各種	組	2,823	221.7	625,859	
スタット・ジベール	SS400 φ13×480	本	144	186.6	26,870	
鋳造費		式	1		32,489,251	
大型コム支承 (KP3-KG1)	最大反力 720kN	個	1	1,456,752	1,456,752	
大型コム支承 (KP3-KG2)	最大反力 540kN	個	1	1,420,105	1,420,105	
大型コム支承 (KP4-KG1)	最大反力 1550kN	個	1	3,582,329	3,582,329	
大型コム支承 (KP4-KG2)	最大反力 1210kN	個	1	5,744,554	5,744,554	
大型コム支承 (KP5-KG1)	最大反力 1360kN	個	1	3,591,491	3,591,491	
大型コム支承 (KP5-KG2)	最大反力 1030kN	個	1	5,652,934	5,652,934	
大型コム支承 (KP6-KG1)	最大反力 1500kN	個	1	3,591,491	3,591,491	
大型コム支承 (KP6-KG2)	最大反力 1270kN	個	1	5,744,554	5,744,554	
大型コム支承 (KA2-KG1)	最大反力 700kN	個	1	874,051	874,051	
大型コム支承 (KA2-KG2)	最大反力 560kN	個	1	830,990	830,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場塗装工						
		式	1		17,735,704	
前処理	無機ゾンクリッチプライマー(製品プラスト)					
		m2	2,320	2,317	5,375,440	
下塗	無機ゾンクリッチヘント(30kg/100m2)					
		m2	110	967	106,370	
下塗	無機ゾンクリッチヘント 塗装回数1回					
		m2	2,210	1,526	3,372,460	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回					
		m2	1,840	705.6	1,298,304	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回					
		m2	1,970	1,266	2,494,020	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 中彩A 塗装回数 1回					
		m2	1,810	757	1,370,170	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青・緑系 塗装回数 1回					
		m2	1,810	1,542	2,791,020	
メッキ	HDZT77					
		t	7.8	80,625	628,875	
メッキ	HDZT63					
		t	2.7	71,463	192,950	
メッキ	HDZT49					
		t	1.5	70,730	106,095	
工場塗装工 (既設橋拡幅部)						
		式	1		2,882,769	
前処理	無機ゾンクリッチプライマー(二次素地調整無し)					
		m2	34	311.5	10,591	
前処理	無機ゾンクリッチプライマー(製品プラスト)					
		m2	400	2,317	926,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	無機シンクリッチェント(30kg/100m2)					
		m2	32	967	30,944	
下塗	無機シンクリッチェント 塗装回数1回					
		m2	360	1,526	549,360	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回					
		m2	290	705.6	204,624	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回					
		m2	390	1,266	493,740	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 中彩A 塗装回数 1回					
		m2	290	757	219,530	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青・緑系 塗装回数 1回					
		m2	290	1,542	447,180	
間接労務費						
		式	1		13,224,056	
工場純工事費						
		式	1		137,469,926	
工場管理費						
		式	1		22,011,048	
(工場製作原価)						
		式	1		159,480,974	
鋼橋上部						
		式	1		70,897,837	
工場製品輸送工						
		式	1		2,326,123	
輸送工						
		式	1		2,326,123	
輸送						
		t	163.8	14,201	2,326,123	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋架設工		式	1		28,786,794	
地組工		式	1		976,016	
地組		式	1		976,016	
架設工(クレーン架設)		式	1		10,629,832	
ベント設備		式	1		2,554,631	
ベント基礎		式	1		245,606	
桁架設 (昼間)	鈑桁	式	1		7,829,595	142.6t
架設工(クレーン架設) (既設橋拡幅部)		式	1		12,643,791	
芯出し素地調整		m2	0	30,261	0	
芯出し素地調整		m2	67	33,200	2,224,400	
現場孔明	板厚 t≦30mm φ24.5～26.5	本	2,268	1,339	3,036,852	
フラケット・側縦桁架設 (昼間)		t	21.2	348,233	7,382,539	
支承工		式	1		1,251,702	
大型ゴム支承設置 (KP3-KG1)	最大反力 720kN	個	1	108,202	108,202	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP3-KG2)	最大反力 540kN	個	1	109,485	109,485	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP4-KG1)	最大反力 1550kN	個	1	132,573	132,573	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP4-KG2)	最大反力 1210kN	個	1	141,460	141,460	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP5-KG1)	最大反力 1360kN	個	1	132,573	132,573	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP5-KG2)	最大反力 1030kN	個	1	141,460	141,460	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP6-KG1)	最大反力 1500kN	個	1	132,573	132,573	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KP6-KG2)	最大反力 1270kN	個	1	146,408	146,408	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KA2-KG1)	最大反力 3270kN	個	1	103,713	103,713	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (KA2-KG2)	最大反力 1020kN	個	1	103,255	103,255	
現場継手工 (昼間)		式	1		1,129,528	
本締めﾎﾙﾄ	H. T. B S10T M22各種	本	7,806	144.7	1,129,528	
現場継手工 (既設橋拡幅部)(昼間)		式	1		2,155,925	
本締めﾎﾙﾄ	H. T. B S10T M22各種	本	2,823	763.7	2,155,925	
橋梁現場塗装工		式	1		3,127,177	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		1,946,560	
素地調整	動力工具処理					
		m2	150	4,057	608,550	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回					
		m2	150	936	140,400	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 2回					
		m2	160	4,441	710,560	
中塗	ふっ素樹脂塗料 中彩A 塗装回数 1回					
		m2	150	1,170	175,500	
上塗	ふっ素樹脂塗料 青・緑 塗装回数 1回					
		m2	150	2,077	311,550	
現場塗装工 (既設橋拡幅部)						
		式	1		1,180,617	
素地調整	動力工具処理					
		m2	91	4,057	369,187	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回					
		m2	91	936	85,176	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 2回					
		m2	97	4,441	430,777	
中塗	ふっ素樹脂塗料 中彩A 塗装回数 1回					
		m2	91	1,170	106,470	
上塗	ふっ素樹脂塗料 青・緑 塗装回数 1回					
		m2	91	2,077	189,007	
鋼橋足場等設置工						
		式	1		4,143,325	
橋梁足場工						
		式	1		2,945,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
架設足場		式	1		2,945,760	
橋梁防護工		式	1		437,857	
シート張防護		式	1		279,684	
朝顔		式	1		158,173	305m2
昇降用設備工		式	1		759,708	
登り栈橋		式	1		759,708	
付属物設置工		式	1		39,963	
銘板工		式	1		39,963	
銘板	アルミニウム板 200mm×300mm 板厚3mm	枚	1	39,963	39,963	
構造物撤去工		式	1		4,123,480	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		3,319,446	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	39	85,114	3,319,446	
橋梁付属物撤去工		式	1		249,056	
橋梁付属物撤去	吊金具、支持金具	t	0.2	323,783	64,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁排水管撤去	鋼管 φ 200	m	2	5,050	10,100	
鋼製高欄撤去		m	134	1,300	174,200	
橋梁付属物撤去工 (夜間)		式	1		194,143	
橋梁排水桝撤去	鋼製	箇所	8	11,305	90,440	
伸縮装置継手撤去(A2、P3～P6)		m	2.3	28,017	64,439	
既設照明柱撤去	S10B	基	2	19,632	39,264	
運搬処理工		式	1		360,835	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	39	1,073	41,847	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	39	3,435	133,965	
現場発生品運搬	吊金具、支持金具、伸縮装置、排水桝、排水管、高欄、既設照明柱	式	1		185,023	9.08t
仮設工		式	1		28,350,975	
仮設防護柵工		式	1		7,514,360	
仮設防護柵	仮設ガードレール L=5.0m H鋼基礎 固定式	式	1		7,514,360	140m
仮設区画線工		式	1		863,821	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	340	439.5	149,430	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	180	904.4	162,792	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	29	513.8	14,900	
溶融式区画線	溶融式手動 セブ`ラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	29	1,081	31,349	
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	582	868.3	505,350	
工事用道路工		式	1		9,642,790	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		47,296	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	0		0	1,400m3
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		293,160	1,400m3
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		415,520	1,400m3
敷鉄板	22×1524×3048 設置	式	1		3,713,283	2,183m2
敷鉄板	22×1524×3048 撤去	式	1		382,461	
土のう	大型土のう 製作・設置	式	1		1,001,745	197袋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	大型土のう 製作・設置					497袋
		式	1		2,305,086	
土のう	大型土のう 設置(支給品)					197袋
		式	1		455,661	
土のう	大型土のう 撤去					197袋
		式	1		140,007	
土のう	大型土のう 撤去					497袋
		式	1		371,209	
土のう	大型土のう 撤去					197袋
		式	1		130,670	
土のう	現場発生品運搬					394袋
		式	1		369,572	
殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ					
		式	1		7,592	
殻処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ					
		式	1		9,528	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		5,282,210	
仮橋上部	架設					
		式	1		3,106,051	
仮橋上部	撤去					
		式	1		239,468	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	設置					
		式	1		948,240	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去					
		式	1		55,368	
仮設高欄	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型 設置					
		式	1		62,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設高欄	単管パイプ型 撤去					
		式	1		27,840	
仮設A2橋台補強						
		式	1		842,891	
汚濁防止工						
		式	1		250,210	
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	1		250,210	
交通管理工						
		式	1		143,605	
交通誘導警備員						
		式	1		143,605	
交通管理工 (夜間)						
		式	1		2,669,224	
交通誘導警備員						124人日
		式	1		2,669,224	
仮設備工						
		式	1		1,984,755	
廃材保管容器						
		式	1		46,549	
環境対策資機材費						
		式	1		1,938,206	
直接工事費						
		式	1		70,897,837	
共通仮設費						
		式	1		35,996,045	
共通仮設費						
		式	1		21,471,939	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		11, 115, 777	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		6, 074, 385	
仮設材運搬費		式	1		5, 041, 392	431. 7t
安全費		式	1		840, 462	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		840, 462	
役務費		式	1		1, 060, 239	
借地料		式	1		1, 060, 239	
技術管理費		式	1		7, 340, 560	
道路施設基本データ作成費		式	1		53, 872	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		246, 439	
全国道路施設点検データベース(道路橋)作成登録費		式	1		919	
BIM/CIMデータ作成費		式	1		2, 605, 082	
施工形態動向調査		式	1		66, 391	
データ連携試行費		式	1		4, 367, 857	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		379,865	
快適トイレ		式	1		379,865	
現場環境改善費（率計上）		式	1		735,036	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,524,106	
純工事費		式	1		106,893,882	
現場管理費		式	1		43,001,952	
（現場原価）		式	1		149,895,834	
工事原価		式	1		309,376,808	
一般管理費等		式	1		44,453,192	
工事価格		式	1		353,830,000	
消費税相当額		式	1		35,383,000	
工事費計		式	1		389,213,000	