

単 価 合 意 書

令和8年3月17日に契約したR7洲本バイパス潮トンネル舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 9月10日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 大阪市西区靱本町1丁目11番7号

氏名 株式会社ガイアート関西支店

支店長 松浦 正幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		217,168,497	
舗装工						
		式	1		108,883,521	
舗装準備工						
		式	1		1,119,892	
不陸整正	補足材無し					
		m2	7,310	153.2	1,119,892	
コンクリート舗装工						
(連続鉄筋コンクリート版)		式	1		87,709,543	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 平均仕上り厚 316mm					
		m2	7,150	2,179	15,579,850	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm					
		m2	7,150	9,284	66,380,600	
縦目地	縦突き合わせ目地					
		m	943	2,177	2,052,911	
縦目地	側目地					
		m	1,886	509.3	960,539	
目地切り・清掃						
		m	2,829	967	2,735,643	
コンクリート舗装工						
(鉄筋補強コンクリート版)		式	1		2,419,162	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 平均仕上り厚 316mm					
		m2	150	2,179	326,850	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm					
		m2	150	12,366	1,854,900	
縦目地	縦突き合わせ目地					
		m	20	2,074	41,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦目地	側目地	m	40	509.3	20,372	
横目地	膨張目地	m	30	5,852	175,560	
コンクリート舗装工 (すり付け版)		式	1		755,677	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	76	8,812	669,712	
横目地	横突き合わせ目地	m	15	5,731	85,965	
コンクリート舗装工 (監査歩廊)		式	1		2,381,268	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	590	851.7	502,503	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm	m2	590	2,685	1,584,150	
横目地	収縮目地(打込み目地)	m	239	265.7	63,502	
目地切り・清掃		m	239	967	231,113	
コンクリート舗装工 (歩道・歩道拡幅部)		式	1		14,497,979	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2,950	851.7	2,512,515	
コンクリート舗装 (歩道、歩道拡幅部)	18-8-25(高炉) 舗装厚70mm	m2	2,950	2,685	7,920,750	
埋戻土	流用土	m3	1,100	2,365	2,601,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横目地	収縮目地(打込み目地)	m	1,187	265.7	315,385	
目地切り・清掃		m	1,187	967	1,147,829	
排水構造物工		式	1		43,254,494	
作業土工		式	1		152,626	
側溝工		式	1		39,199,800	
薄型円型水路	φ200相当	m	1,896	20,675	39,199,800	
集水桝・マンホール工		式	1		3,902,068	
プレキャスト集水桝	薄型円型水路用	箇所	38	102,686	3,902,068	
縁石工		式	1		14,866,536	
縁石工		式	1		14,866,536	
歩車道境界ブロック	片面 B種(180/205×250×600)	m	1,896	7,841	14,866,536	
道路付属施設工		式	1		42,383,692	
作業土工		式	1		4,397,672	
配管工		式	1		4,392,510	
作業土工		式	1		4,392,510	
情報管路工		式	1		4,392,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管工						
		式	1		13,504,874	
地中配管	波付硬質合成樹脂管(難燃性) FEP 径 50mm×9条	m	13	6,854	89,102	
地中配管	波付硬質合成樹脂管(難燃性) FEP 径 50mm×7条	m	11	5,331	58,641	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径50mm×8条	m	24	7,955	190,920	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径50mm×7条	m	853	6,960	5,936,880	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径50mm×6条	m	122	5,966	727,852	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径50mm×5条	m	817	4,972	4,062,124	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径50mm×4条	m	99	3,977	393,723	
地中配管 (TN照明、FM立上げ)	耐衝撃性硬質ビニル電線管HIVE φ54	m	11	3,134	34,474	
ヘルマウス	FEP(難燃性)用 50mm	個	32	650.5	20,816	
ヘルマウス	角型FEP(難燃性)用 50mm	個	327	2,005	655,635	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m	32	445.8	14,265	
埋設標識シート敷設	W=400 2倍	m	954	563.6	537,674	
埋設標識シート敷設	W=600 2倍	m	951	823.1	782,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報管路工		式	1		13,098,813	
埋設管路	本体管 φ300mm さや管(難燃性)FE P50×6条	m	989	12,200	12,065,800	
埋設標識シート	W=600 2倍	m	988	723.2	714,521	
埋設表示板		個	108	2,949	318,492	
ハットホル設置工		式	1		6,989,823	
プレキャストハットホル設置	H2-12 900×900×1200	箇所	4	174,273	697,092	
現場打ちハットホル設置	一般部 L側 400×800×515 18-8-40(高炉)	箇所	11	128,818	1,416,998	
現場打ちハットホル設置	一般部 R側 400×800×515 18-8-40(高炉)	箇所	12	130,934	1,571,208	
現場打ちハットホル設置	起点側坑口拡幅部 R側 400×800×515 18-8-40(高炉)	箇所	2	133,051	266,102	
モルタル充填(埋設管路部)		m3	0.4	129,186	51,674	
プレキャストハットホル設置	歩道用 タイプD 1480×750×1700	箇所	1	790,577	790,577	
現場打ちハットホル設置	600×1200×720 18-8-40(高炉)	箇所	4	549,043	2,196,172	
仮設工		式	1		7,780,254	
交通管理工		式	1		7,780,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		7,780,254	
直接工事費		式	1		217,168,497	
共通仮設費		式	1		21,524,872	
共通仮設費		式	1		3,846,365	
運搬費		式	1		1,984,726	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,984,726	
技術管理費		式	1		59,100	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,100	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,802,539	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,678,507	
純工事費		式	1		238,693,369	
現場管理費		式	1		54,259,299	
工事原価		式	1		292,952,668	
一般管理費等		式	1		42,877,332	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		335,830,000	
消費税相当額		式	1		33,583,000	
工事費計		式	1		369,413,000	