

単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 6 日に契約した足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 6 工区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 3 1 日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前三丁目 1 番 4 1 号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 石川県金沢市広岡一丁目 5 番 2 3 号

氏名 名工建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 後藤 英彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		337,507,863	
道路土工						
		式	1		3,301,816	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	1,600		1,297,838	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		664,160	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		289,488	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		141,310	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		51,425	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		151,455	
法面整形工(ICT)						
		式	1		392,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	490	801.2	392,588	
残土処理工		式	1		1,611,390	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,611,390	
法面工		式	1		89,565,037	
植生工		式	1		2,096,100	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	0	4,904	0	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	340	6,165	2,096,100	
切土補強土工		式	1		87,468,937	
鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハッチS型(亜鉛メッキHDZT77)	m	0	29,943	0	
鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハッチS型(亜鉛メッキHDZT77)	m	2,502	30,263	75,718,026	
ローリングマシン移設		式	1		637,980	
足場(アンカー)		式	1		1,106,080	
注入プラント組立解体		式	1		548,787	
軽量受圧板	FRP製格子状ハッチ 967×967×40	枚	219	37,004	8,103,876	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 裃 647×647×40	枚	44	30,777	1,354,188	
軽量盛土工		式	1		103,345,608	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		495,990	
軽量盛土工 (4号)		式	1		69,996,859	
軽量盛土		m3	1,272	35,906	45,672,432	
上部コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	545	8,827	4,810,715	
中間コンクリート床版 (1段目)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	128	7,485	958,080	
中間コンクリート床版 (2段目)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	208	7,485	1,556,880	
中間床版抑止工		本	2	37,873	75,746	
基礎コンクリート (タイプ1)	18-8-40(高炉)	m	86	7,804	671,144	
基礎コンクリート (タイプ2)	18-8-40(高炉)	m	3	34,481	103,443	
支柱	150×150×7×10	本	2	154,213	308,426	
壁面材		m2	388	31,256	12,127,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打ちコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	124,804	374,412	
裏込碎石	単粒度碎石4号	m3	201	14,805	2,975,805	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔管)管径 150mm	m	188	1,691	317,908	
足場	安全ネット必要	式	1		44,540	
軽量盛土工 (4-1号)		式	0		0	
軽量盛土		m3	0	37,518	0	
上部コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	0	9,280	0	
中間コンクリート床版 (1段目)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	0	7,469	0	
中間コンクリート床版 (2段目)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	0	7,469	0	
上部床版抑止工	鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) 削孔径 φ 60mm	本	0	205,153	0	
中間床版抑止工		本	0	37,793	0	
基礎コンクリート (タイプ 1)	18-8-40(高炉)	m	0	7,656	0	
基礎コンクリート (タイプ 2)	18-8-40(高炉)	m	0	34,409	0	
支柱	150×150×7×10	本	0	153,888	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面材		m2	0	31,190	0	
場所打ちコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	124,541	0	
裏込碎石	軽量碎石	m3	0	28,594	0	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔管)管径 150mm	m	0	1,687	0	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式割栗石 150～200mm	m	0	15,874	0	
ボーリングマシン移設		式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
注入プラント組立解体		式	0		0	
軽量盛土工 (4-2号)		式	0		0	
軽量盛土		m3	0	36,720	0	
中間コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	0	7,469	0	
基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	0	11,784	0	
基礎コンクリート (台形基礎)	18-8-40(高炉) H=1.0m	m	0	37,188	0	
基礎コンクリート (台形基礎)	18-8-40(高炉) H=1.5m	m	0	51,659	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎コンクリート (台形基礎)	18-8-40(高炉) H=2.0m	m	0	100,513	0	
基礎コンクリート (台形基礎)	18-8-40(高炉) H=2.5m	m	0	133,161	0	
壁面材		m2	0	31,190	0	
軽量盛土背面切土補強土工 (3号)		式	1		1,922,620	
鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハッチS型(亜鉛メッキHDZT77)	m	43	29,365	1,262,695	
ホーリングマシン移設		式	1		91,140	
足場(アンカー)		式	1		71,360	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	20	10,381	207,620	
軽量受圧板	FRP製格子状ハッチ 967×967×40	枚	7	37,004	259,028	
軽量受圧板	FRP製格子状ハッチ 647×647×40	枚	1	30,777	30,777	
軽量盛土背面切土補強土工 (4号)		式	1		30,930,139	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長6.35m 現場条件Ⅱ	m	705	22,938	16,171,290	
削孔機械移設		式	1		112,488	
足場(鉄筋挿入)		式	1		4,361,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	593	10,403	6,168,979	
軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 967×967×40					
		枚	111	37,082	4,116,102	
軽量盛土背面切土補強土工 (4-1号)						
		式	0		0	
鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強 ^ハ ^イ S型(亜鉛メッキHDZT77)					
		m	0	29,319	0	
ローリントマシン移設						
		式	0		0	
足場(アンカー)						
		式	0		0	
注入プラント組立解体						
		式	0		0	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	0	10,381	0	
軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 967×967×40					
		枚	0	37,004	0	
擁壁工						
		式	1		97,352,808	
作業土工						
		式	1		484,990	
圧縮補強土工 (3号)						
		式	1		5,267,601	
削孔	削孔径φ115mm ローター ^ハ ーカッション式(スキット ^ハ 型) 二重管方式					
		m	133	17,984	2,391,872	
芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理						
		本	28	16,406	459,368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
芯材材料費	SD345 D29用 亜鉛メッキ					
		本	28	41,085	1,150,380	
注入打設	膨張性セメントミルク					
		本	28	12,518	350,504	
ボールディングマシン移設						
		式	1		91,140	
足場						
		式	1		275,550	
注入プラント組立解体						
		式	1		548,787	
圧縮補強土工 (2-1号)						
		式	1		84,000,867	
削孔	削孔径φ115mm ローターパッカーション式(スキット型) 二重管方式	m	424	17,984	7,625,216	
削孔	削孔径φ135mm ローターパッカーション式(スキット型) 二重管方式	m	1,452	23,193	33,676,236	
芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理						
		本	263	16,406	4,314,778	
芯材材料費	SD345 D29用 亜鉛メッキ					
		本	72	51,182	3,685,104	
芯材材料費	SD345 D38用 亜鉛メッキ					
		本	191	140,773	26,887,643	
注入打設	膨張性セメントミルク					
		本	263	19,790	5,204,770	
ボールディングマシン移設						
		式	1		182,280	
足場						
		式	1		2,424,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
キャットスクレーム工 (3号)		式	1		582,393	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	12	19,598	235,176	
鉄筋	SD345 D13	t	0.38	175,439	66,666	
型枠	一般型枠	式	1		105,540	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	4,955	9,910	
モルタル吹付	厚5cm	m2	19	7,803	148,257	
足場	安全柵必要	式	1		16,844	
キャットスクレーム工 (2-1号)		式	1		7,016,957	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	162	19,598	3,174,876	
鉄筋	SD345 D13	t	4.52	175,439	792,984	
型枠	一般型枠	式	1		879,500	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	8	4,955	39,640	
モルタル吹付	厚5cm	m2	219	7,803	1,708,857	
足場	安全柵必要	式	1		421,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		1,685,159	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		99,013	
管渠工						
		式	1		187,746	
鉄筋コンクリート台付管	D600					
		m	6	31,291	187,746	
コンクリート半円	半円形Ⅰ形 φ800 1.6mm					
		m	0	11,702	0	
ふとんかご	幅120cm 高さ50cm 階段式 割栗石 150～200mm					
		m	0	15,874	0	
集水桝・マンホール工						
		式	1		548,358	
現場打ち集水桝 (R20)	G1-B500×L500×H600 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	44,049	44,049	
現場打ち集水桝 (R18)	G1-B600×L1200×H1600 24-12-25(高炉)					
		箇所	1	268,065	268,065	
現場打ち集水桝 (K12)	小段桝 G2-B300×L300×H550 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	23,303	23,303	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 ボルト固定 T-25 普通目					
		枚	1	32,083	32,083	
蓋	グレーチング蓋 600×1200用 ボルト固定 T-25 普通目					
		枚	1	156,455	156,455	
蓋	縞鋼板蓋 小段桝600×600 t=6mm 溶融亜鉛メッキ					
		枚	1	24,403	24,403	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水工						
		式	1		850,042	
小段排水	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)					
		m	17	17,681	300,577	
縦排水	B300-H300 18-8-40(高炉)					
		m	9	20,120	181,080	
側溝蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛メッキ					
		枚	15	24,559	368,385	
構造物撤去工						
		式	1		2,960,089	
工事用道路撤去工 (町道3号橋)						
		式	1		2,960,089	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	1,600	299.5	479,200	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	240	211.8	50,832	
大型土のう	撤去					
		袋	555	892.4	495,282	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		986,004	
暗渠排水管	撤去 波状管					
		m	24	839.3	20,143	
殻運搬	廃プラスチック(大型土のう袋材)					
		m3	32	3,216	102,912	
殻運搬	廃プラスチック(暗渠排水管)					
		m3	11	3,216	35,376	
殻処分	廃プラスチック(大型土のう袋材)					
		m3	32	18,380	588,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
穀処分	廃プラスチック(暗渠排水管)	m3	11	18,380	202,180	
仮設工		式	1		39,297,346	
工事用道路工		式	1		1,303,545	
掘削	土砂 片切掘削	式	1		173,440	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		42,266	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		86,067	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		194,910	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		282,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		210,558	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		198,588	
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		15,966	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	式	1		99,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	H=1.08m、W=1.1m 製作・設置	式	0		0	
土のう	H=1.08m、W=1.1m 撤去	式	0		0	
土留・仮締切工		式	1		24,267,311	
場所打杭	杭径 354mm 杭長(設計長) 8m	式	1		21,114,864	
H鋼杭 (引抜き)	H250 H鋼長さ(杭長) 8m H型鋼平均引抜き長 7.5m	式	1		489,888	
横矢板	松 横矢板厚さ 0.05m	式	1		2,137,233	
現場発生品運搬	H鋼杭	式	1		222,566	
木材運搬	横矢板	式	1		207,184	
木材処分	横矢板	式	1		95,576	
仮水路工		式	1		5,230,496	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル構造(無孔管)管径 1000mm	m	90	58,015	5,221,350	
土のう	H=1.08m、W=1.1m 製作・設置	式	1		9,146	
防護施設工		式	1		4,018,422	
落石防護ネット	立木タイプ H=2.5m 50kJ	m	69	58,238	4,018,422	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		4,477,572	
交通誘導警備員		式	1		4,477,572	
直接工事費		式	1		337,507,863	
共通仮設費		式	1		46,291,304	
共通仮設費		式	1		16,259,267	
準備費		式	1		10,126,214	
木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 50km以下	式	0		0	
木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 50km以下	式	1		368,707	
木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	式	0		0	
木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	式	1		584,343	
立木処理運搬	杉丸太	式	0		0	
立木処理運搬	杉丸太	式	1		5,793,788	
除根・枝葉木根等集積		式	0		0	
除根・枝葉木根等集積		式	1		3,379,376	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		3,573,557	
原位置試験費						
		式	1		373,125	
保守管理(ICT)						
		式	0		0	
保守管理(ICT)						
		式	1		11,642	
システム初期費(ICT)						
		式	1		548,420	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
		式	1		2,640,370	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,559,496	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		30,032,037	
純工事費						
		式	1		383,799,167	
現場管理費						
		式	1		112,184,060	
工期延長等に伴う現場維持費						
		式	1		2,794,000	
工事原価						
		式	1		498,777,227	
一般管理費等						
		式	1		66,852,773	
工事価格						
		式	1		565,630,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		56,563,000	
工事費計		式	1		622,193,000	