

単 価 合 意 書

令和7年1月31日に契約した野洲栗東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026 年 9 月 3 日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 大阪市淀川区西中島五丁目14番10号

氏名 西武建設株式会社 関西支店

執行役員支店長 大西 康雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		227,665,919	
道路土工		式	1		7,961,425	
残土処理工		式	1		7,961,425	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		786,472	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,810,413	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,364,540	
RC橋脚工 (P31)		式	1		112,992,723	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		7,758,503	
場所打杭工		式	1		30,137,383	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 12.5m	本	0	2,429,420	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 13m	本	12	2,486,000	29,832,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					
		式	1		71,149	
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	42	1,138	47,796	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	42	3,288	138,096	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	42	1,151	48,342	
橋脚躯体工						
		式	1		74,708,891	
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下					
		m2	91	1,506	137,046	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm					
		m2	91	3,345	304,395	
コンクリート(梁)	36-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	165	33,682	5,557,530	
コンクリート(柱)	30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	275	30,540	8,398,500	
コンクリート(フーチング)	30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	322	30,536	9,832,592	
コンクリート(後打ち)	膨張コンクリート(36-12-25(20)(高炉))					
		m3	3	48,206	144,618	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	52.11	152,200	7,931,142	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	10.54	195,500	2,060,570	
鉄筋	SD345 D35					
		t	12.34	158,000	1,949,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D38	t	17.62	190,200	3,351,324	
鉄筋	SD390 D51	t	69.94	206,700	14,456,598	
PCケーブル	マルチトラント ⁺ システム 320t型(12S15.2B)	m	319	13,073	4,170,287	
PC緊張	マルチトラント ⁺ システム 320t型(12S15.2B)	ケーブル	20	173,754	3,475,080	
型枠	一般型枠	式	1		4,863,495	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		3,014,597	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		5,061,397	
表面保護工		式	1		141,746	
下地処理	簡易清掃	m2	2	16,738	33,476	
含浸材塗布	ケイ酸ナトリウム系	m2	2	54,135	108,270	
銘板工		式	1		246,200	
銘板	鋳物用黄銅合金地金500×700×13	枚	1	246,200	246,200	
橋台工 (A0N1)		式	1		34,771,818	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭工						
		式	1		14,746,916	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 13m					
		本	6	2,436,280	14,617,680	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		34,427	
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	1,138	19,346	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	3,288	55,896	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	1,151	19,567	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		20,024,902	
逆T式橋台	11m以上12m未満 230m3以上320m3 未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	294	47,677	14,017,038	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.008	210,014	1,680	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.36	204,722	73,699	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	10.39	177,900	1,848,381	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	20.12	161,600	3,251,392	
水抜きパイプ	VP-75					
		m	6	780	4,680	
透水材	400×30					
		m2	4	5,813	23,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					
		式	1		473,100	
落橋防止装置アンカー	アンカーボルト SD345 D51 L=920mm					
		組	24	13,820	331,680	
橋台工 (A0FF1)						
		式	1		34,477,124	
場所打杭工						
		式	1		14,270,636	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 12.5m					
		本	6	2,356,900	14,141,400	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		34,427	
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	1,138	19,346	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	3,288	55,896	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	1,151	19,567	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		20,206,488	
逆T式橋台	11m以上12m未満 230m3以上320m3 未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	297	47,677	14,160,069	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.008	210,014	1,680	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.36	204,722	73,699	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	10.44	177,800	1,856,232	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～32	t	20.31	161,600	3,282,096	
水抜きパイプ	VP-75	m	6	780	4,680	
透水材	400×30	m2	4	5,813	23,252	
足場	安全ネット必要	式	1		473,100	
落橋防止装置アンカー	アンカーボルト SD345 D51 L=920mm	組	24	13,820	331,680	
仮設工		式	1		37,462,829	
工事用道路工		式	1		2,597,035	
工事用道路盛土	再生クラッシャーランRC-40 仕上り厚100mm	式	1		185,800	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	260	3,850	1,001,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	353	3,995	1,410,235	
土留・仮締切工 (P31橋脚部)		式	1		29,933,620	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	128	7,600	972,800	
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長)11.5m	本	0	23,304	0	
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長)11.5m	本	12	21,250	255,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長)10.0m					
		本	4	17,580	70,320	
切梁・腹起し						
		式	0		0	
切梁・腹起し	高強度腹起工法					
		t	124.7	226,000	28,182,200	
現場発生品運搬	H鋼杭					
		式	0		0	
現場発生品運搬	H鋼杭・鋼矢板・土留部材					
		式	1		453,300	
水替工						
		式	1		2,848,341	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水					
		式	1		2,848,341	
仮囲い設置工						
		式	1		366,833	
仮囲い	ネットフェンスH=1.8m					
		m	43	8,531	366,833	
交通管理工						
		式	1		1,717,000	
交通誘導警備員						
		式	1		1,717,000	
道路改良						
		式	1		74,374,645	
擁壁工						
		式	1		74,374,645	
場所打杭工						
(AON)		式	1		9,001,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭 (U型擁壁)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 12.5m	本	5	1,786,540	8,932,700	
積込(ルース)	土砂	式	1		18,361	
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,138	10,242	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	3,288	29,592	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,151	10,359	
場所打杭工 (AOFF)		式	1		10,049,512	
場所打杭 (U型擁壁)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 12.5m	本	6	1,664,040	9,984,240	
積込(ルース)	土砂	式	1		20,656	
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,138	9,104	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	3,288	26,304	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,151	9,208	
場所打擁壁工 (U型擁壁)(AON)		式	1		22,393,453	
基礎材	再生クラッシュ40〜0 敷厚 20cm	m2	48	1,506	72,288	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	m2	48	3,598	172,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	293	29,439	8,625,627	
鉄筋	SD345 D13	t	2.56	219,600	562,176	
鉄筋	SD345 D16～25	t	13.59	161,500	2,194,785	
鉄筋	SD345 D29～32	t	19.58	164,200	3,215,036	
型枠	一般型枠	式	1		3,925,341	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		3,500,000	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	24	4,984	119,616	
水抜きパイプ	VP-75	m	6	780	4,680	
透水材	300×50	m2	0.4	3,000	1,200	
場所打擁壁工 (U型擁壁) (AOFF)		式	1		32,930,426	
基礎材	再生クラッシュ40～0 敷厚 20cm	m2	74	1,506	111,444	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	m2	74	3,255	240,870	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	441	29,439	12,982,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	3.37	198,944	670,441	
鉄筋	SD345 D16～25	t	22.13	166,400	3,682,432	
鉄筋	SD345 D29～32	t	31.52	163,200	5,144,064	
型枠	一般型枠	式	1		5,477,220	
足場	安全柵必要	式	0		0	
足場	安全柵必要	式	1		4,494,000	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	24	4,984	119,616	
水抜きパイプ	VP-75	m	8	780	6,240	
透水材	300×50	m2	0.5	3,000	1,500	
直接工事費		式	1		302,040,564	
共通仮設費		式	1		34,832,953	
共通仮設費		式	1		13,401,926	
運搬費		式	1		7,060,750	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,371,185	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		2,689,565	
技術管理費		式	1		2,475,488	
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,508	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		式	1		161,980	
施工合理化調査費等		式	1		390,000	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		400,000	
図面等作成費		式	1		1,470,000	
営繕費		式	1		1,652,400	
快適トイレ		式	1		1,652,400	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,213,288	
共通仮設費（率計上）		式	1		21,431,027	
純工事費		式	1		336,873,517	
現場管理費		式	1		82,748,998	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		419,622,515	
一般管理費等		式	1		41,577,485	
工事価格		式	1		461,200,000	
消費税相当額		式	1		46,120,000	
工事費計		式	1		507,320,000	