

# 単 価 合 意 書

令和 7 年 2 月 2 6 日に契約した野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1-P2)PC上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 2 日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前 3 丁目 1 番 4 1 号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長

小林 賢太郎

受注者 住所 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号

氏名 前田建設工業株式会社 関西支店

常務執行役員支店長 稼農 泰嘉

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価       | 金 額           | 摘要(合意条件) |
|----------------|---------------------|------|-----|------------|---------------|----------|
| コンクリート橋上部      |                     | 式    | 1   |            | 1,260,342,307 |          |
| PC箱桁橋工         |                     | 式    | 1   |            | 1,115,753,107 |          |
| 架設支保工(固定)      |                     | 式    | 1   |            | 202,555,670   |          |
| 支保工基礎<br>(鋼矢板) |                     | 式    | 1   |            | 12,997,161    |          |
| 支保工基礎<br>(H形鋼) |                     | 式    | 1   |            | 3,036,131     |          |
| 安定処理           | バック材混合 混合深さ1m以下     | 式    | 1   |            | 964,995       |          |
| 安定処理           | バック材混合 混合深さ1m以上2m以下 | 式    | 1   |            | 1,203,621     |          |
| 支保             | 支保耐力 41.7kN/m2      | 式    | 1   |            | 116,115,654   |          |
| 支保             | 支保耐力 41.2kN/m2      | 式    | 1   |            | 68,215,444    |          |
| 殻積込            | コンクリート殻(無筋)         | m3   | 4   | 1,271      | 5,084         |          |
| 殻運搬            | コンクリート殻(無筋)         | m3   | 4   | 3,255      | 13,020        |          |
| 殻処分            | コンクリート殻(無筋)         | m3   | 4   | 1,140      | 4,560         |          |
| 支承工            |                     | 式    | 1   |            | 333,594,199   |          |
| ゴム支承<br>(A1)   | 最大反力 3470kN         | 個    | 6   | 16,810,100 | 100,860,600   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                                  | 契約単位 | 数 量    | 合意単価       | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|--------------------------------------|------|--------|------------|-------------|----------|
| コーム支承<br>(P1)    | 最大反力 9774kN                          | 個    | 6      | 20,020,800 | 120,124,800 |          |
| コーム支承<br>(P2)    | 最大反力 4581kN                          | 個    | 6      | 18,759,800 | 112,558,800 |          |
| 調整コンクリート         | 無収縮モルタル                              | m3   | 0.2    | 249,998    | 49,999      |          |
| PC箱桁製作工          |                                      | 式    | 1      |            | 500,722,838 |          |
| 鉄筋               | SD345 D13                            | t    | 87.26  | 324,100    | 28,280,966  |          |
| 鉄筋               | SD345 D16～25                         | t    | 277.73 | 320,200    | 88,929,146  |          |
| コンクリート           | 36-12-25(20)(早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無    | m3   | 984    | 97,291     | 95,734,344  |          |
| コンクリート           | 36-12-25(20)(早強) 一般養生以外 コンクリート夜間割増無  | m3   | 1,481  | 98,067     | 145,237,227 |          |
| PCケーブル・緊張        | マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) | ケーブル | 96     | 917,232    | 88,054,272  |          |
| PCケーブル・緊張        | 横締 950kN型(1S28.6) プレキャストタイプ          | ケーブル | 224    | 219,608    | 49,192,192  |          |
| インサートアンカー        | セラミックインサート M12                       | 箇所   | 3,486  | 1,473      | 5,134,878   |          |
| 鉄筋防錆剤塗布          |                                      | m2   | 27     | 5,919      | 159,813     |          |
| 落橋防止装置工          |                                      | 式    | 1      |            | 78,880,400  |          |
| 落橋防止装置<br>(A1橋台) | 2210kN L=5220                        | 箇所   | 10     | 1,148,480  | 11,484,800  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規 格              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価       | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|----------------------|------------------|------|-----|------------|-------------|----------|
| 落橋防止装置<br><br>(P2橋脚) | 最大水平力8200 k N    | 箇所   | 3   | 22,465,200 | 67,395,600  |          |
| 橋梁付属物工               |                  | 式    | 1   |            | 117,498,835 |          |
| 伸縮装置工                |                  | 式    | 1   |            | 50,868,740  |          |
| 鋼・コゑ製伸縮装置            | 桁遊間550mm 全方向型    | m    | 26  | 1,956,490  | 50,868,740  |          |
| 排水装置工                |                  | 式    | 1   |            | 18,426,455  |          |
| 排水枳                  | FRP 654×400×470  | 箇所   | 17  | 134,054    | 2,278,918   |          |
| 排水枳                  | FRP 654×400×570  | 箇所   | 2   | 137,643    | 275,286     |          |
| 排水管<br><br>(上部工)     | VP25             | m    | 85  | 18,323     | 1,557,455   |          |
| 排水管<br><br>(上部工)     | VP200            | m    | 187 | 48,160     | 9,005,920   |          |
| 排水管<br><br>(上部工)     | SGP200           | m    | 15  | 79,355     | 1,190,325   |          |
| 排水管<br><br>(下部工)     | VP200            | m    | 53  | 54,785     | 2,903,605   |          |
| 床版水抜管                | 対応床版厚240～780     | 箇所   | 27  | 44,998     | 1,214,946   |          |
| 地覆・壁高欄工              |                  | 式    | 1   |            | 7,613,406   |          |
| コンクリート               | 24-12-25(20)(普通) | m3   | 69  | 31,845     | 2,197,305   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------|------|------|---------|-----------|----------|
| 鉄筋            | SD345 D13            |      |      |         |           |          |
|               |                      | t    | 5.87 | 160,900 | 944,483   |          |
| 鉄筋            | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋 |      |      |         |           |          |
|               |                      | t    | 0.2  | 462,500 | 92,500    |          |
| 鉄筋            | SD345 D16～25         |      |      |         |           |          |
|               |                      | t    | 0.26 | 158,900 | 41,314    |          |
| 型枠            | 一般型枠                 |      |      |         |           |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 4,337,064 |          |
| 目地板           | 瀝青繊維質目地板 t=10        |      |      |         |           |          |
|               |                      | m2   | 0.2  | 3,700   | 740       |          |
| ノース工          |                      |      |      |         |           |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 289,167   |          |
| コンクリート        | 24-12-25(20)(普通)     |      |      |         |           |          |
|               |                      | m3   | 5    | 31,845  | 159,225   |          |
| 鉄筋            | SD345 D13            |      |      |         |           |          |
|               |                      | t    | 0.18 | 160,900 | 28,962    |          |
| 鉄筋            | SD345 D16～25         |      |      |         |           |          |
|               |                      | t    | 0.01 | 158,900 | 1,589     |          |
| 型枠            | 一般型枠                 |      |      |         |           |          |
|               |                      | 式    | 0    |         | 0         |          |
| 型枠            | 一般型枠                 |      |      |         |           |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 99,391    |          |
| 表面保護工         |                      |      |      |         |           |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 947,844   |          |
| 下地処理          | 簡易清掃                 |      |      |         |           |          |
|               |                      | m2   | 233  | 483     | 112,539   |          |
| 含浸材塗布         | ケイ酸ナトリウム系            |      |      |         |           |          |
|               |                      | m2   | 233  | 3,585   | 835,305   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 検査孔蓋工         |                     | 式    | 1   |           | 7,934,600  |          |
| 検査扉<br>(A1)   | 448×15×1000         | 箇所   | 4   | 976,790   | 3,907,160  |          |
| 検査扉<br>(P2)   | 548×15×1000         | 箇所   | 4   | 1,006,860 | 4,027,440  |          |
| 検査路工          |                     | 式    | 1   |           | 26,936,984 |          |
| 検査路           | 溶融亜鉛メッキ             | m    | 0   | 151,417   | 0          |          |
| 検査路           | 溶融亜鉛メッキ             | m    | 152 | 177,217   | 26,936,984 |          |
| 情報ボックス工       |                     | 式    | 1   |           | 1,902,744  |          |
| 埋設管路          | HIVE54×4条           | m    | 112 | 11,756    | 1,316,672  |          |
| 鋼管            | G54                 | m    | 2   | 6,977     | 13,954     |          |
| 鋼管            | SUS304              | m    | 5   | 6,773     | 33,865     |          |
| 伸縮管           |                     | 組    | 4   | 66,348    | 265,392    |          |
| 異種管継手         |                     | 個    | 4   | 776       | 3,104      |          |
| ブルボックス設置      | 露出型 500×600×250 SUS | 個    | 1   | 269,757   | 269,757    |          |
| 遮音壁工          |                     | 式    | 1   |           | 2,306,907  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 支柱アンカー        | 標準部 TYPE① 支柱間隔2m       |      |     |         |            |          |
|               |                        | 組    | 53  | 19,992  | 1,059,576  |          |
| 支柱アンカー        | 管路埋部 TYPE② 支柱間隔2m      |      |     |         |            |          |
|               |                        | 組    | 57  | 21,883  | 1,247,331  |          |
| 銘板工           |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 271,988    |          |
| 銘板            | 500x700x13 (鋳物用黄銅合金地金) |      |     |         |            |          |
|               |                        | 枚    | 1   | 271,988 | 271,988    |          |
| コンクリート橋足場等設置工 |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 2,965,464  |          |
| 橋梁足場工         |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 2,965,464  |          |
| 側部足場          |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 1,616,970  |          |
| 登り栈橋          |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 1,348,494  |          |
| 道路土工          |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 8,730,360  |          |
| 残土処理工         |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 8,730,360  |          |
| 積込(ルース)       | 土砂 土量50,000m3未満        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 374,400    |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 6,023,160  |          |
| 残土等処分         |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 2,332,800  |          |
| 仮設工           |                        |      |     |         |            |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 15,394,541 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 工事用道路工        |                              |      |     |       |           |          |
| (1)           |                              | 式    | 1   |       | 6,314,883 |          |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 式    | 1   |       | 12,520    |          |
| 埋戻し           | 流用土                          | 式    | 1   |       | 116,440   |          |
| 仮設舗装          |                              | 式    | 1   |       | 5,800,860 |          |
| グレーチング復旧      |                              | 式    | 1   |       | 66,309    |          |
| 敷鉄板           | 22×1,524×6,096(mm) 設置        | m2   | 65  | 3,380 | 219,700   |          |
| 敷鉄板           | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去     | 式    | 1   |       | 29,983    |          |
| 敷鉄板           | 22×1,524×6,096(mm) 設置 支給品    | m2   | 19  | 197   | 3,743     |          |
| 支給品運搬         | 敷鉄板                          | 式    | 1   |       | 49,596    |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             | 式    | 1   |       | 7,764     |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm           | 式    | 1   |       | 5,580     |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻                      | 式    | 1   |       | 1,020     |          |
| 殻処分           | アスファルト殻                      | 式    | 1   |       | 1,368     |          |
| 工事用道路工        |                              | 式    | 1   |       | 1,083,842 |          |
| (2)           |                              |      |     |       |           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                                       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------------------------------|------|-----|-------|---------|----------|
| 積込(ルース)          | 土砂 土量50,000m3未満                           | 式    | 1   |       | 22,700  |          |
| 土砂等運搬            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | 式    | 1   |       | 42,900  |          |
| 埋戻し              |                                           | 式    | 1   |       | 185,800 |          |
| 仮設舗装             |                                           | 式    | 1   |       | 289,350 |          |
| 敷鉄板              | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去                  | 式    | 1   |       | 400,513 |          |
| 敷鉄板              | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去                  | 式    | 1   |       | 51,041  |          |
| 敷鉄板              | 22×1,524×6,096(mm) 設置                     | m2   | 37  | 2,194 | 81,178  |          |
| 敷鉄板              | 22×1,524×3,048(mm) 設置                     | m2   | 5   | 2,072 | 10,360  |          |
| 仮橋・仮栈橋工          |                                           | 式    | 1   |       | 544,579 |          |
| 仮橋コンクリート基礎       | 18-8-25(高炉) 幅 78 c m 長さ 455 c m 高さ 10 c m | 式    | 1   |       | 27,723  |          |
| 仮橋上部             | 架設                                        | 式    | 1   |       | 192,933 |          |
| 仮橋上部             | 撤去                                        | 式    | 1   |       | 7,700   |          |
| 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] | 設置・撤去                                     | 式    | 1   |       | 284,889 |          |
| 仮設高欄             |                                           | 式    | 1   |       | 21,195  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------|--------------------------|------|-----|------|-----------|----------|
| コンクリート構造物取壊し   | 無筋構造物 機械施工               |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 7,062     |          |
| 殻運搬            | コンクリート殻(無筋)              |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 2,280     |          |
| 殻処分            | コンクリート殻(無筋)              |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 797       |          |
| 作業ヤード整備工       |                          |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 1,286,996 |          |
| 敷鉄板            | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 329,315   |          |
| 敷鉄板            | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 548,438   |          |
| 敷鉄板            | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 257,438   |          |
| 敷鉄板            | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 151,805   |          |
| 防塵対策工          |                          |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 1,685,928 |          |
| 粉塵対策           |                          |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 1,685,928 |          |
| 仮排水工           |                          |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 179,515   |          |
| 暗渠排水撤去         | VP300                    |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 1,100     |          |
| コルゲートアリウム据付    |                          |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 47,180    |          |
| コルゲートアリウム据付・撤去 |                          |      |     |      |           |          |
|                |                          | 式    | 1   |      | 120,274   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------|------|------|---------|------------|----------|
| 廃ﾌﾟﾗ運搬・処分     | VP300                |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 10,961     |          |
| 交通管理工         |                      |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 4,298,798  |          |
| 交通誘導警備員       |                      |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 0    |         | 0          |          |
| 交通誘導警備員       |                      |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 4,298,798  |          |
| 橋梁下部          |                      |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 10,825,516 |          |
| 橋台工           |                      |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 10,825,516 |          |
| 橋台躯体工         |                      |      |      |         |            |          |
|               |                      | 式    | 1    |         | 9,989,253  |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ        | 24-12-25(20)(高炉)     |      |      |         |            |          |
|               |                      | m3   | 66   | 31,971  | 2,110,086  |          |
| 鉄筋            | SR235 φ9             |      |      |         |            |          |
|               |                      | t    | 0.04 | 196,300 | 7,852      |          |
| 鉄筋            | SD345 D13            |      |      |         |            |          |
|               |                      | t    | 0.19 | 149,300 | 28,367     |          |
| 鉄筋            | SD345 D16～25         |      |      |         |            |          |
|               |                      | t    | 2.62 | 244,200 | 639,804    |          |
| 鉄筋            | SD345 D29～32         |      |      |         |            |          |
|               |                      | t    | 3.49 | 165,800 | 578,642    |          |
| 鉄筋            | SD345 D38            |      |      |         |            |          |
|               |                      | t    | 0    | 442,000 | 0          |          |
| 鉄筋            | SD345 D38(ﾓﾙﾀﾙ充てん継手) |      |      |         |            |          |
|               |                      | t    | 4.34 | 470,807 | 2,043,302  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額           | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------|------|------|---------|---------------|----------|
| 型枠            | 一般型枠                    |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 1,355,332     |          |
| 打継処理          |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | m2   | 39   | 4,653   | 181,467       |          |
| 支保            | f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 187,675       |          |
| 足場            | 安全ネット必要                 |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 2,856,726     |          |
| 地覆・壁高欄工       |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 836,263       |          |
| コンクリート        | 24-12-25(20)(高炉)        |      |      |         |               |          |
|               |                         | m3   | 8    | 31,845  | 254,760       |          |
| 鉄筋            | SD345 D13               |      |      |         |               |          |
|               |                         | t    | 0.59 | 149,300 | 88,087        |          |
| 鉄筋            | SD345 D16～25            |      |      |         |               |          |
|               |                         | t    | 0.16 | 147,300 | 23,568        |          |
| 型枠            | 一般型枠                    |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 469,848       |          |
| 直接工事費         |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 1,271,167,823 |          |
| 共通仮設費         |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 114,925,646   |          |
| 共通仮設費         |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 28,099,146    |          |
| 運搬費           |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 1    |         | 3,987,799     |          |
| 仮設材運搬費        |                         |      |      |         |               |          |
|               |                         | 式    | 0    |         | 0             |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 仮設材運搬費                    |     | 式    | 1   |      | 3,987,799  |          |
| 準備費                       |     | 式    | 1   |      | 52,200     |          |
| 木根等処分費                    |     | 式    | 1   |      | 52,200     |          |
| 役務費                       |     | 式    | 1   |      | 173,000    |          |
| 用水基本料金                    |     | 式    | 1   |      | 173,000    |          |
| 技術管理費                     |     | 式    | 1   |      | 19,099,947 |          |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費(ICT) |     | 式    | 1   |      | 4,816,000  |          |
| 道路施設基本データ作成費              |     | 式    | 1   |      | 52,920     |          |
| モルタル及びコンクリート長さ変化試験費       |     | 式    | 1   |      | 80,100     |          |
| 六価クロム溶出試験費                |     | 式    | 1   |      | 7,020      |          |
| 土質等試験費                    |     | 式    | 1   |      | 251,307    |          |
| 道路橋維持管理資料作成費              |     | 式    | 1   |      | 250,000    |          |
| 道路施設点検データベース登録費           |     | 式    | 1   |      | 2,000      |          |
| 鉄筋探査費                     |     | 式    | 1   |      | 1,800,600  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額           | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|---------------|----------|
| BIM/CIM活用費    |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 11,840,000    |          |
| 営繕費           |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,591,200     |          |
| 快適トイレ         |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,591,200     |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 3,195,000     |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 86,826,500    |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,386,093,469 |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 286,100,400   |          |
| 工事原価          |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,672,193,869 |          |
| 一般管理費等        |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 119,006,131   |          |
| 工事価格          |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,791,200,000 |          |
| 消費税相当額        |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 179,120,000   |          |
| 工事費計          |     |      |     |      |               |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,970,320,000 |          |
|               |     |      |     |      |               |          |