

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町大字窪田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	456日間	自 令和 8年 9月25日 至 令和 9年12月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	342,111,531	
河川土工	式	1	18,156,281	
掘削工 (ICT)	m3	14,000	4,197,200	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	3,895,158	法面整形 (切土部) (ICT) 4,470 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	10,063,923	整地 1 式 敷均し (ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
護岸基礎工	式	1	30,203,140	
矢板工	式	1	30,203,140	広幅鋼矢板 424 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 広幅鋼矢板 134 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.9m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 異形鋼矢板A 1 枚 10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m ; 異形鋼矢板B 1 枚 10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m ; 異形鋼矢板C 1 枚 10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m ; 異形鋼矢板D 1 枚 10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m ; 異形鋼矢板E 1 枚

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m ; 異形鋼矢板F 10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m ;	1 枚
越流堤工	式	1	68, 234, 244		
越流堤本体工	式	1	66, 463, 659	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 均し型枠含む コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋金網 D13×250×250 ; 裏込碎石 再生クラッシュサン40〜0 t=250 ; 単粒度碎石 4号 ; 吸出し防止材 t=10 ; 路盤紙 B=1200 ; 路盤紙 B=1500 ; 目地板 ゴム発泡体t=20 ; 止水板 CF(塩ビ製)200×5 ; ダウエルバー D19 L=1000 ; VP25(キャップ付)含む	190 m2 1, 261 m3 1 式 2, 268 m2 680 m3 102 m3 2, 720 m2 240 m2 147 m2 334 m2 524 m 495 本
吐口工	式	1	1, 770, 585	排水管吐口 大和川側 ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、 フラップゲート含む	2 基

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水管吐口	2	基
				遊水地側；フラップゲート含む		
				排水管	10	m
				高密度ポリエチレン管 φ200 タブル(無孔管)；		
				排水管	201	m
				高密度ポリエチレン管 φ200 タブル(有孔管)；		
				排気管	6	m
				高密度ポリエチレン管 φ200 シングル(無孔管)；		
				排気管	98	m
				高密度ポリエチレン管 φ200 シングル(有孔管)；		
減勢工	式	1	41,788,946			
水叩き工	式	1	35,605,116	均しコンクリート	1,200	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む		
				コンクリート	458	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				コンクリート	171	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	14.59	t
				SD345 D13；		
				鉄筋金網	427	m2
				D13×250×250；		
				目地板	119	m2
				ゴム発泡体t=20；		
				止水板	261	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				ダウエルバー	506	本
				D19 L=1000；VP25(キャップ付)含む		
段上り工	式	1	6,183,830	重力式擁壁	73	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；均しコンクリート、		
				均し型枠、目地材含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法覆護岸工	式	1	69,639,961	
作業土工	式	1	4,058,660	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	26,070,738	現場打基礎コンクリート 25 m A 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm；型枠、基礎材、目地材含む 現場打基礎コンクリート 31 m B 18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm；型枠、基礎材、目地材含む 現場打基礎コンクリート 120 m C 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm；型枠、基礎材、目地材含む 間知ブロック張 744 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石 C-40 コンクリート不要 遮水シート無；裏込砕石含む 間知ブロック張 170 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 コンクリート不要 遮水シート無；裏込砕石含む 平ブロック張 196 m2 控120mm；裏込砕石含む コンクリート張 308 m2 18-8-40(高炉) t=200 RC-40；基礎材、目地材含む 現場打天端コンクリート 2 m3 A 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む 現場打天端コンクリート 42 m3 B 18-8-40(高炉) C-40；基礎材、型枠、目地材含む 現場打天端コンクリート 11 m3

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4, 955, 800	B 18-8-40(高炉) RC-40 ; 基礎材、型枠、目地材含む	
				現場打基礎コンクリート	21 m
				D 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m ; 型枠、基礎材、目地材含む 間知ブロック張	307 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 コンクリート不要 遮水シート無 ; 裏込砕石含む 現場打天端コンクリート	3 m3
護岸付属物工	式	1	3, 515, 680	C 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	
				1号止壁	10 m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠、目地材含む	
				2号止壁	10 m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠、目地材含む	
				1号小口止	7 m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠、目地材含む	
				2号小口止	6 m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠、目地材含む	
				3号小口止	4 m3
護岸工	式	1	31, 039, 083	18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠、目地材含む	
				4号小口止	5 m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠、目地材含む	
				隔壁	1 m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 型枠含む	
				均しコンクリート	150 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 均し型枠含む	
				コンクリート	674 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 鉄筋金網	1, 061 m2

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D13×250×250 ; 裏込碎石	59	m3
				再生クラッシュサン40～0 t=250 ; 吸出し防止材	950	m2
				t =10 ; 目地板	78	m2
				ゴム発泡体t=20 ; 止水板	117	m
				CF(塩ビ製)200×5 ; タウエルバー	416	本
				D19 L=1000 ; VP25(キャップ 付)含む		
根固め工	式	1	22,341,310			
根固めブロック工	式	1	17,864,110	根固めブロック据付	452	個
				平型 2t型 支給品；連結金具含む		
				根固めブロック据付	137	個
				平型 2t型 購入品；連結金具含む		
				消波根固めブロック運搬	452	個
				平型 2t型；積込含む		
				吸出し防止材	1,310	m2
				t=10 ;		
間詰工	式	1	4,477,200	間詰コンクリート	90	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				間詰コンクリート型枠	1	式
付帯道路工	式	1	35,832,852			
アスファルト舗装工	式	1	21,167,396	均しコンクリート	840	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ;		
				コンクリート	336	m3
				24-12-25(20)(高炉) t=400 ;		
				鉄筋	15.97	t
				SD345 D13 ;		
				表層(車道・路肩部)	840	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プラ		

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				イムコト含む	
側溝工	式	1	11,422,320	プレキャストU型側溝 (縦断用) PU-3 300×300 ; 基礎材、敷モルタル、目地 モルタル含む	120 m
				側溝蓋 T-25 B300用 受枠付 ホール固定 普通目 L=995 ; 受枠含む	120 枚
				鉄筋コンクリート台付管 φ 600 ; 敷モルタル、目地モルタル、プレキャスト基礎板設置含 む	24 m
集水桝工	式	1	223,080	現場打ち集水桝 18-8-40(高炉) 500×800×1550 ; 均しコンクリート、 均し型枠含む	1 箇所
				蓋 T-25 B500用 普通目 L=995 ;	1 枚
捌け口工	式	1	206,535	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む	5 m2
				コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2 m3
				型枠 一般型枠 ;	1 式
縁石工	式	1	2,097,521	歩車道境界ブロック 180/240×300×600(両面R) ; 均し基礎コンクリート、 均し基礎コンクリート型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	107 m
				歩車道境界ブロック 180/240×300×600(両面R) 水抜き穴タイプ ; 均 し基礎コンクリート、均し基礎コンクリート型枠、敷モルタル、目 地モルタル含	107 m
道路付属物工	式	1	716,000	道路鋸 小型鋸 30個以上 ; 接着材含む	358 個
構造物撤去工	式	1	821,355		

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	568, 140	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	51	m3
運搬処理工	式	1	253, 215	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	51	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	51	m3
仮設工	式	1	55, 093, 442			
工事用道路工	式	1	23, 761, 432	工事用道路盛土 4. 0m以上；積込、土砂等運搬含む	8, 300	m3
				工事用盛土撤去 ；土砂等運搬、敷均し含む	8, 300	m3
				大型土のう 製作・設置；積込、土砂等運搬含む	900	袋
				大型土のう 撤去(再利用)；	400	袋
				大型土のう 撤去(鋼矢板部)；土砂等運搬、敷均し含む	500	袋
				遮水シート 設置；	685	m2
				遮水シート 撤去；	685	m2
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 4. 8 m 平均鋼矢板引抜長 4. 8m；賃料、修理費及び 損耗費含む	519	枚
				大型土のう 設置(流用品)；	400	袋
				大型土のう 撤去(天端部)；土砂等運搬、敷均し含む	400	袋
交通管理工	式	1	2, 543, 800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	342, 111, 531			

積算内訳書

工事名	R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	33,078,608	
共通仮設費	式	1	13,099,608	
運搬費	式	1	10,416,608	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,085,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,979,000	
純工事費	式	1	375,190,139	
現場管理費	式	1	73,012,000	
工事原価	式	1	448,202,139	
一般管理費等	式	1	67,137,861	
工事価格	式	1	515,340,000	