

単 価 合 意 書

令和6年3月1日に契約したすさみ串本道路小河瀬谷川橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月14日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 大阪市淀川区宮原一丁目1番1号

氏名 J F Eエンジニアリング株式会社 大阪支店 支店長 川畑 康浩

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		466,864,271	
工場製作工						
		式	1		466,864,271	
桁製作工						
		式	1		233,418,653	
製作加工	鋼材各種					
		t	588	380,230	223,575,240	
ボルト・ナット	H.T.B S10T M22各種					
		組	2,632	208.1	547,719	
ボルト・ナット	H.T.B S10TW M22各種					
		組	25,256	232	5,859,392	
ボルト・ナット	普通ボルト SS400 M16各種					
		組	256	35.78	9,159	
ボルト	普通ボルト SS400 M16×75					
		本	4	31.56	126	
ナット	M20用					
		個	4	13.44	53	
割ビーン	SUS304 φ5×50					
		本	8	71.54	572	
緩衝材	クロロレンコム 200×50×860					
		枚	8	28,747	229,976	
コム	φ60×34(フッ素コム) φ18孔明					
		枚	4	15,970	63,880	
コム	φ60×6(フッ素コム) φ18孔明					
		枚	4	2,736	10,944	
コム	クロロレンコム 480×1×780					
		枚	4	5,416	21,664	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
各種材料費						1,278個
		式	1		1,002,846	
床版型枠吊金具						1,278箇所
		式	1		366,274	
補修溶接						
		m	183	3,616	661,728	
桁積込・荷卸し						302t
		式	1		1,069,080	
検査路製作工						
		式	1		2,414,102	
製作加工	SMA400AW					
		t	4.8	502,938	2,414,102	
鋳造費						
		式	1		199,008,694	
大型ゴム支承	最大反力2500kN					
		個	4	3,661,132	14,644,528	
大型ゴム支承	最大反力6200kN					
		個	6	30,727,361	184,364,166	
工場塗装工						
		式	1		32,022,822	
前処理	原板ﾌﾟﾗｽﾄのみ					
		m2	4,210	76.58	322,401	
前処理	原板ﾌﾟﾗｽﾄ 製品ﾌﾟﾗｽﾄ					
		m2	160	2,128	340,480	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し					
		m2	260	317.5	82,550	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾟﾗｽﾄ					
		m2	1,020	2,369	2,416,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
前処理	シンクリッチャー ライマー 動力工具処理					
		m2	6,430	1,025	6,590,750	
前処理	塗膜除去 動力工具処理					
		m2	12	2,564	30,768	
前処理	動力工具処理					
		m2	12	1,280	15,360	
下塗	無機シンクリッチャー イント Co接触部 塗装回数 1回					
		m2	260	933.4	242,684	
下塗	無機シンクリッチャー イント 塗装回数 1回					
		m2	1,010	1,447	1,461,470	
下塗	無機シンクリッチャー イント (密閉部) 塗装回数 1回					
		m2	170	1,698	288,660	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回					
		m2	160	691.1	110,576	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回					
		m2	160	1,226	196,160	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回数2回					
		m2	6,440	2,566	16,525,040	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系 塗装回数 1回					
		m2	160	853	136,480	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系 塗装回数 1回					
		m2	160	1,952	312,320	
安定さび生成促進処理	工場処理					
		m2	480	5,923	2,843,040	
メッキ	HDZT77					
		t	1.5	69,113	103,669	
メッキ	HDZT49					
		t	0.06	67,245	4,034	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間接労務費		式	1		35,607,051	
工場純工事費		式	1		502,471,322	
工場管理費		式	1		50,993,843	
(工場製作原価)		式	1		553,465,165	
鋼橋上部		式	1		318,097,519	
工場製品輸送工		式	1		8,804,565	
輸送工		式	1		8,804,565	
輸送		t	592.9	14,850	8,804,565	
鋼橋架設工		式	1		47,670,643	
地組工		式	1		1,799,027	
地組		式	1		1,799,027	346.1t
架設工(クレーン架設)		式	1		38,897,900	
ベント設備		式	1		18,296,584	
ベント基礎		式	1		727,308	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桁架設	箱桁	t	592.9	33,520	19,874,008	
支承工		式	1		3,074,974	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力2500kN	個	4	242,269	969,076	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力6200kN	個	6	350,983	2,105,898	
現場継手工		式	1		3,898,742	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	27,888	139.8	3,898,742	
橋梁現場塗装工		式	1		2,812,665	
現場塗装工		式	1		2,812,665	
素地調整	動力工具処理	m2	250	4,002	1,000,500	
下塗	ﾐｽｺｰﾄ 変性ﾎﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	250	903.7	225,925	
下塗	超厚膜形ﾎﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	250	4,246	1,061,500	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1 回	m2	10	1,127	11,270	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1 回	m2	10	1,961	19,610	
安定さび生成促進処理	現場処理	m2	60	8,231	493,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版工		式	1		59,299,113	
RC床版工		式	1		59,299,113	
鉄筋	SD345 D13	t	1.11	146,912	163,072	
鉄筋	SD345 D16～25	t	162.77	144,950	23,593,511	
コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	0	27,486	0	
コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	590	27,544	16,250,960	
型枠	一般型枠	式	1		16,246,220	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	0		0	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		3,045,350	770m2
橋梁付属物工		式	1		147,713,972	
伸縮装置工		式	1		20,560,781	
鋼製伸縮装置	伸縮量200mm	m	23	893,947	20,560,781	
排水装置工		式	1		10,593,611	
排水装置工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水桝	FRP製 400×654×H500					
		箇所	11	107,764	1,185,404	
排水管 (上部工)	VP200A					
		m	126	39,201	4,939,326	
排水管 (上部工)	SGP200A					
		m	8	64,574	516,592	
排水管 (上部工)	VP25A					
		m	40	28,050	1,122,000	
排水管 (下部工)	VP200A					
		m	48	37,394	1,794,912	
コンクリートアンカーボルト設置	M12×125 亜鉛メッキ					
		本	66	2,343	154,638	
床版水抜管	床版厚240～350					
		箇所	23	38,293	880,739	
壁高欄工						
		式	1		14,841,556	
コンクリート	24-12-25(20)(普通)					
		m3	109	26,066	2,841,194	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0	151,488	0	
鉄筋	SD345 D13					
		t	17.33	151,862	2,631,768	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	0	148,033	0	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	1.73	148,398	256,728	
型枠	一般型枠					
		式	1		6,865,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	1	3,576	3,576	
遮音壁アンカー	標準部・伸縮部 4-D25×810 溶融亜鉛メッキ	m	391	5,725	2,238,475	
剥落防止	800×700 プレートボックス背面部 砂付アラミト3軸メッシュ	箇所	7	595	4,165	
中央分離帯工						
		式	1		7,623,033	
コンクリート	24-12-25(20)(普通)					
		m3	68	26,066	1,772,488	
鉄筋	SD345 D13					
		t	10.03	150,784	1,512,363	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	0.71	147,327	104,602	
型枠	一般型枠					
		式	1		3,479,850	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.7	3,576	2,503	
水抜パイプ	角パイプ 250×150					
		箇所	68	10,958	745,144	
水抜パイプ	VP40					
		m	22	276.5	6,083	
検査路工						
		式	1		89,247,526	
検査路	アルミ製 上部工付					
		m	326	150,928	49,202,528	
検査路	アルミ製 下部工付					
		m	0	406,833	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
検査路	アルミ製 下部工付	m	106	377,783	40,044,998	
法面階段	再生プラスチック製 幅600	m	0	26,309	0	
手摺	STK400 φ34 めっき品	m	0	9,252	0	
管路工 (上部工)		式	1		2,178,378	
屋外配管 (埋込配管)	FEP50×4条	m	352	1,699	598,048	
金属製プラスチック(半埋込型)	600×600×400	個	4	212,813	851,252	
金属製プラスチック(埋込型)	500×600×200	個	3	177,422	532,266	
耐火防護	半埋込プラスチック部 12.5mm	箇所	1	48,255	48,255	
耐火防護	半埋込プラスチック部 21mm	箇所	3	49,519	148,557	
管路工 (下部工)		式	1		2,403,468	
屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	m	71	7,311	519,081	
屋外配管 (露出配管)	金属製可とう電線管 #63	m	37	5,896	218,152	
金属製プラスチック(露出型)	400×500×200	個	3	122,838	368,514	
金属製プラスチック(露出型)	400×500×400	個	1	157,105	157,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
耐火防護	露出管路部 厚鋼電線管 12.5mm	m	0.3	33,920	10,176	
耐火防護	露出管路部 厚鋼電線管 21mm	m	14	39,014	546,196	
耐火防護	露出管路部 金属製可とう電線管 12.5mm	m	0.8	35,072	28,057	
耐火防護	露出管路部 金属製可とう電線管 21mm	m	9	40,306	362,754	
耐火防護	支持金具部 12.5mm	箇所	1	1,845	1,845	
耐火防護	支持金具部 21mm	箇所	17	2,561	43,537	
耐火防護	露出ケーブルボックス部 400×500×200 21mm	箇所	3	31,449	94,347	
耐火防護	露出ケーブルボックス部 400×500×400 21mm	箇所	1	53,704	53,704	
銘板工		式	1		265,619	
銘板	JISH2202(鋳物用銅合金地金) 500×800 t=13mm	枚	1	265,619	265,619	
鋼橋足場等設置工		式	1		22,605,327	
橋梁足場工		式	1		19,118,847	
架設足場	プレートカッター・ボックスカッター	式	1		16,135,350	2,310m2
側部足場		式	1		2,983,497	363m

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁防護工		式	1		570,944	
板張防護		式	1		537,240	220m2
シート張防護		式	1		33,704	80m2
昇降用設備工		式	1		2,915,536	
登り栈橋		式	1		2,915,536	4箇所
仮設工		式	1		29,191,234	
工事用道路工		式	1		45,354	
大型土のう	製作・設置 耐候性3年対応	袋	6	7,559	45,354	
仮橋・仮栈橋工 (拡幅仮橋)		式	1		451,919	
敷鉄板基礎	22×914×1,829(mm) 設置・撤去	式	1		6,612	2m2
橋脚	設置・撤去	式	1		144,278	1t
仮橋上部	架設・撤去	式	1		158,957	4.1t
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	鋼製 補強型 設置・撤去	式	1		114,464	32m2
仮設高欄	単管ハゲ型 設置・撤去	式	1		27,608	8m

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋・仮栈橋工 (既設仮橋)		式	1		2,498,207	
床掘り		式	1		54,996	6m3
埋戻し		式	1		66,770	10m3
橋脚		t	2	22,816	45,632	
仮橋上部	撤去	t	15.1	35,334	533,543	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	鋼製 補強型 撤去	m2	72	8,035	578,520	
仮設高欄	単管ハ`イ`型 撤去	m	16	7,398	118,368	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	7	147,368	1,031,576	
殻運搬	鉄筋構造物	m3	7	2,797	19,579	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	4,681	32,767	
現場発生品運搬		t	2.3	7,155	16,456	
仮設ヤード撤去工		式	1		2,082,551	
作業ヤード掘削		式	1		164,136	560m3
大型土のう	撤去	袋	49	674.2	33,035	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=4.0km以下 DID無	式	1		481,380	600m3
残土等処分		式	1		1,404,000	600m3
防塵対策工		式	1		3,663,930	
排水洗浄装置		式	1		2,617,803	1基
敷鉄板 (A1背面)	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	9	1,663	14,967	
敷鉄板 (A1背面)	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	390	2,644	1,031,160	
汚濁防止工		式	1		7,394,117	
濁水処理設備	水槽	基	3	1,337,925	4,013,775	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm)	枚	3	30,100	90,300	
ポンプ排水	2インチ 常時排水	箇所	1	3,290,042	3,290,042	
交通管理工		式	1		13,055,156	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		12,814,200	904人日
交通誘導警備員 (通行止期間)		式	1		240,956	4人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		920,907	
橋台工		式	1		920,907	
壁高欄工		式	1		920,907	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	9	28,653	257,877	
型枠	一般型枠	式	1		583,110	
足場		式	1		79,920	
道路改良		式	1		4,074,926	
法面工		式	1		2,711,504	
法面吹付工		式	1		2,711,504	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	274	9,896	2,711,504	
排水構造物工		式	1		1,363,422	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		170,627	
側溝工		式	1		575,315	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プラスチックU型側溝	PU1-B300×H300	m	65	8,851	575,315	
プラスチックU型側溝	PU1-B450×H450	m	0	11,786	0	
管渠工		式	1		128,817	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	0	12,234	0	
高密度ポリエチレン管	露出 φ300 シングル構造 無孔管	m	27	4,771	128,817	
集水桝・マンホール工		式	1		488,663	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	0	48,061	0	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2	56,625	113,250	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	3	65,005	195,015	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H600 18-8-40(高炉)	箇所	0	64,368	0	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	0	71,233	0	
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ H DZT77	枚	4	34,892	139,568	
縞鋼板蓋 (B)	500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ H DZT77	枚	1	40,830	40,830	
縞鋼板蓋	700×700用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ H DZT77	枚	0	54,664	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		323, 093, 352	
共通仮設費		式	1		55, 403, 369	
共通仮設費		式	1		19, 490, 032	
運搬費		式	1		8, 250, 520	
重建設機械分解組立費		式	1		1, 924, 508	2回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5, 485, 782	2回
仮設材運搬費		式	1		840, 230	123. 8t
事業損失防止施設費		式	1		2, 181, 502	
家屋調査費		式	1		2, 181, 502	
役務費		式	1		312, 713	
借地料		式	1		312, 713	
技術管理費		式	1		5, 111, 272	
施工調査費		式	1		16, 899	
諸経費動向調査費		式	1		112, 352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		54,916	
BIM/CIMデータ作成費		式	1		4,718,786	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		208,319	
営繕費		式	1		1,153,854	
快適トイレ		式	1		1,153,854	2基
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,480,171	
共通仮設費（率計上）		式	1		35,913,337	
純工事費		式	1		378,496,721	
現場管理費		式	1		131,748,712	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		6,940,000	
(現場原価)		式	1		517,185,433	
工事原価		式	1		1,070,650,598	
一般管理費等		式	1		126,699,402	
工事価格		式	1		1,197,350,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		119,735,000	
工事費計		式	1		1,317,085,000	