

単 価 合 意 書

令和 6 年 2 月 6 日に契約した野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和8年10月16日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前 3 丁目 1 番 4 1 号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長

小林 賢太郎

受注者 住所 大阪市西区新町2丁目4番2号

氏名 川田工業株式会社 大阪支社

大阪支社長 岩崎 謙介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		199,155,610	
工場製作工						
		式	1		199,155,610	
桁製作工						
		式	1		94,280,340	
製作加工						
		t	247.7	350,100	86,719,770	
ボルト・ナット	H.T.B S10T M22各種					
		組	12,590	203	2,555,770	
スタット・シベール						
		式	1		5,004,800	
検査路製作工						
		式	1		8,468,260	
製作加工						
		t	17.2	453,500	7,800,200	
ボルト・ナット	普通ボルト SS400 M16各種					
		組	1,260	131	165,060	
ボルト・ナット	普通ボルト SS400 M12各種					
		組	40	56	2,240	
ボルト・ナット	普通ボルト SS400 M10各種					
		組	2,970	60	178,200	
Uボルト	SS400 32C型					
		組	280	424	118,720	
Uボルト	SS400 15C型					
		組	560	364	203,840	
鋳造費						
		式	1		64,680,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ｺﾞﾑ支承	A1 最大反力R=2341kN					
		個	2	2,990,000	5,980,000	
大型ｺﾞﾑ支承	P1 最大反力R=4584kN					
		個	2	5,400,000	10,800,000	
大型ｺﾞﾑ支承	P2 最大反力R=5352kN					
		個	2	5,660,000	11,320,000	
大型ｺﾞﾑ支承	P3 最大反力R=5572kN					
		個	2	5,650,000	11,300,000	
大型ｺﾞﾑ支承	P4 最大反力R=6721kN					
		個	2	9,890,000	19,780,000	
大型ｺﾞﾑ支承	A2 最大反力R=2606kN					
		個	2	2,750,000	5,500,000	
工場塗装工						
		式	1		31,727,010	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ					
		m2	220	340	74,800	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ+製品ﾌﾟﾗｽﾄ					
		m2	4,000	2,420	9,680,000	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回					
		m2	220	976	214,720	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回					
		m2	4,000	1,527	6,108,000	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ﾎﾎﾞｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回					
		m2	3,420	717	2,452,140	
下塗	ﾎﾎﾞｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回					
		m2	2,770	1,290	3,573,300	
下塗	ﾎﾎﾞｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 2回					
		m2	640	2,580	1,651,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	3,390	740	2,508,600	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	3,390	1,245	4,220,550	
メッキ	HDZT77	t	10.1	81,000	818,100	
メッキ	HDZT63	t	0.8	73,000	58,400	
メッキ	HDZT49	t	5.1	72,000	367,200	
間接労務費		式	1		14,811,715	
工場純工事費		式	1		213,967,325	
工場管理費		式	1		27,626,166	
(工場製作原価)		式	1		241,593,491	
鋼橋上部		式	1		263,225,786	
工場製品輸送工		式	1		4,105,950	
輸送工		式	1		4,105,950	
輸送		t	264.9	15,500	4,105,950	
鋼橋架設工		式	1		37,261,098	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地組工						
		式	1		7,940,000	
地組	一括架設部					
		式	0		0	
地組 (夜間)	一括架設部					
		式	1		6,367,000	
地組	一般部					
		式	1		1,573,000	
架設工(クレーン架設)						
		式	1		25,016,238	
ベント設備						
		式	0		0	
ベント設備						
		式	1		1,199,000	
ベント設備 (夜間)						
		式	1		6,024,979	
ベント基礎						
		式	0		0	
ベント基礎						
		式	1		213,456	
ベント基礎 (夜間)						
		式	1		497,003	
桁架設						
		式	0		0	
桁架設						
		式	1		2,211,000	
桁架設 (夜間)						
		式	1		4,252,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桁架設 (一括架設)	夜間	回	0	4,076,000	0	
桁架設 (一括架設)	夜間	回	1	10,070,000	10,070,000	
検査路架設	一括架設部	式	1		548,800	
支承工		式	1		2,567,440	
大型ｺﾞﾑ支承設置	A1 最大反力R=2341kN	個	2	183,300	366,600	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P1 最大反力R=4584kN	個	2	191,000	382,000	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P2 最大反力R=5352kN	個	2	198,600	397,200	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P3 最大反力R=5572kN	個	2	193,900	387,800	
大型ｺﾞﾑ支承設置	P4 最大反力R=6721kN	個	2	221,500	443,000	
大型ｺﾞﾑ支承設置	A2 最大反力R=2606kN	個	2	166,000	332,000	
沓座ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	1.2	215,700	258,840	
現場継手工		式	1		1,737,420	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	0	140	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	12,590	138	1,737,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁現場塗装工						
		式	1		3,349,000	
現場塗装工						
		式	1		3,349,000	
素地調整	動力工具処理					
		m2	250	4,290	1,072,500	
下塗	有機ソノクラッチヘント(1層) 塗装回数 1回					
		m2	5	7,000	35,000	
下塗	有機ソノクラッチヘント(2層) 塗装回数 1回					
		m2	59	2,500	147,500	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回					
		m2	250	968	242,000	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回					
		m2	250	4,547	1,136,750	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	250	1,134	283,500	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	250	1,727	431,750	
床版工						
		式	1		123,454,618	
合成床版工						
		式	1		123,454,618	
床版架設	床版厚 210mm					
		m2	0	94,990	0	
床版架設	床版厚 210mm					
(夜間)		m2	1,269	81,470	103,385,430	
床版架設	床版厚 210mm					
		m2	1,269	15,700	19,923,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	0.94	155,200	145,888	
橋梁付属物工		式	1		52,139,106	
伸縮装置工		式	1		6,495,240	
鋼・コン製伸縮装置		m	11.3	574,800	6,495,240	
排水装置工		式	1		13,285,500	
排水桝	排水桝A	箇所	11	130,500	1,435,500	
排水管	上部工	m	0	48,200	0	
排水管	上部工	m	206	46,000	9,476,000	
排水管	下部工	m	0	49,000	0	
排水管	下部工	m	30	53,000	1,590,000	
橋面排水		箇所	16	49,000	784,000	
壁高欄工		式	1		12,888,506	
コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	0	29,900	0	
コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	110	30,390	3,342,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0	161,400	0	
鉄筋	SD345 D13	t	17.59	161,000	2,831,990	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.73	302,700	220,971	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.29	158,200	204,078	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		6,284,920	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,647	3,647	
橋梁用防護柵工		式	1		10,695,000	
落下物等防止柵	φ 2.6×25mm H=1.2m	m	345	31,000	10,695,000	
遮音壁工		式	1		2,388,000	
遮音壁アンカーボルト	4-D25×810 溶融亜鉛メッキ	組	199	12,000	2,388,000	
配管・配線工		式	1		6,386,860	
埋込配管	HIVE 径54mm×4条	m	412	12,500	5,150,000	
鋼管	G54	m	15	6,670	100,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管	SUS50	m	16	7,800	124,800	
鋼管	SUS54	m	2	12,000	24,000	
鋼管	SUS54 ヘント管	本	4	18,000	72,000	
異種管継手	FEP50-SUS54 A型	個	4	4,920	19,680	
配管支持金具	40×45×L700	組	1	12,970	12,970	
フルボックス設置	500×600×250	個	0	250,000	0	
フルボックス設置	500×600×350	個	1	300,000	300,000	
伸縮継手		個	16	34,000	544,000	
異種管継手		個	32	1,230	39,360	
鋼橋足場等設置工		式	1		32,240,384	
橋梁足場工		式	1		30,284,324	
架設足場	プレートカッター・ボックスカッター	式	0		0	
架設足場	プレートカッター・ボックスカッター	式	1		4,290,560	
架設足場 (夜間)	パネル式システム足場	式	1		21,450,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側部足場		式	0		0	
側部足場		式	1		3,362,184	
枠組足場		式	1		281,580	
枠組足場 (夜間)		式	1		900,000	
橋梁防護工		式	1		291,060	
板張防護	架設足場	式	0		0	
板張防護	側部足場	式	0		0	
シート張防護		式	1		291,060	
昇降用設備工		式	1		1,665,000	
登り桟橋		式	0		0	
登り桟橋		式	1		1,665,000	
仮設工		式	1		10,675,630	
仮設信号工		式	1		710,000	
仮設予告信号		式	1		710,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工						
		式	1		1,969,260	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	1		51,260	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,918,000	
交通規制工						
		式	1		2,997,110	
仮設看板						
(夜間)		式	1		2,670,000	
迂回予告看板	1400×1100					
		式	1		71,000	
迂回路案内看板	1400×550					
		式	1		188,000	
迂回路案内看板	1400×1100					
		式	1		68,000	
現場発生品運搬	予告信号					
		式	1		110	
交通管理工						
		式	1		4,999,260	
交通誘導警備員	昼間					
		式	0		0	
交通誘導警備員	昼間					
		式	1		846,300	
交通誘導警備員	夜間					
		式	0		0	
交通誘導警備員	夜間					
		式	1		4,152,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		451,238	
橋台工						
		式	1		451,238	
地覆・壁高欄工						
		式	1		451,238	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	4	30,390	121,560	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.23	165,900	38,157	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	0.008	256,000	2,048	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	0.19	163,900	31,141	
鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	0.007	232,000	1,624	
型枠	一般型枠					
		式	1		256,708	
道路改良						
		式	1		536,542	
擁壁工						
		式	1		536,516	
地覆・壁高欄工						
		式	1		536,516	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	5	30,390	151,950	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.36	165,900	59,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.14	163,900	22,946	
型枠	一般型枠	式	1		300,968	
はつり		m2	0.2	4,640	928	
構造物撤去工		式	1		26	
運搬処理工		式	1		26	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.006	3,264	19	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.006	1,230	7	
直接工事費		式	1		264,213,566	
共通仮設費		式	1		60,864,472	
共通仮設費		式	1		34,181,472	
運搬費		式	1		20,525,672	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		18,313,000	
仮設材運搬費		式	1		2,212,672	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		12,117,800	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		55,300	
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費	JIS A 1129					
		試料	1	89,000	89,000	
道路橋維持管理資料作成費						
		式	1		333,500	
BIM/CIM活用費						
		式	1		11,640,000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,538,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		26,683,000	
純工事費						
		式	1		325,078,038	
現場管理費						
		式	1		113,995,000	
(現場原価)						
		式	1		439,073,038	
工事原価						
		式	1		680,666,529	
一般管理費等						
		式	1		48,583,471	
工事価格						
		式	1		729,250,000	
消費税相当額						
		式	1		72,925,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		802,175,000	