

単 価 合 意 書

令和8年10月8日に契約したR8大野油坂道路川合トンネル舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月19日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 滋賀県大津市浜大津二丁目5番9号

氏名 株式会社 昭建

代表取締役社長 中村 智

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		1,157,940,765	
道路土工						
		式	1		118,790	
残土処理工						
		式	1		118,790	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		8,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		110,530	
舗装工						
		式	1		383,967,543	
コンクリート舗装工(ICT)						
		式	1		383,967,543	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	セメント安定処理路盤(RC-40) 平均仕上り厚259mm					
		m2	28,560	2,765	78,968,400	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	セメント安定処理路盤(RC-40) 仕上り厚150mm					
(すりつけ版部)		m2	55	2,297	126,335	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
(本線)		m2	25,550	11,030	281,816,500	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
(非常駐車帯)		m2	150	16,555	2,483,250	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
(緩衝版部)		m2	152	12,859	1,954,568	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 365mm					
(緩衝版部(踏掛版部))		m2	51	17,557	895,407	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm					
(すりつけ版部)		m2	51	9,331	475,881	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側部目地 (路側帯)		m	4,880	1,621	7,910,480	
側部目地 (非常駐車帯)		m	181	1,621	293,401	
側部目地 (緩衝版部)		m	30	622.7	18,681	
側部目地 (緩衝版部(踏掛版部))		m	10	772.2	7,722	
側部目地 (すりつけ版部)		m	2	557.7	1,115	
中央帯側部目地 (本線)		m	5,060	1,621	8,202,260	
中央帯側部目地 (緩衝版部)		m	30	622.7	18,681	
中央帯側部目地 (緩衝版部(踏掛版部))		m	10	772.2	7,722	
縦突合せ目地 (非常駐車帯)		m	180	2,623	472,140	
横目地 (緩衝版部)	膨張目地	m	40	5,692	227,680	
横目地 (すりつけ版部)	横突合せ目地	m	10	4,511	45,110	
横目地 (踏掛版部)	横突合せ目地	m	10	4,221	42,210	
排水構造物工		式	1		42,697,323	
作業土工		式	1		140,339	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		40,529,632	
管(函)渠型側溝	φ 200					
		m	1,768	22,924	40,529,632	
集水桝・マンホール工						
		式	1		2,027,352	
プレキャスト集水桝	B200-L600-H475					
		箇所	34	59,628	2,027,352	
防護柵工						
		式	1		162,315,840	
中央分離帯防護柵工						
		式	1		162,315,840	
剛性防護柵	フラタ°型(水抜き孔無)					
		m	1,335	43,193	57,662,655	
剛性防護柵	フラタ°型(水抜き孔有)					
		m	1,149	46,257	53,149,293	
剛性防護柵	開口部 L=11.0m					
		箇所	6	8,583,982	51,503,892	
監視員通路工						
		式	1		147,924,988	
監視員通路工						
		式	1		147,924,988	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	3,740	1,423	5,322,020	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm					
		m2	3,620	2,463	8,916,060	
目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10					
		m2	46	3,608	165,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	膨張目地 瀝青繊維質目地板 t=20	m2	8	5,337	42,696	
中詰土	砂	m3	1,900	10,965	20,833,500	
監視員通路擁壁	標準部 非常電話部 消火栓部	m	1,798	35,013	62,953,374	
手摺	柵高=0.8m	m	5,030	9,879	49,691,370	
道路付属施設工		式	1		132,390,420	
配管・配線工		式	1		90,398,146	
地中配管	角型FEP50×6(難燃性)	m	38	8,463	321,594	
地中配管	角型FEP50×7(難燃性)	m	8	14,447	115,576	
地中配管	角型FEP50×8(難燃性)	m	54	10,882	587,628	
地中配管	角型FEP50×10(難燃性)	m	91	14,187	1,291,017	
地中配管	角型FEP50×11(難燃性)	m	285	14,633	4,170,405	
地中配管	角型FEP50×12(難燃性)	m	1,540	15,933	24,536,820	
地中配管	角型FEP50×13(難燃性)	m	333	17,307	5,763,231	
地中配管	角型FEP50×14(難燃性)	m	987	18,440	18,200,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	角型FEP50×15(難燃性)	m	1,577	19,749	31,144,173	
地中配管	角型FEP50×16(難燃性)	m	6	28,607	171,642	
地中配管	角型FEP50×17(難燃性)	m	122	23,788	2,902,136	
地中配管	角型FEP50×18(難燃性)	m	14	26,508	371,112	
地中配管	角型FEP50×19(難燃性)	m	6	44,438	266,628	
地中配管	角型FEP50×21(難燃性)	m	6	37,539	225,234	
地中配管	角型FEP75×1(難燃性)	m	6	2,382	14,292	
地中配管	角型FEP75×2(難燃性)	m	6	4,765	28,590	
地中配管	FEP30×1	m	54	454.3	24,532	
地中配管	FEP30×2	m	182	994	180,908	
地中配管	FEP50×4	m	34	2,422	82,348	
ハットホル工		式	1		41,992,274	
現場打ちハットホル	HH-B(L)	箇所	61	224,975	13,723,475	
現場打ちハットホル	HH-B(R)	箇所	44	301,855	13,281,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ちハットホール	HH-B1 (L)					
		箇所	3	255,244	765,732	
現場打ちハットホール	HH-B1 (R)					
		箇所	2	332,031	664,062	
現場打ちハットホール	HH-C (L)					
		箇所	17	289,877	4,927,909	
現場打ちハットホール	HH-C (R)					
		箇所	16	395,541	6,328,656	
現場打ちハットホール	通信用					
		箇所	10	230,082	2,300,820	
トンネル設備管工						
		式	1		277,794,437	
配水本管工						
		式	1		277,794,437	
配水管	繊維補強ポリエチレン管 φ150					
		m	5,066	18,857	95,529,562	
異径管	異径T字管 φ150S×φ75					
		個	100	103,527	10,352,700	
配水管	SGP-PB 径違いチースφ150S×W65 加工管					
		本	1	691,082	691,082	
EF融着	φ150					
		箇所	180	22,265	4,007,700	
EF融着	φ75					
		箇所	100	17,864	1,786,400	
バット融着	φ150					
		箇所	516	36,406	18,785,496	
制水弁	φ150					
		箇所	28	73,026	2,044,728	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フランジ 蓋						
		箇所	105	15,134	1,589,070	
フランジ 接合						
		箇所	107	5,945	636,115	
配管支持金具	φ 150用 PS-C1					
		箇所	2,542	55,496	141,070,832	
配管支持金具	φ 150用 PS-C2					
		箇所	20	59,488	1,189,760	
配管支持金具	φ 150用 PS-C3					
		箇所	2	55,496	110,992	
仮設工						
		式	1		10,731,424	
交通管理工						
		式	1		10,731,424	
交通誘導警備員						
		式	1		10,731,424	
直接工事費						
		式	1		1,157,940,765	
共通仮設費						
		式	1		75,307,506	
共通仮設費						
		式	1		6,755,420	
運搬費						
		式	1		3,463,861	
建設機械運搬費						
		式	1		246,609	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		3,217,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		645,334	
システム初期費(ICT)		式	1		578,455	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,637	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,242	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,646,225	
共通仮設費(率計上)		式	1		68,552,086	
純工事費		式	1		1,233,248,271	
現場管理費		式	1		216,316,367	
工事原価		式	1		1,449,564,638	
一般管理費等		式	1		176,155,362	
工事価格		式	1		1,625,720,000	
消費税相当額		式	1		162,572,000	
工事費計		式	1		1,788,292,000	