

単 価 合 意 書

令和8年10月8日に契約したR8大野油坂道路新長野トンネル舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月19日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 大阪市北区西天満1-2-5

大林道路株式会社大阪支店

氏名 常務執行役員支店長 松井 耕二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		711,639,000	
道路土工						
		式	1		68,322	
残土処理工						
		式	1		68,322	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		3,522	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		64,800	
舗装工						
		式	1		348,326,202	
アスファルト舗装工						
		式	1		3,159,360	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	720	1,566	1,127,520	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	720	2,822	2,031,840	
コンクリート舗装工(ICT)						
		式	1		345,166,842	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	セメント安定処理路盤(RC-40) 平均仕上り厚256mm					
		m2	25,000	3,119	77,975,000	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部)	セメント安定処理路盤(RC-40) 仕上り厚150mm					
		m2	51	2,276	116,076	
連続鉄筋コンクリート舗装 (本線)	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	22,420	10,980	246,171,600	
連続鉄筋コンクリート舗装 (非常駐車帯)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	149	16,470	2,454,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	152	12,801	1,945,752	
コンクリート舗装 (緩衝版部(踏掛版部))	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 365mm	m2	51	17,478	891,378	
コンクリート舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	m2	51	9,201	469,251	
側部目地 (路側帯)		m	4,261	1,613	6,872,993	
側部目地 (非常駐車帯)		m	181	1,613	291,953	
側部目地 (緩衝版部)		m	30	619.9	18,597	
側部目地 (緩衝版部(踏掛版部))		m	10	768.7	7,687	
中央帯側部目地 (本線)		m	4,440	1,613	7,161,720	
中央帯側部目地 (緩衝版部)		m	30	619.9	18,597	
中央帯側部目地 (緩衝版部(踏掛版部))		m	10	768.7	7,687	
縦突合せ目地 (非常駐車帯)		m	179	2,519	450,901	
横目地 (緩衝版部)	膨張目地	m	40	5,667	226,680	
横目地 (すりつけ版部)	横突合せ目地	m	10	4,492	44,920	
横目地 (踏掛版部)	横突合せ目地	m	10	4,202	42,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		251,872	
作業土工						
		式	1		852	
側溝工						
		式	1		251,020	
管(函)渠型側溝 (非常駐車帯部)	φ 200					
		m	11	22,820	251,020	
防護柵工						
		式	1		144,870,060	
中央分離帯防護柵工						
		式	1		144,870,060	
剛性防護柵	ﾌﾛﾘﾀﾞﾑ 型 (水抜き孔無)					
		m	2,174	42,942	93,355,908	
剛性防護柵	開口部 L=11.0m					
		箇所	6	8,585,692	51,514,152	
監視員通路工						
		式	1		84,954,582	
作業土工						
		式	1		437,141	
監視員通路工 (本坑)						
		式	1		75,003,965	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼﾔｰﾝ C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	3,150	1,416	4,460,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=70					
		m2	3,020	2,452	7,405,040	
目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10					
		m2	39	3,591	140,049	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	膨張目地 瀝青繊維質目地板 t=20	m2	8	5,312	42,496	
中詰土	砂	m3	1,500	10,915	16,372,500	
監視員通路擁壁	標準部 非常電話部 消火栓部	m	16	33,292	532,672	
手摺	柵高=0.8m	m	4,682	9,834	46,042,788	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,005	8,020	
監視員通路工 (作業坑)		式	1		9,513,476	
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40 mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	476	3,066	1,459,416	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100 mm	m2	476	1,240	590,240	
中詰土	砂	m3	150	10,915	1,637,250	
監視員通路擁壁	畦畔ブロック 600型	m	359	16,230	5,826,570	
道路付属施設工		式	1		106,778,554	
配管・配線工		式	1		72,641,859	
地中配管	角型FEP50×4(難燃性)	m	28	5,394	151,032	
地中配管	角型FEP50×5(難燃性)	m	74	6,822	504,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	角型FEP50×6(難燃性)	m	519	7,880	4,089,720	
地中配管	角型FEP50×7(難燃性)	m	1,667	9,128	15,216,376	
地中配管	角型FEP50×14(難燃性)	m	76	18,448	1,402,048	
地中配管	角型FEP50×15(難燃性)	m	1,175	19,853	23,327,275	
地中配管	角型FEP50×16(難燃性)	m	795	21,027	16,716,465	
地中配管	角型FEP50×18(難燃性)	m	177	22,829	4,040,733	
地中配管	角型FEP50×19(難燃性)	m	117	25,528	2,986,776	
地中配管	角型FEP50×20(難燃性)	m	20	31,203	624,060	
地中配管	角型FEP50×21(難燃性)	m	14	30,787	431,018	
地中配管	角型FEP50×22(難燃性)	m	9	43,173	388,557	
地中配管	角型FEP75×2(難燃性)	m	7	4,484	31,388	
地中配管	角型FEP75×5(難燃性)	m	7	11,211	78,477	
地中配管	角型FEP75×6(難燃性)	m	5	15,324	76,620	
地中配管	角型FEP75×7(難燃性)	m	210	11,174	2,346,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	FEP30×1	m	69	440.3	30,380	
地中配管	FEP30×2	m	188	978	183,864	
地中配管	FEP50×4	m	6	2,617	15,702	
ハントホール工		式	1		34,136,695	
現場打ちハントホール	HH-B(L)	箇所	40	223,954	8,958,160	
現場打ちハントホール	HH-B'(L)	箇所	3	300,485	901,455	
現場打ちハントホール	HH-B(R)	箇所	44	300,485	13,221,340	
現場打ちハントホール	HH-B1(R)	箇所	2	330,524	661,048	
現場打ちハントホール	HH-C(L)	箇所	11	288,562	3,174,182	
現場打ちハントホール	HH-C'(L)	箇所	1	393,745	393,745	
現場打ちハントホール	HH-C(R)	箇所	12	393,745	4,724,940	
現場打ちハントホール	HH-D(L)	箇所	1	135,592	135,592	
現場打ちハントホール	HH-D'(L)	箇所	1	133,929	133,929	
現場打ちハントホール	通信用	箇所	8	229,038	1,832,304	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル設備管工		式	1		21,746,669	
配水本管工		式	1		21,746,669	
配水管	繊維補強 ^ホ ポリエチレン管 φ200	m	375	44,079	16,529,625	
異径管	異径T字管 φ200S×φ75	個	1	242,440	242,440	
配水管	SGP-PB 200A エルボ ^ホ 90° 加工管	本	2	470,646	941,292	
配水管	SGP-PB 200A エルボ ^ホ 18° 加工管	本	2	690,071	1,380,142	
EF融着	φ200	箇所	8	36,047	288,376	
EF融着	φ75	箇所	1	14,529	14,529	
ハット融着	φ200	箇所	35	41,278	1,444,730	
制水弁	φ200	箇所	1	122,837	122,837	
空気抜き弁	20A	箇所	1	105,830	105,830	
フランジ ^ホ 蓋		箇所	1	16,535	16,535	
フランジ ^ホ 接合		箇所	6	15,278	91,668	
配管支持金具	φ200用 PS-C1	箇所	5	68,055	340,275	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管支持金具	φ 200用 PS-C3					
		箇所	2	49,477	98,954	
配管支持金具	20A用 PS-C4					
		箇所	2	64,718	129,436	
仮設工						
		式	1		4,642,739	
交通管理工						
		式	1		4,642,739	
交通誘導警備員						
		式	1		4,642,739	
直接工事費						
		式	1		711,639,000	
共通仮設費						
		式	1		50,052,515	
共通仮設費						
		式	1		5,573,100	
運搬費						
		式	1		2,296,480	
建設機械運搬費						
		式	1		245,490	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,050,990	
技術管理費						
		式	1		642,405	
システム初期費(ICT)						
		式	1		575,830	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,366	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価 μ m溶出試験費		式	1		7,209	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,634,215	
共通仮設費（率計上）		式	1		44,479,415	
純工事費		式	1		761,691,515	
現場管理費		式	1		138,100,344	
工事原価		式	1		899,791,859	
一般管理費等		式	1		118,993,141	
工事価格		式	1		1,018,785,000	
消費税相当額		式	1		101,878,500	
工事費計		式	1		1,120,663,500	