

単 価 合 意 書

令和8年9月17日に契約したR8大和北道路専用部高架橋（P38他）下部工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年10月09日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官

近畿地方整備局長 小林 賢太郎

受注者 住所 大阪府大阪市中央区北浜三丁目5番29号

株式会社 大林組 大阪本店

氏名 専務執行役員

大阪本店長 竹中 秀文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		775,505,060	
RC橋脚工						
		式	1		657,899,790	
作業土工						
		式	1		25,191,000	
場所打杭工						
		式	1		313,335,030	
場所打杭 (P38)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27 m					
		本	16	4,121,000	65,936,000	
場所打杭 (P39)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 29 m					
		本	18	4,383,000	78,894,000	
場所打杭 (P40)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 32. 5m					
		本	16	4,759,000	76,144,000	
場所打杭 (P41)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 33. 5m					
		本	18	4,825,000	86,850,000	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		589,800	
整地	土砂					
		式	1		314,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		3,761,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	157	1,860	292,020	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	157	3,530	554,210	
橋脚躯体工						
		式	1		319,373,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎材	再生クラッシュ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	1,070	1,460	1,562,200	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	m2	570	10,400	5,928,000	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	552	32,500	17,940,000	
コンクリート	30-12-40(高炉)	m3	2,195	34,000	74,630,000	
コンクリート	36-12-25(20)(早強)	m3	916	37,300	34,166,800	
コンクリート (後打ち部)	36-12-25(20)(早強)	m3	18	40,400	727,200	
鉄筋 (後打ち部)	SD345 D13	t	0.41	744,000	305,040	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	134.51	301,000	40,487,510	
鉄筋 (後打ち部)	SD345 D16～D25	t	0.5	287,500	143,750	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	99.38	257,000	25,540,660	
鉄筋	SD345 D35	t	32.88	247,000	8,121,360	
鉄筋	SD345 D51	t	124.89	268,000	33,470,520	
型枠	一般型枠	式	1		20,654,000	
型枠 (後打ち部)	一般型枠	式	1		685,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	円形型枠	式	1		320,400	
型枠 (後打ち部)	円形型枠	式	1		167,200	
後打モルタル	1:3 高炉	m3	0.4	135,300	54,120	
PCケーブル	マルチストラットシステム 2200kN(225t型) (12S12.7B)	m	1,432	11,500	16,468,000	
PC緊張	片締め マルチストラットシステム 2200kN(225t型) (12S12.7B)	ケーブル	80	150,000	12,000,000	
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	式	1		10,432,000	
足場	安全ネット必要	式	1		15,570,000	
仮設工		式	1		117,605,270	
土留・仮締切工		式	1		111,448,270	
鋼矢板 (P38)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	枚	168	151,000	25,368,000	
鋼矢板 (P39)	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5m 平均鋼矢板引抜長 16.5m	枚	174	155,000	26,970,000	
鋼矢板 (P40)	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	枚	168	51,600	8,668,800	
鋼矢板 (P41)	III型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13.5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m	枚	172	124,900	21,482,800	
中間杭 (P38)	H300 H鋼長さ(杭長) 9m H鋼平均打込長 8.5m 切断撤去	本	4	106,300	425,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間杭 (P39)	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 11.5m 切断撤去	本	4	201,200	804,800	
中間杭 (P40)	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m 切断撤去	本	4	110,800	443,200	
中間杭 (P41)	H350 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m 切断撤去	本	4	194,200	776,800	
切梁・腹起し (P38)		t	48.8	114,700	5,597,360	
切梁・腹起し (P39)		t	51.5	114,800	5,912,200	
切梁・腹起し (P40)		t	39.9	114,700	4,576,530	
切梁・腹起し (P41)		t	45.1	115,800	5,222,580	
捨梁コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	m2	500	10,400	5,200,000	
交通管理工		式	1		6,157,000	
交通誘導警備員		式	1		6,157,000	
道路改良		式	1		42,248,830	
道路土工		式	1		4,360,490	
掘削工(ICT)		m3	1,700		694,900	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		694,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工		m3	180		1,137,000	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,137,000	
路床盛土工		m3	5		8,190	
路床盛土	2.5m未満	式	1		4,490	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,700	
残土処理工		式	1		2,520,400	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		188,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,332,000	
排水構造物工		式	1		29,481,420	
作業土工		式	1		2,963,000	
側溝工		式	1		9,036,380	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	24	9,800	235,200	
1号街渠	500-250	m	46	8,270	380,420	
2号街渠	スリット付箱型側溝 B300(縦断用)	m	213	22,000	4,686,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号街渠	スリット付箱型側溝 B300(横断用)	m	56	47,800	2,676,800	
3号街渠	スリット付自由勾配側溝 300×400(縦断用)	m	6	27,100	162,600	
3号街渠	スリット付自由勾配側溝 300×400(横断用)	m	8	56,800	454,400	
自由勾配側溝	B300×H600	m	16	17,300	276,800	
側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	48	2,450	117,600	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝(縦断)用 B300 L=500	枚	16	2,910	46,560	
管渠工		式	1		10,540,840	
暗渠排水管	VP-200	m	12	8,020	96,240	
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	23	26,900	618,700	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	89	34,600	3,079,400	
鉄筋コンクリート台付管	D700	m	97	43,200	4,190,400	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	41	50,200	2,058,200	
防護コンクリート	D600 18-8-40(高炉)	箇所	13	22,200	288,600	
防護コンクリート	D700 18-8-40(高炉)	箇所	5	25,000	125,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護コンクリート	D800 18-8-40(高炉)	箇所	3	28,100	84,300	
集水柵・マンホール工		式	1		6,941,200	
現場打ち集水柵	G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	120,400	120,400	
現場打ち集水柵	G2-B1000-L1000-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	207,300	207,300	
現場打ち集水柵	G2-B1000-L1000-H2000 18-8-25(高炉)	箇所	1	354,100	354,100	
現場打ち集水柵 ①	G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)	箇所	1	378,700	378,700	
現場打ち集水柵 ②	G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)	箇所	1	376,700	376,700	
現場打ち集水柵 ①	G1-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	箇所	1	383,300	383,300	
現場打ち集水柵 ②	G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	箇所	1	393,500	393,500	
現場打ち集水柵 ③	G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	箇所	1	395,900	395,900	
現場打ち集水柵 ①	G1-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)	箇所	1	402,000	402,000	
現場打ち集水柵 ②	G2-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)	箇所	1	403,200	403,200	
現場打ち集水柵	G2-B1000-L1000-H2400 18-8-25(高炉)	箇所	1	421,600	421,600	
プレキャスト街渠柵	箱型側溝管理柵300用	箇所	19	101,000	1,919,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-2 すべり止め ボルト固定 細目	組	1	53,900	53,900	
蓋	グレーチング 蓋 1000×1000用 T-2 すべり止め ボルト固定 細目	組	8	91,500	732,000	
蓋	グレーチング 蓋 1000×1000用 T-25 すべり止め ボルト固定 細目	組	2	199,800	399,600	
構造物撤去工		式	1		5,836,920	
防護柵撤去工		式	1		116,630	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1100	m	107	1,090	116,630	
防護柵撤去工		式	1		148,160	
【夜間】		式	1		148,160	
置式ガードレール撤去	連続基礎ブロック式 Gr-Bm-2B(特)	m	16	9,260	148,160	
標識撤去工		式	1		503,200	
【夜間】		式	1		503,200	
標識撤去	F型案内標識	基	1	503,200	503,200	
道路付属物撤去工		式	1		1,900	
距離標撤去	三角柱式	本	1	1,900	1,900	
構造物取壊し工		式	1		2,407,090	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	88	10,900	959,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	710	2,130	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	300	1,510	453,000	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	550	597	328,350	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	58	600	34,800	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	120	597	71,640	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	79	600	47,400	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	610	837	510,570	
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		483,960	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	51	1,960	99,960	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	320	1,200	384,000	
運搬処理工		式	1		1,508,970	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	88	1,860	163,680	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	201	2,230	448,230	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	88	3,530	310,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	201	2,820	566,820	
現場発生品運搬	転落防止柵、距離標	式	1		19,600	
運搬処理工		式	1		667,010	
【夜間】						
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,360	16,080	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	81	2,830	229,230	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,390	7,170	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	81	3,530	285,930	
現場発生品運搬	標識柱、標識板	式	1		24,700	
現場発生品運搬	置きガードレール	式	1		103,900	
仮設工		式	1		2,570,000	
交通管理工		式	1		2,570,000	
交通誘導警備員		式	1		2,570,000	
舗装		式	1		45,677,770	
舗装工		式	1		33,391,930	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 車道(一般部, 交差部)		式	1		23,699,200	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,080	730	1,518,400	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	2,080	1,070	2,225,600	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	2,080	3,410	7,092,800	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,080	1,840	3,827,200	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,080	1,840	3,827,200	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポースアスコン(20) 舗装厚50mm	m2	2,170	2,400	5,208,000	
排水性舗装工 車道(一般部, 交差部)	【夜間】	式	1		4,550,750	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	362	890	322,180	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	362	1,220	441,640	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	362	3,650	1,321,300	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	362	2,030	734,860	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	362	2,030	734,860	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポースアスコン(20) 舗装厚50mm	m2	373	2,670	995,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工						
歩道(一般部)		式	1		3,231,800	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	715	1,160	829,400	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	715	1,110	793,650	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	715	2,250	1,608,750	
透水性舗装工						
乗入部(Ⅰ種)		式	1		660,100	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	161	1,160	186,760	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	161	1,160	186,760	
表層(車道・路肩部)	開粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	161	1,780	286,580	
アスファルト舗装工						
乗入部(Ⅱ種)		式	1		690,000	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	138	1,160	160,080	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	138	1,960	270,480	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	138	1,880	259,440	
アスファルト舗装工						
乗入部(Ⅲ種)		式	1		474,030	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	69	1,260	86,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	69	3,730	257,370	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	69	1,880	129,720	
アスファルト舗装工 取付道路(2号)		式	1		53,550	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	17	1,160	19,720	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	17	1,990	33,830	
アスファルト舗装工 取付道路(3号)		式	1		32,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	10	1,160	11,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,090	20,900	
縁石工		式	1		9,317,460	
作業土工		式	1		156,700	
縁石工		式	1		9,160,760	
歩車道境界ブロック	1号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R	m	183	9,200	1,683,600	
歩車道境界ブロック	2-1号縁石工 切下部 180/230×100/250×600 両面R	m	15	10,900	163,500	
歩車道境界ブロック	2-2号縁石工 切下部 180/230×100/250×600 両面R	m	1	12,600	12,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	3-1号縁石工 切下部 180/230×70 /250×600 両面R	m	1	10,400	10,400	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	3-2号縁石工 切下部 180/230×70 /250×600 両面R	m	2	12,100	24,200	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	4-1号縁石工 乗入部 180/190×10 0×600 片面R	m	107	8,170	874,190	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	4-2号縁石工 乗入部 180/190×10 0×600 片面R	m	1	8,310	8,310	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5-2号縁石工 乗入部 180/190×10 0×600 片面R	m	30	8,170	245,100	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	6号縁石工 中央分離帯部, 交通島 部 180/210×300×600 片面R	m	343	10,500	3,601,500	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	10号縁石工 標準部 180/230×250 ×600 両面R	m	8	10,900	87,200	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	民地境界部 C種(150×150×600)	m	266	7,380	1,963,080	
植樹ﾌﾟﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	66	7,380	487,080	
防護柵工		式	1		1,232,400	
作業土工		式	1		17,300	
車止めﾎﾞｰﾄﾞ工		式	1		1,215,100	
車止め	U型 φ60 W=600 H=800	本	29	41,900	1,215,100	
区画線工		式	1		465,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		393,920	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	640	487	311,680	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	160	514	82,240	
区画線工		式	1		71,860	
【夜間】		式	1		71,860	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	70	638	44,660	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	40	680	27,200	
道路植栽工		式	1		246,600	
道路植栽工		式	1		246,600	
植樹帯盛土	下層客土(流用土)	m3	10	5,700	57,000	
植樹帯盛土	上層客土(土壌改良材25%混入)	m3	20	9,480	189,600	
仮設工		式	1		1,023,600	
交通管理工		式	1		441,100	
交通誘導警備員		式	1		441,100	
交通管理工		式	1		582,500	
【夜間】		式	1		582,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		582,500	
直接工事費		式	1		863,431,660	
共通仮設費		式	1		95,395,340	
共通仮設費		式	1		32,322,100	
運搬費		式	1		28,744,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		18,925,000	
仮設材運搬費		式	1		9,819,000	
技術管理費		式	1		813,100	
システム初期費(ICT)		式	1		580,100	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,200	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		式	1		168,800	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,765,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		63,073,240	
純工事費		式	1		958,827,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		227,685,000	
工事原価		式	1		1,186,512,000	
一般管理費等		式	1		105,288,000	
工事価格		式	1		1,291,800,000	
消費税相当額		式	1		129,180,000	
工事費計		式	1		1,420,980,000	