

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事
工事地名	自) 奈良県大和郡山市下三橋町地先 至) 奈良県大和郡山市美濃庄町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	896日間	自 令和 8年 10月13日 至 令和11年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	799, 149, 830	
RC橋脚工	式	1	678, 268, 780	
作業土工	式	1	25, 969, 652	；床掘り、埋戻し、基面整正、掘削補助機械搬入 搬出、積込、土砂等運搬、整地含
場所打杭工	式	1	323, 001, 644	場所打杭 (P38) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 27m ; コンクリート、鉄 筋、補強リング、固定金具(補強リング・スペーサー用)、杭 頭処理、殻積込含む 16 本
				場所打杭 (P39) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 29m ; コンクリート、鉄 筋、補強リング、固定金具(補強リング・スペーサー用)、杭 頭処理、殻積込含む 18 本
				場所打杭 (P40) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 32.5m ; コンクリート、 鉄筋、補強リング、固定金具(補強リング・スペーサー用)、 杭頭処理、殻積込含む 16 本
				場所打杭 (P41) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m ; コンクリート、 鉄筋、補強リング、固定金具(補強リング・スペーサー用)、 杭頭処理、殻積込含む 18 本
				積込(ルース) 土砂 ; 1 式
				整地 土砂 ; 1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 157 m3

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	157	m3
橋脚躯体工	式	1	329,297,484	基礎材 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	1,070	m2
				均しコンクリート	570	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 30cm；		
				コンクリート	552	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				コンクリート	2,195	m3
				30-12-40(高炉)；		
				コンクリート	916	m3
				36-12-25(20)(早強)；台座コンクリート、落橋防止壁 含む		
				コンクリート (後打ち部)	18	m3
				36-12-25(20)(早強)；台座コンクリート含む		
				鉄筋 (後打ち部)	0.41	t
				SD345 D13；ねじ切り加工費、セラミックインサート含む		
				鉄筋	134.51	t
				SD345 D16～D25；機械式鉄筋定着加工費含む		
				鉄筋 (後打ち部)	0.5	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	99.38	t
				SD345 D29～D32；ガス圧接含む		
				鉄筋	32.88	t
				SD345 D35；ガス圧接、機械式鉄筋定着加工費含 む		
				鉄筋	124.89	t
				SD345 D51；機械式継手含む		
				型枠 一般型枠；	1	式
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（後打ち部） 一般型枠； 型枠 1 式 円形型枠； 型枠 1 式 （後打ち部） 円形型枠； 後打モルタル 0.4 m3 1:3 高炉； PCケーブル 1,432 m マルチストランドシステム 2200kN(225t型) (12S12.7B)；シー ス、組立筋、グラウト材含む PC緊張 80 ケーブル 片締め マルチストランドシステム 2200kN(225t型) (12S12. 7B)；定着装置、グリッド筋含む 支保 1 式 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；設置、撤 去含む 足場 1 式 安全ネット必要；設置、撤去含む
仮設工	式	1	120,881,050	
土留・仮締切工	式	1	114,724,270	鋼矢板 168 枚 (P38) IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12 m 平均鋼矢板引抜長 12m；打込み、引抜、油圧 式杭圧入引抜機据付・解体、継施工費、ガス切断、 賃料、鋼材費含む 鋼矢板 174 枚 (P39) IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5 m 平均鋼矢板引抜長 16.5m；打込み、引抜、油 圧式杭圧入引抜機据付・解体、継施工費、ガス切断 、賃料含む

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼矢板 (P40) III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 1 1m 平均鋼矢板引抜長 11m ; 圧入・引抜、油圧 式杭圧入引抜機据付・解体、賃料含む	168 枚
				鋼矢板 (P41) III型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13. 5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m ; 打込み、引抜、 油圧式杭圧入引抜機据付・解体、継施工費、ガス切 断、賃料含む	172 枚
				中間杭 (P38) H300 H鋼長さ(杭長) 9m H鋼平均打込長 8.5m 切断撤去 ; 打込、撤去、ガス切断、鋼材費含む	4 本
				中間杭 (P39) H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 11.5m 切断撤去 ; 打込、撤去、ガス切断、鋼材費含む	4 本
				中間杭 (P40) H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m 切断撤去 ; 打込、撤去、ガス切断、鋼材費含む	4 本
				中間杭 (P41) H350 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m 切断撤去 ; 打込、撤去、ガス切断、鋼材費含む	4 本
				切梁・腹起し (P38) ; 設置、撤去、賃料含む	48.8 t
				切梁・腹起し (P39) ; 設置、撤去、賃料含む	51.5 t
				切梁・腹起し	39.9 t

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(P40) ；設置、撤去、賃料含む 切梁・腹起し (P41) ；設置、撤去、賃料含む 捨梁コンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 30cm ；	45.1 t 500 m2
交通管理工	式	1	6,156,780	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	43,249,306		
道路土工	式	1	4,495,643		
掘削工 (ICT)	m3	1,700	716,380	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ；	1 式
路体盛土工	m3	180	1,172,520	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ；	1 式
路床盛土工	m3	5	8,443	路床盛土 2.5m未満 ； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満 ；	1 式 1 式
残土処理工	式	1	2,598,300	整地 残土受入れ地での処理 ； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式 1 式
排水構造物工	式	1	30,203,424		
作業土工	式	1	3,054,370	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	9,331,828	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 1号街渠 500-250 ；基礎材、コンクリート、型枠含む 2号街渠	24 m 46 m 213 m

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					スリット付箱型側溝 B300(縦断用)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
					2号街渠	56	m
					スリット付箱型側溝 B300(横断用)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、グレーチング 蓋含む		
					3号街渠	6	m
					スリット付自由勾配側溝 300×400(縦断用)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む		
					3号街渠	8	m
					スリット付自由勾配側溝 300×400(横断用)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 蓋含む		
					自由勾配側溝	16	m
					B300×H600；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む		
側溝蓋	48	枚					
3種 300 41.2×9.5×50；							
側溝蓋	16	枚					
					コンクリート蓋 自由勾配側溝(縦断)用 B300 L=500；		
管渠工	式	1	10,663,506	暗渠排水管	12	m	
				VP-200；フィルター材含む			
				鉄筋コンクリート台付管	23	m	
				D400；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
				鉄筋コンクリート台付管	89	m	
				D600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
				鉄筋コンクリート台付管	97	m	
				D700；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
				鉄筋コンクリート台付管	41	m	
				D800；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む			
防護コンクリート	13	箇所					
D600 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む							
防護コンクリート	5	箇所					
					D700 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防護コンクリート D800 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む	3	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	7,153,720	現場打ち集水桝 G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B1000-L1000-H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B1000-L1000-H2000 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 ① G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 ② G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 ① G1-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 ② G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 ③ G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 ① G1-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)；基礎材	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む 現場打ち集水枠	1	箇所
					② G2-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)；基礎材 、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む 現場打ち集水枠	1	箇所
					G2-B1000-L1000-H2400 18-8-25(高炉)；基礎材 、コンクリート、型枠、鉄筋、円形型枠、足掛金物含む プレキャスト街渠枠	19	箇所
					箱型側溝管理枠300用；基礎材、敷モルタル、グレーチン グ蓋含む	1	組
					グレーチング蓋 600×600用 T-2 すべり止め ボルト 固定 細目；受枠含む	8	組
					グレーチング蓋 1000×1000用 T-2 すべり止め ボ ルト固定 細目；受枠含む	2	組
					グレーチング蓋 1000×1000用 T-25 すべり止め ボ ルト固定 細目；受枠含む		
					構造物撤去工		式
防護柵撤去工		式	1	120,054	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 H=1100；	107	m
防護柵撤去工		式	1	152,688	置式ガードレール撤去 連続基礎ブロック式 Gr-Bm-2B(特)；連続基礎ブ ロック撤去含む	16	m
標識撤去工		式	1	518,800	標識撤去 F型案内標識；標識柱・標識板・標識基礎撤去、床 掘り、埋戻し含む	1	基
道路付属物撤去工		式	1	1,959	距離標撤去 三角柱式；床掘り、埋戻し含む	1	本
構造物取壊し工		式	1	2,481,537	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	88	m3

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	3	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	300	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	550	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	58	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む	120	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む	79	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m；積込含む	610	m2
構造物取壊し工	式	1	498, 642	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	51	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m；積込含む	320	m2
運搬処理工	式	1	1, 528, 065	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	88	m3
				殻運搬 アスファルト殻（掘削）；	201	m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	88	m3
				殻処分 アスファルト殻（掘削）；	201	m3
				現場発生品運搬 転落防止柵、距離標；積込み、荷卸し含む	1	式
運搬処理工	式	1	678, 374	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	3	m3
				殻運搬 アスファルト殻（掘削）；	81	m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	3	m3

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	81	m3
				現場発生品運搬 標識柱、標識板；積込み、荷卸し含む	1	式
				現場発生品運搬 置式ガードレール；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	2, 570, 120			
交通管理工	式	1	2, 570, 120	交通誘導警備員	1	式
舗装	式	1	45, 715, 388			
舗装工	式	1	33, 277, 136			
排水性舗装工	式	1	23, 653, 624	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	2, 080	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	2, 080	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm；プライム コート含む	2, 080	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む	2, 080	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む	2, 080	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスアスコン(20) 舗装厚50mm；タックコート(ゴム入り) 含む	2, 170	m2
排水性舗装工	式	1	4, 327, 188	【夜間】； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	362	m2
				上層路盤(車道・路肩部)	362	m2

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 362 m2 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm ；フﾟﾗｲﾑ コｰﾄ含む 基層(車道・路肩部) 362 m2 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾀｯｸ コｰﾄ含む 中間層(車道・路肩部) 362 m2 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾀｯｸ コｰﾄ含む 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 373 m2 ホﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm ；ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り) 含む	
透水性舗装工	式	1	3,329,040	フィルター層 715 m2 砂 仕上り厚 50mm ； 下層路盤(歩道部) 715 m2 クﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm ； 表層 715 m2 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ；	
透水性舗装工	式	1	679,259	フィルター層 161 m2 砂 仕上り厚 50mm ； 下層路盤(車道・路肩部) 161 m2 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm ； 表層(車道・路肩部) 161 m2 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	710,562	下層路盤(車道・路肩部) 138 m2 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm ； 基層(車道・路肩部) 138 m2 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フﾟ ﾗｲﾑｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 138 m2 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾀ ッｸｺｰﾄ含む	

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	488,727	下層路盤(車道・路肩部)	69	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm ；		
				基層(車道・路肩部)	69	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超 ；		
				プライムコート含む		
				表層(車道・路肩部)	69	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；タ		
				ックコート含む		
アスファルト舗装工	式	1	55,216	下層路盤(車道・路肩部)	17	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ；		
				表層(車道・路肩部)	17	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フ		
				プライムコート含む		
アスファルト舗装工	式	1	33,520	下層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3		
				.0m以下 ；プライムコート含む		
縁石工	式	1	9,621,841			
作業土工	式	1	161,568	；基面整正含む		
縁石工	式	1	9,460,273	歩車道境界ブロック	183	m
				1号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R ；		
				基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
				歩車道境界ブロック	15	m
				2-1号縁石工 切下部 180/230×100/250×600		
				両面R ；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル		
				含		
				歩車道境界ブロック	1	m
				2-2号縁石工 切下部 180/230×100/250×600		
				両面R ；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル		
				含		
				歩車道境界ブロック	1	m

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3-1号縁石工 切下部 180/230×70/250×600 両面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 2 m
				3-2号縁石工 切下部 180/230×70/250×600 両面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 107 m
				4-1号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 1 m
				4-2号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 30 m
				5-2号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 343 m
				6号縁石工 中央分離帯部、交通島部 180/210×300×600 片面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 8 m
				10号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 地先境界ブロック 266 m
				民地境界部 C種(150×150×600)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 植樹ブロック 66 m
				C種(150×150×600)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む
防護柵工	式	1	1,067,346	
作業土工	式	1	17,836	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
車止めポスト工	式	1	1, 049, 510	車止め U型 φ 60 W=600 H=800 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	29 本
区画線工	式	1	480, 325		
区画線工	式	1	406, 256	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有 ;	640 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有 ;	160 m
区画線工	式	1	74, 069	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有 ;	70 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有 ;	40 m
道路植栽工	式	1	245, 040		
道路植栽工	式	1	245, 040	植樹帯盛土 下層客土(流用土) ;	10 m3
				植樹帯盛土 上層客土(土壌改良材25%混入) ; 土壌改良材含む	20 m3
仮設工	式	1	1, 023, 700		
交通管理工	式	1	441, 140	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	582, 560	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	888, 114, 524		
共通仮設費	式	1	99, 652, 794		

積算内訳書

工事名	R 8 大和北道路専用部高架橋（P 3 8 他）下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	33,310,794	
運搬費	式	1	29,635,164	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸含む
技術管理費	式	1	825,630	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,850,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	66,342,000	
純工事費	式	1	987,767,318	
現場管理費	式	1	239,296,000	
工事原価	式	1	1,227,063,318	
一般管理費等	式	1	155,806,682	
工事価格	式	1	1,382,870,000	