

単 価 合 意 書

令和7年1月23日に契約した名張大橋上部工設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（
契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年 10月 16日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長

小林 賢太郎

受注者 住所 大阪府大阪市西区立売堀四丁目2番21号

氏名 株式会社駒井ハルテック 代表取締役

駒井 恵美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		159,753,291	
工場製作工						
		式	1		159,753,291	
桁製作工 (延伸部)						
		式	1		87,596,557	
製作加工	各種					
		t	0	364,480	0	
製作加工	各種					
		t	224.4	365,169	81,943,923	
ボルト・ナット類(桁製作工)						
		式	0		0	
ボルト・ナット類(桁製作工)	高力ボルト					
		式	1		2,158,668	
ボルト・ナット類(桁製作工)	六角ボルト					
		式	1		3,450	
スタット・ジベール	φ 22×150					
		本	5,256	400.8	2,106,604	
スタット・ジベール	M24×100					
		本	248	3,507	869,736	
アンカーボルト	SD345 D51 (M42)×890 ネジ切り部 亜鉛メッキ					
		本	24	16,552	397,248	
緩衝材	フッ素ゴム φ 60×11					
		個	4	10,252	41,008	
緩衝材	フッ素ゴム φ 60×20					
		個	4	13,208	52,832	
緩衝材	クロロプレンゴム 480×1×680					
		個	4	5,772	23,088	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
検査路製作工		式	1		2,947,898	
製作加工	各種	t	0	429,968	0	
製作加工	各種	t	6.5	431,563	2,805,159	
ボルト・ナット類(検査路製作工)		式	0		0	
ボルト・ナット類(検査路製作工)		式	1		142,739	
鋼製伸縮継手製作工		式	1		11,743,750	
製作加工	各種	t	0	545,426	0	
製作加工	各種	t	9	548,588	4,937,292	
スタット・シベール	NSD400 D25×300	本	678	3,562	2,415,036	
シール材	弾性	m3	0.6	5,191,023	3,114,613	
パックアップ 材	高弾性	m3	0.5	415,651	207,825	
パックアップ 材	軟質	m3	0.1	415,651	41,565	
止水ゴムパッキン		m	0	32,827	0	
止水ゴムパッキン		m	26	36,034	936,884	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボルト・ナット	F10T M22 各種					
		組	0	231.4	0	
ボルト・ナット	F10T M22 各種					
		組	80	952	76,160	
ボルト・ナット	SUS304 M12 各種					
		組	0	234.7	0	
ボルト・ナット	SS400 M12 各種					
		組	228	63.05	14,375	
桁製作工 (既設部)		式	1		2,797,132	
製作加工	各種					
		t	3.4	660,700	2,246,380	
ボルト・ナット	S10T M22 各種					
		組	720	213.2	153,504	
アンカーボルト	SD345 D51(M42)×890 ネジ切り部 亜鉛メッキ					
		本	24	16,552	397,248	
鋳造費						
		式	1		26,287,638	
大型ゴム支承	最大反力 2220kN 可動 (NA2)					
		個	2	3,186,660	6,373,320	
大型ゴム支承	最大反力 5840kN 固定 (NP3)					
		個	2	8,045,163	16,090,326	
大型ゴム支承	最大反力 2220kN 可動 (P2)					
		個	2	1,911,996	3,823,992	
工場塗装工 (延伸部)		式	1		28,106,335	
前処理	ジンクリッチプライマー(二次素地調整無し)					
		m2	0	314	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
前処理	シンクリッチェアライマー(製品プラスト処理)					
		m2	2,200	2,736	6,019,200	
前処理	シンクリッチェアライマー(動力工具処理)					
		m2	2,340	1,149	2,688,660	
下塗	無機シンクリッチェアライマー(30kg/100m2) 塗装回数 1回					
		m2	210	1,056	221,760	
下塗	無機シンクリッチェアライマー(60kg/100m2) 塗装回数 1回					
		m2	1,990	1,621	3,225,790	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料下塗) 塗装 回数 1回					
		m2	1,470	792.8	1,165,416	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回					
		m2	1,470	1,357	1,994,790	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 (増し塗り) 塗装回数 1回					
		m2	600	1,357	814,200	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回 数 2回					
		m2	2,340	2,892	6,767,280	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 (増し 塗り) 塗装回数 2回					
		m2	0	2,299	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗 装回数 1回					
		m2	1,460	955	1,394,300	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗 装回数 1回					
		m2	1,460	2,127	3,105,420	
メッキ	HDZT77					
		t	5.2	81,282	422,666	
メッキ	HDZT63					
		t	0.3	80,359	24,107	
メッキ	HDZT49					
		t	3.3	79,620	262,746	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場塗装工 (既設部)		式	1		273,981	
前処理	シンクリッチアップライマー(二次素地調整無し)	m2	0	314	0	
前処理	シンクリッチアップライマー(製品プラスチック処理)	m2	38	2,736	103,968	
前処理	シンクリッチアップライマー(動力工具処理)	m2	6	1,149	6,894	
下塗	無機シンクリッチアップイント(60kg/100m2) 塗装回数 1回	m2	38	1,621	61,598	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料下塗) 塗装 回数 1回	m2	9	792.8	7,135	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	9	1,357	12,213	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回 数 2回	m2	6	2,299	13,794	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗 装回数 1回	m2	9	955	8,595	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗 装回数 1回	m2	9	2,127	19,143	
メッキ	HDZT77	t	0.5	81,282	40,641	
間接労務費		式	1		15,242,539	
工場純工事費		式	1		174,995,830	
工場管理費		式	1		26,683,371	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
(工場製作原価)						
		式	1		201, 679, 201	
鋼橋上部						
		式	1		115, 592, 919	
工場製品輸送工						
		式	1		3, 317, 785	
輸送工						
		式	1		3, 317, 785	
輸送						
		t	0	13, 300	0	
輸送						
		t	243. 4	13, 631	3, 317, 785	
鋼橋架設工						
		式	1		12, 822, 370	
地組工						
		式	1		1, 043, 423	
地組						
		式	0		0	
地組						
		式	1		1, 043, 423	
架設工(クレーン架設)						
		式	1		9, 050, 112	
ベン設備						
		式	1		1, 688, 921	
ベン基礎						
		式	1		258, 232	
桁架設						
		t	0	29, 659	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桁架設		t	239.9	29,608	7,102,959	
支承工		式	1		1,304,060	
大型ゴム支承設置	最大反力 2220kN 可動 (NA2)	個	2	156,839	313,678	
大型ゴム支承設置	最大反力 5840kN 固定 (NP3)	個	2	167,276	334,552	
大型ゴム支承設置	最大反力 2220kN 可動 (P2)	個	2	120,723	241,446	
補強格子鉄筋	D10	t	0.15	94,214	14,132	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	2	4,822	9,644	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 499mm	孔	8	8,640	69,120	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 505mm	孔	8	10,123	80,984	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 499mm	孔	31	6,708	207,948	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 505mm	孔	4	8,139	32,556	
現場継手工		式	1		1,424,775	
本締めボルト		本	10,484	135.9	1,424,775	
橋梁現場塗装工		式	1		3,056,409	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工 (延伸部)		式	1		2,817,764	
素地調整	動力工具処理	m2	250	4,089	1,022,250	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	250	943	235,750	
下塗	有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	2	3,007	6,014	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	250	4,477	1,119,250	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	110	1,270	139,700	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回	m2	110	2,680	294,800	
現場塗装工 (既設部)		式	1		156,094	
素地調整	動力工具処理	m2	16	4,089	65,424	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	16	943	15,088	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	16	4,477	71,632	
中塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回	m2	1	1,270	1,270	
上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回	m2	1	2,680	2,680	
橋梁塗装工 (既設部 Rd=Ⅲ)		式	1		38,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	5	3,351	16,755	
下塗	無溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	5	4,442	22,210	
現場塗装工 (既設部 Rc-Ⅲ)		式	1		43,586	
素地調整	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	7	1,873	13,111	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	7	1,667	11,669	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ ﾛｰﾗｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	7	906.6	6,346	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ ﾛｰﾗｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	7	1,780	12,460	
床版工		式	1		29,320,897	
RC床版工		式	1		29,320,897	
鉄筋	SD345 D13	t	2.39	146,032	349,016	
鉄筋	SD345 D16～25	t	86.62	144,184	12,489,218	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-12-25(20)(普通)	m3	246	32,402	7,970,892	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	3	31,277	93,831	
型枠	一般型枠	式	1		6,380,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	撤去しない埋設型枠					
		式	1		2,037,940	
橋梁付属物工						
		式	1		46,661,963	
落橋防止装置工						
(延伸部)		式	1		5,480,291	
落橋防止装置	耐力 1795kN以上 L=5.158m					
		箇所	2	816,985	1,633,970	
落橋防止装置	耐力 710kN以上 L=3.354m					
		箇所	4	871,482	3,485,928	
不陸調整	エポキシ樹脂 パテ材					
		m2	1	34,425	34,425	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 775mm					
		孔	24	8,110	194,640	
アンカーボルト	SD345 D51 (M42)×890 ネジ切り部 亜鉛メッキ					
(落橋防止)		本	24	5,472	131,328	
落橋防止装置工						
(既設部)		式	1		6,254,338	
補強部材						
		t	1.8	1,048,365	1,887,057	
落橋防止装置	耐力 710kN以上 L=3.017m					
		箇所	4	946,761	3,787,044	
不陸調整	エポキシ樹脂 パテ材					
		m2	1	34,425	34,425	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 775mm					
		孔	24	8,110	194,640	
アンカーボルト	SD345 D51 (M42)×890 ネジ切り部 亜鉛メッキ					
(落橋防止)		本	24	5,472	131,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	両側朝顔					
		式	1		213,160	
防護	シート張防護					
		式	1		6,684	
排水装置工						
		式	1		10,155,859	
排水桝	FC250 500×400×510 ボルト固定					
		箇所	0	144,461	0	
排水桝	FC250 500×400×500(天端勾配あり) ボルト固定					
		箇所	2	171,457	342,914	
排水桝	FC250 500×400×450 ボルト固定					
		箇所	0	136,148	0	
排水桝	FC250 500×400×450(天端勾配あり) ボルト固定					
		箇所	10	165,522	1,655,220	
排水管	VP 200A					
		m	0	44,031	0	
排水管	VP 200A					
		m	149	43,916	6,543,484	
排水管	VP 50A					
		m	9	18,944	170,496	
排水管	VP 25A					
		m	7	25,493	178,451	
床版水抜パイプ	床版厚220mm					
		個	18	44,343	798,174	
床版水抜パイプ	床版厚294mm					
		個	2	45,826	91,652	
フレキシブルチューブ	樹脂製 φ25					
		m	24	8,341	200,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキシブルチューブ	SUS304 φ25	m	10	16,988	169,880	
コンクリートアンカーボルト	M12×100 メッキ	本	4	1,351	5,404	
地覆工		式	1		3,382,853	
場所打地覆	500×543/533 24-12-25(20)(普通)	m	0	21,161	0	
場所打地覆	500×543/533 24-12-25(20)(普通)	m	151	22,403	3,382,853	
歩道工		式	1		3,049,977	
場所打歩車道境界	200×287/280 24-12-25(20)(普通)	m	0	8,325	0	
場所打歩車道境界	200×287/280 24-12-25(20)(普通)	m	151	8,992	1,357,792	
中詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	55	30,767	1,692,185	
橋梁用高欄工		式	1		17,958,096	
橋梁用高欄	アルミ合金製 橋梁用高欄(組立式) 角ヒール・縦棧型 H=900	m	0	113,888	0	
橋梁用高欄	アルミ合金製 橋梁用高欄(組立式) 角ヒール・縦棧型 H=900	m	159	112,944	17,958,096	
照明工		式	1		380,549	
照明柱アンカーボルト	φ25×500 ねじ切り部亜鉛メッキ	箇所	3	42,304	126,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	HIVE 28mm	m	0	1,540	0	
地中配管	HIVE 28mm	m	114	1,556	177,384	
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 30mm	m	4	895	3,580	
地中配管	厚鋼電線管(G) 28mm	m	2	5,005	10,010	
配管配線附属品	波付硬質合成樹脂管(FEP) 30mm	式	1		2,837	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	20cm×20cm×20cm ステンレス製 防水	個	3	19,942	59,826	
橋梁補修工		式	1		8,072,516	
桁端部補修工		式	1		4,409,247	
補修鋼材	SM490YA 6<t≤25	t	0.07	170,622	11,943	
摩擦用高力ﾎﾞﾙﾄ		組	12	188.2	2,258	
補強部材取付		箇所	1	139,465	139,465	
現場孔明		本	12	9,041	108,492	
ﾎﾞﾙﾄ本締		本	12	1,336	16,032	
塗膜除去【鉛】	環境対応型 0.5kg/m2	m2	16	82,037	1,312,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去【PCB】	環境対応型 0.5kg/m2					
		m2	55	43,239	2,378,145	
足場	安全ネット必要					
		式	1		440,320	
橋脚補修工						
		式	1		101,650	
支承モルタル補修	無収縮モルタル					
		m3	0.07	1,452,146	101,650	
断面修復工						
		式	1		3,531,510	
左官工法	無収縮特殊ポリマー系断面修復モルタル					
		m3	0.4	7,167,075	2,866,830	
足場						
		式	1		664,680	
橋梁塗装工	一般部外面					
		式	1		19,392	
素地調整	3種クレタ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	3	1,980	5,940	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 塗装回数 1回					
		m2	3	1,730	5,190	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	3	938	2,814	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	3	1,816	5,448	
現場塗装工						
		式	1		7,382	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回					
		m2	0.8	4,601	3,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.8	984	787	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	0.8	914.1	731	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回	m2	0.8	2,731	2,184	
現場塗装工	連結部外面部(高力ボルト)	式	1		3,335	
素地調整	動力工具処理	m2	0.7	4,323	3,026	
下塗	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.1	3,092	309	
橋梁付属物補修工		式	1		608,113	
伸縮装置補修工		式	1		608,113	
鉄筋切断	D13	箇所	36	714.2	25,711	
鉄筋切断	D16	箇所	134	870.6	116,660	
鉄筋	SD345 D13	t	0.04	148,181	5,927	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.67	686,292	459,815	
鋼橋足場等設置工		式	1		6,506,251	
橋梁足場工		式	1		5,897,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
架設足場	プレートカーダ・ボックスカーダ					
		式	1		5,897,430	
橋梁防護工						
		式	1		429,759	
シート張防護						
		式	1		429,759	
昇降用設備工						
		式	1		179,062	
登り栈橋						
		式	1		179,062	
構造物撤去工						
		式	1		2,765,410	
橋梁付属物撤去工						
		式	1		789,575	
桁付ブラケット撤去						
		t	1	173,927	173,927	
ボルト撤去						
		本	176	3,498	615,648	
伸縮装置撤去工						
		式	1		1,807,419	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0.06	7,964	477	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.1	16,301	1,630	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m					
		m2	3	203	609	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	9	203	1,827	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート床版撤去		m3	3	16,301	48,903	
伸縮装置撤去		m	13	134,921	1,753,973	
配管撤去工		式	1		106,730	
配管撤去	厚鋼電線管(G) 54mm	m	29	3,170	91,930	
配管撤去	強化プラスチック管(FRP) 125mm	m	10	1,480	14,800	
運搬処理工		式	1		61,686	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	18,879	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	17,062	6,824	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	7,204	28,816	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.5	6,970	3,485	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	1,519	607	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2,781	11,124	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.5	2,179	1,089	
現場発生品運搬	桁付ブラケット	式	1		9,741	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,461,205	
交通管理工						
		式	1		2,461,205	
交通誘導警備員						
		式	1		2,461,205	
舗装						
		式	1		619,809	
舗装工						
		式	1		386,264	
橋面防水工						
		式	1		386,264	
橋面防水 (車道部)	シート系防水					
		m2	0	2,425	0	
橋面防水 (歩道部)	塗膜系防水					
		m2	212	1,822	386,264	
アスファルト舗装工 (車道部)						
		式	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	0	1,357	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	0	1,493	0	
アスファルト舗装工 (歩道部)						
		式	0		0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満					
		m2	0	1,802	0	
踏掛版設置工						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
踏掛版設置工		式	0		0	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	47,070	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	154,252	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	152,313	0	
空洞確認孔	路肩部 VP φ 50	本	0	2,322	0	
空洞確認孔	車道部 VP φ 65	本	0	2,374	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式 手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	314	0	
溶融式区画線	溶融式 手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	388.6	0	
仮設工		式	1		233,545	
交通管理工		式	1		233,545	
交通誘導警備員		式	1		233,545	
直接工事費		式	1		116,212,728	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		20,147,715	
共通仮設費		式	1		4,787,975	
運搬費		式	1		3,619,861	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,619,861	
技術管理費		式	1		73,905	
鉄筋探査		式	0		0	
鉄筋探査		式	1		73,905	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,094,209	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,359,740	
純工事費		式	1		136,360,443	
現場管理費		式	1		50,534,882	
(現場原価)		式	1		186,895,325	
工事原価		式	1		388,574,526	
一般管理費等		式	1		54,715,474	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		443,290,000	
消費税相当額		式	1		44,329,000	
工事費計		式	1		487,619,000	