表紙（参考）

令和２年６月９日契約

敦賀海上保安部金ヶ崎船艇用品庫等機械工事

【工事設計書（公表資料）】

京都営繕事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 2 年 5 月 作成

近畿地方整備局
京都営繕事務所

工 事 名 敦賀海上保安部金ヶ崎船艇用品庫等機械工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥		1	6	1	4	8	0	0	0	0
工事価格積算額	¥		1	4	6	8	0	0	0	0	0

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
調査基準価格	¥		1	4	7	3	1	2	0	0	0
調査基準価格の100/110の価格	¥		1	3	3	9	2	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
船艇用品庫	1式	14,952,183	
発電機庫・ポンプ庫	1式	8,935,754	
屋外	1式	90,355,569	
計		114,243,506	
［共通費］			
共通仮設費	1式	4,261,282	
現場管理費	1式	12,905,171	
一般管理費等	1式	15,390,041	
計		32,556,494	
合計		146,800,000	
消費税等相当額	1式	14,680,000	10%
総合計		161,480,000	

直接工事費　科目別内訳

船艇用品庫

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	5,879,181	
換気設備	1	式	4,706,020	
衛生器具設備	1	式	1,518,300	
給水設備	1	式	421,418	
排水設備	1	式	1,667,067	
給湯設備	1	式	691,590	
ｶﾞｽ設備	1	式	68,607	
計			14,952,183	

直接工事費　科目別内訳

発電機庫・ﾎﾟﾝﾌﾟ庫

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	875,800	
給油設備	1	式	8,059,954	
計			8,935,754	

直接工事費　科目別内訳

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式	527,079	
排水設備	1	式	406,467	
ｶﾞｽ設備	1	式	715,763	
浄化槽設備	1	式	2,600,000	
給油設備	1	式	86,106,260	
計			90,355,569	

直接工事費　中科目別内訳

船艇用品庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	4,541,960	
空気調和設備	配管設備	1	式	1,337,221	
計				5,879,181	
換気設備	機器設備	1	式	2,591,400	
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	2,114,620	
計				4,706,020	
衛生器具設備		1	式	1,518,300	
計				1,518,300	
給水設備		1	式	421,418	
計				421,418	
排水設備		1	式	1,667,067	
計				1,667,067	
給湯設備		1	式	691,590	
計				691,590	
ｶﾞｽ設備	液化石油ｶﾞｽ設備	1	式	68,607	

直接工事費　中科目別内訳

船艇用品庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				68,607	

直接工事費　中科目別内訳

発電機庫・ﾎﾟﾝﾌﾟ庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	875,800	
計				875,800	
給油設備		1	式	8,059,954	
計				8,059,954	

直接工事費　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	527,079	
計				527,079	
排水設備		1	式	406,467	
計				406,467	
ｶﾞｽ設備	液化石油ｶﾞｽ設備	1	式	715,763	
計				715,763	
浄化槽設備		1	式	2,600,000	
計				2,600,000	
給油設備		1	式	86,106,260	
計				86,106,260	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-1 同時運転形　CK-1×3 冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW 耐重塩害仕様	2	台	1,190,000	2,380,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-2 同時運転形　CK-4×2 冷房能力10.0kW、暖房能力11.2kW 耐重塩害仕様	1	台	913,000	913,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-3 CR×1 冷房能力10.0kW　暖房能力11.2kW 耐重塩害仕様	1	台	773,000	773,000	
搬入・据付費		1	式		302,700	
文字標識等		1	式		91,300	
電気配管配線		1	式		81,960	
計					4,541,960	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		空気調和設備		配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		746,820	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般　25A	22	m	4,290	94,380	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手　屋内一般　32A	26	m	5,210	135,460	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手　屋内一般　50A	27	m	7,070	190,890	
保温		1	式		139,830	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		25,244	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 開口切断		1	式		4,597	
計					1,337,221	

直接工事費　細目別内訳

船舶用品庫	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給気送風機	FS-1 遠心送風機　No1 1/2 風量940m3/h、静圧490Pa	1	台	38,900	38,900	
排気送風機	FE-1 遠心送風機　No1 1/2 風量940m3/h、静圧120Pa	1	台	38,900	38,900	
排気送風機	FE-2 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機　No1 1/2 風量1200m3/h、静圧140Pa	4	台	51,200	204,800	
排気送風機	FE-3 軸流送風機　防爆形　No1 1/4 風量460m3/h、静圧70Pa	1	台	230,000	230,000	
排気換気扇	FE-4 天井埋込形換気扇 風量320m3/h、静圧30Pa	1	台	17,400	17,400	
排気換気扇	FE-5 天井埋込形換気扇 風量120m3/h、静圧10Pa	1	台	7,290	7,290	
排気換気扇	FE-6 天井埋込形換気扇 風量50m3/h、静圧10Pa 副吸込ｸﾞﾘﾙ	2	台	9,230	18,460	
排気換気扇	FE-7 天井埋込形換気扇 風量50m3/h、静圧10Pa	1	台	6,440	6,440	
排気換気扇	FE-8 天井埋込形換気扇 風量120m3/h、静圧40Pa	1	台	8,280	8,280	
排気換気扇	FE-9 天井埋込形換気扇 風量60m3/h、静圧10Pa	1	台	6,440	6,440	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	FE-10 天井埋込形換気扇 風量170m3/h、静圧20Pa	1	台	36,400	36,400	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-1 静止式　天井埋込形 風量720m3/h、静圧130Pa	2	台	171,000	342,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-2 静止式　天井埋込形 風量660m3/h、静圧200Pa	1	台	171,000	171,000	
除塩ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎﾞｯｸｽ 700×620×620H 処理風量940m3/h 塩害ﾌｨﾙﾀｰ、一般再生ﾌｨﾙﾀｰ、差圧計	1	組	660,000	660,000	
搬入・据付費		1	式		783,200	

直接工事費　細目別内訳

船舶用品庫	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		21,890	
計					2,591,400	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	22	m	3,230	71,060	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	7	m	3,870	27,090	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	45	m	4,770	214,650	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	49	m	5,770	282,730	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 300mm	25	m	6,810	170,250	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	6	個	11,200	67,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 350	1	個	13,600	13,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 400	6	個	13,600	81,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吸込口	HS 300 300	6	個	10,600	63,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吸込口	HS 350 350	1	個	12,500	12,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吸込口	HS 400 400	5	個	13,500	67,500	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	1	個	11,400	11,400	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	2	個	12,100	24,200	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	4	個	12,800	51,200	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（防虫網付）100φ 深型ﾌｰﾄﾞ、耐重塩害仕様	5	個	6,250	31,250	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（防虫網付）150φ 深型ﾌｰﾄﾞ、耐重塩害仕様	2	個	7,770	15,540	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（防虫網付）200φ 深型ﾌｰﾄﾞ、耐重塩害仕様	5	個	13,400	67,000	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（防虫網付）250φ 深型ﾌｰﾄﾞ、耐重塩害仕様	7	個	28,500	199,500	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（防虫網付）300φ 深型ﾌｰﾄﾞ、耐重塩害仕様	8	個	38,000	304,000	
制気口ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		248,500	
保温		1	式		90,250	
計					2,114,620	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大便器	C1200S TOTO ：CS330B、SH332BA LIXIL：BC-ZA10P、DT-ZA150EP	3	組	65,700	197,100	
温水洗浄便座	TOTO ：TCF6621 LIXIL：CW-KB21	3	組	38,800	116,400	
小便器	U620 TOTO ：UFS900R LIXIL：U-A51AP	2	組	100,000	200,000	
洗面器	壁掛洗面器、自動水栓 TOTO ：L710C LIXIL：L-555FC	3	組	62,900	188,700	
洗面化粧台	壁掛洗面器、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓 TOTO ：LDA606BE LIXIL：FTVN-604	2	組	45,400	90,800	
掃除流し	S210 TOTO ：SK22A LIXIL：S-202A	1	組	80,200	80,200	
鏡	TOTO ：YM4560F LIXIL：KF-4560A	5	枚	9,020	45,100	
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ	800×1200 TOTO ：JSV0812T LIXIL：SPB-0812LBEH	3	組	200,000	600,000	
計					1,518,300	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	8	m	3,060	24,480	
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　20SU	42	m	3,850	161,700	
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　25SU	6	m	4,880	29,280	
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　30SU	10	m	5,940	59,400	
混合水栓	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式（壁付） TOTO ：TKGG31E LIXIL：SF-HE434S	1	個	15,000	15,000	
保温		1	式		96,850	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		19,240	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 開口切断		1	式		15,468	
計					421,418	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　50A	9	m	7,000	63,000	
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　40A	10	m	6,710	67,100	
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　50A	33	m	8,290	273,570	
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　65A	20	m	10,800	216,000	
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　80A	4	m	11,600	46,400	
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　100A	21	m	15,200	319,200	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手　機械室・便所 32A	7	m	6,110	42,770	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手　機械室・便所 40A	4	m	6,680	26,720	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手　機械室・便所 65A	15	m	10,700	160,500	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般　50A	2	m	4,060	8,120	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般　65A	2	m	5,190	10,380	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般　100A	2	m	8,280	16,560	
排水用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	50A　変位量100mm以上	1	本	9,130	9,130	
排水用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	65A　変位量100mm以上	1	本	14,100	14,100	
排水用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	100A　変位量100mm以上	1	本	19,300	19,300	

直接工事費　細目別内訳

船艇用品庫		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床上掃除口 (非防水形)	COA　50A	2	個	7,970	15,940	
床上掃除口 (非防水形)	COA　65A	1	個	9,310	9,310	
床上掃除口 (非防水形)	COA　100A	2	個	12,300	24,600	
通気口金物	VC 80	1	個	5,690	5,690	
保温		1	式		204,730	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		71,423	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 開口切断		1	式		42,524	
計					1,667,067	

直接工事費　細目別内訳

船舶用品庫	給湯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ湯沸器	WHG-1 屋外形 64号 (32号×2) 耐重塩害仕様、ﾒｲﾝﾘﾓｺﾝ ﾏﾙﾁ配管ｾｯﾄ、配管ｶﾊﾞｰ	1	台	336,000	336,000	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　　20SU	30	m	3,060	91,800	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　　25SU	9	m	3,860	34,740	
搬入・据付費		1	式		150,000	
電気配管配線		1	式		9,420	
保温		1	式		55,710	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		8,858	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 開口切断		1	式		5,062	
計					691,590	

直接工事費　細目別内訳

船舶用品庫	ｶﾞｽ設備			液化石油ｶﾞｽ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋内一般 15A	16	m	2,950	47,200	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋内一般 25A	2	m	4,250	8,500	
ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ (LB) 二口15A	1	個	6,050	6,050	
塗装		1	式		730	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		3,899	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 開口切断		1	式		2,228	
計					68,607	

直接工事費　細目別内訳

発電機庫・ﾎﾟﾝﾌﾟ庫		換気設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給気送風機	FS-2 有圧換気扇、羽根径30cm ｽﾃﾝﾚｽ製 高耐食、風量620m3/h	1	台	119,000	119,000	
給気送風機	FS-3 有圧換気扇、羽根径30cm ｽﾃﾝﾚｽ製 高耐食、風量330m3/h	1	台	119,000	119,000	
給気送風機	FS-4 有圧換気扇、羽根径40cm ｽﾃﾝﾚｽ製 高耐食、風量3150m3/h	2	台	147,000	294,000	
排気送風機	FE-11 有圧換気扇、羽根径30cm ｽﾃﾝﾚｽ製 高耐食、風量620m3/h	1	台	126,000	126,000	
排気送風機	FE-12 有圧換気扇、羽根径30cm ｽﾃﾝﾚｽ製 高耐食、風量330m3/h	1	台	126,000	126,000	
搬入・据付費		1	式		91,800	
計					875,800	

直接工事費　細目別内訳

発電機庫・ﾎﾟﾝﾌﾟ庫		給油設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給油ﾎﾟﾝﾌﾟ	PO-1 ｽﾃﾝﾚｽ製渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径125A×1500L/min×17m 3φ200V×15.0kW	2	台	1,450,000	2,900,000	
返油ﾎﾟﾝﾌﾟ	POR-1 ｽﾃﾝﾚｽ製渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径40A×80L/min×10m 3φ200V×0.75kW	1	台	488,000	488,000	
搬入・据付費		1	式		241,900	
油・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 機械室・便所　40A	21	m	7,400	155,400	
油・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 機械室・便所　100A	10	m	18,200	182,000	
油・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 機械室・便所　125A	27	m	22,400	604,800	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄ﾎﾞｰﾙ 弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	10	個	25,900	259,000	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄ﾎﾞｰﾙ 弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	12	個	160,000	1,920,000	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止 弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　40A	1	個	13,100	13,100	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止 弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　125A	2	個	94,400	188,800	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄ｽﾄﾚｰ ﾅｰ	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	2	個	18,700	37,400	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄ｽﾄﾚｰ ﾅｰ	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	1	個	90,700	90,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A×500L	2	本	13,100	26,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A×500L	4	本	39,600	158,400	
流量計	ﾙｰﾂ式 100A	1	個	526,000	526,000	

直接工事費　細目別内訳

発電機庫・ﾎﾟﾝﾌﾟ庫		給油設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
圧力計	油用	2	個	10,100	20,200	
安全弁	油用 40A	2	個	45,400	90,800	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		65,954	
文字標識等		1	式		91,300	
計					8,059,954	

直接工事費　細目別内訳

屋外		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	42	m	1,290	54,180	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　30A	26	m	1,760	45,760	
青銅仕切弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個	5,190	15,570	
青銅仕切弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ・給水用) 32A	2	個	9,560	19,120	
青銅逆止弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ・給水用) 32A	1	個	8,940	8,940	
弁桝	機械 VC-P(550H)	3	組	17,400	52,200	
弁桝	機械 VC-I(550H)	3	組	28,900	86,700	
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式　13A	3	個	3,740	11,220	
水栓柱	合成樹脂製 13A	3	個	9,510	28,530	
埋設用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	32A　変位量100mm以上	1	本	26,300	26,300	
地中埋設標	鉄製	10	個	930	9,300	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	69	m	160	11,040	
土工事		1	式		158,219	
計					527,079	

直接工事費　細目別内訳

屋外		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	2	m	2,700	5,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	24	m	5,540	132,960	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　65A	8	m	4,390	35,120	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	6	m	3,440	20,640	
立管通気口金物	65A	1	個	4,690	4,690	
排水目皿	D金具　50A	1	個	7,700	7,700	
排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	50A　変位量100mm以上	2	本	9,130	18,260	
排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	100A　変位量100mm以上	1	本	19,300	19,300	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｽ(変換ｿｹｯﾄ付)	ﾏｽ径150φ　最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞ蓋付 ～500	2	組	5,370	10,740	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｽ(変換ｿｹｯﾄ付)	ﾏｽ径150φ　最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞ蓋付 ～500	1	組	5,840	5,840	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｽ(変換ｿｹｯﾄ付)	ﾏｽ径150φ　最大排水管径100φ ST　塩ﾋﾞ蓋付 501～800	1	組	5,680	5,680	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｽ(変換ｿｹｯﾄ付)	ﾏｽ径150φ　最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞ蓋付 501～800	1	組	5,680	5,680	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｽ(鋳鉄製防護蓋付)(変換ｿｹｯﾄ付)	ﾏｽ径150φ　最大排水管径100φ 90L、45L　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	23,100	23,100	
土工事		1	式		111,357	
計					406,467	

直接工事費　細目別内訳

屋外		ｶﾞｽ設備			液化石油ｶﾞｽ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	地中配管　25A	31	m	4,730	146,630	
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	6本立 圧力検知式漏洩検知装置	1	組	498,000	498,000	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　25A	1	個	5,520	5,520	
地中埋設標	鉄 製	5	個	930	4,650	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	31	m	160	4,960	
土工事		1	式		56,003	
計					715,763	

直接工事費　細目別内訳

屋外		浄化槽設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
浄化槽	嫌気濾床接触ばっ気方式 処理対象人員25人 処理水量4m3/日	1	基	2,100,000	2,100,000	
配管工事		1	式		60,000	
電気工事		1	式		90,000	
搬入・据付費		1	式		90,000	
試験調整費		1	式		30,000	
諸経費		1	式		230,000	
計					2,600,000	

直接工事費　細目別内訳

屋外		給油設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｵｲﾙﾀﾝｸ	TO-1 鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ 有効容量100000L	1	基	20,800,000	20,800,000	
ｵｲﾙﾀﾝｸ	TO-2 鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ 有効容量100000L	1	基	20,800,000	20,800,000	
ｵｲﾙﾀﾝｸ	TO-3 鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ 有効容量100000L	1	基	20,800,000	20,800,000	
搬入・据付費		1	式		3,760,000	
油・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 屋外架空・暗渠　65A	1	m	8,720	8,720	
油・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 屋外架空・暗渠　100A	52	m	13,300	691,600	
油・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 屋外架空・暗渠　125A	145	m	16,500	2,392,500	
油・配管用 樹脂管	地中配管　100A	207	m	33,900	7,017,300	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄ﾎﾞｰﾙ 弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	2	個	45,700	91,400	
鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄ﾎﾞｰﾙ 弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	1	個	160,000	160,000	
注油口金具	65A	3	個	14,100	42,300	
通気口金物	100A　40ﾒｯｼｭ	3	個	22,100	66,300	
ﾍﾞｰﾊﾞｰﾘｶﾊﾞﾘｰ	50A	3	個	49,500	148,500	
ｶﾑﾛｯｸ継手	65A	2	個	14,700	29,400	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A×1000L	9	本	40,300	362,700	

直接工事費　細目別内訳

屋外		給油設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　125A×800L	1	本	50,100	50,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　125A×1300L	14	本	64,200	898,800	
液面指示計	屋外壁掛型	3	個	123,000	369,000	
液面副指示計	ﾊﾟﾈﾙ取付型	3	個	254,000	762,000	
液面計	検出部	3	個	115,000	345,000	
漏洩検知装置		3	個	92,900	278,700	
ﾛｰﾘｰﾌｰｽ		1	個	48,900	48,900	
ﾏﾝﾎｰﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	樹脂製 角型 1100×1200 蓋 720×1200	6	組	134,000	804,000	
ﾏﾝﾎｰﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	樹脂製 角型 500×600 蓋 500φ	3	組	86,800	260,400	
配管切替ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	樹脂製 角型 800×1500 蓋 450×1200	2	組	112,000	224,000	
点検口ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	注油口用、樹脂製 耐火ﾎﾞｯｸｽ 100A 3連式、1000×500 耐火ｶﾊﾞｰ	1	組	467,000	467,000	
点検口ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	通気口用、樹脂製 耐火ﾎﾞｯｸｽ 100A 3連式、1000×500 耐火ｶﾊﾞｰ	1	組	467,000	467,000	
注油口ﾎﾞｯｸｽ	1150×600×450H　100A 3連式 SUS 1.5mm、ﾍｱｰﾗｲﾝ仕上	1	組	185,000	185,000	
給油ﾎｰｽ接続ﾋﾟｯﾄ蓋	1400×800×400H SUS 3.0mm、ﾍｱｰﾗｲﾝ仕上	2	組	564,000	1,128,000	
弁桝蓋	MHA-P450（枠共）	1	組	15,100	15,100	

直接工事費　細目別内訳

屋外		給油設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
架台類		1	式		1,792,200	
地中埋設標	鉄 製	31	個	930	28,830	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	207	m	160	33,120	
塗装		1	式		411,150	
電気配管配線		1	式		367,240	
計					86,106,260	