

令和3年3月18日

寺田拡幅久保田地区上り線改良工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------------|
| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 |
| 工事地名 | 自) 京都府城陽市島垣内地先 至) 京都府城陽市久保田地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 1月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 2年12月 |
| 2) 事務所名 | 京都国道事務所 工務課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3620030010 | 1 4) 単価適用年月 | 2021年 1月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2021年 1月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路改良工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 300日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 1月25日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 京都府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 宇治市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道2 4号 | 2 2) 処 分 費 等 | 213,850 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 2年12月 8日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 146,519,338 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 15,416,638 | | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 4,844,244 | | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 6,300 | 335.8 | 2,115,540 | | | 単-1号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 6,270 | 435.2 | 2,728,704 | | | 単-2号 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 4,532,836 | | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 2,800 | 234.3 | 656,040 | | | 単-3号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 3,070 | 1,076 | 3,303,320 | | | 単-4号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 3,070 | 186.8 | 573,476 | | | 単-5号 | |
| 路床盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 6,039,558 | | | | |
| 路床盛土(ICT) | | m3 | 3,500 | 332.9 | 1,165,150 | | | 単-6号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 3,860 | 1,076 | 4,153,360 | | | 単-7号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|-------|-------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 3,860 | 186.8 | 721,048 | | | | 単-8号 |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 38,154,808 | | | | |
| 安定処理工 | | 式 | 1 | | 14,250,681 | | | | |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | m2 | 1,200 | 1,355 | 1,626,000 | | | | 単-9号 |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | m2 | 780 | 2,052 | 1,600,560 | | | | 単-10号 |
| 安定処理 | 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | m2 | 4,510 | 2,226 | 10,039,260 | | | | 単-11号 |
| 安定処理 | 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | m2 | 369 | 2,669 | 984,861 | | | | 単-12号 |
| 自走式土質改良工 | | 式 | 1 | | 17,530,500 | | | | |
| 土質改良 | 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱用) | m3 | 9,300 | 1,885 | 17,530,500 | | | | 単-13号 |
| 固結工 | | 式 | 1 | | 6,373,627 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|---|----|-------|-------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 中層混合処理 | 改良深度 2m<L≤5m 施工規模1,480m ³ セメント系固化材(一般軟弱用) | m3 | 1,480 | 3,235 | 4,787,800 | | | | | 単-14号 |
| 中層混合処理 | 改良深度 2m<L≤5m 施工規模423m ³ セメント系固化材(一般軟弱用) | m3 | 423 | 3,749 | 1,585,827 | | | | | 単-15号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 24,182,005 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 8,853,415 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 900 | 265.8 | 239,220 | | | | | 単-16号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 230 | 2,517 | 578,910 | | | | | 単-17号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 430 | 1,665 | 715,950 | | | | | 単-18号 |
| 埋戻し | 改良土 | m3 | 20 | 2,517 | 50,340 | | | | | 単-19号 |
| 埋戻し | 改良土 | m3 | 600 | 1,665 | 999,000 | | | | | 単-20号 |
| 埋戻し | 改良土 | m3 | 2,030 | 876 | 1,778,280 | | | | | 単-21号 |
| 埋戻し | 改良土 | m3 | 370 | 448.7 | 166,019 | | | | | 単-22号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-----------------|--------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 3,360 | 186.8 | 627,648 | | | 単-23号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 3,360 | 1,076 | 3,615,360 | | | 単-24号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 190 | 435.2 | 82,688 | | | 単-25号 | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 3,941,720 | | | | |
| 5号重力式擁壁 (SGW42) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 8 | 45,310 | 362,480 | | | 単-26号 | |
| 5号重力式擁壁 (TYPE1) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 14 | 45,310 | 634,340 | | | 単-27号 | |
| 6号重力式擁壁 (TYPE1) | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) | m3 | 9 | 41,250 | 371,250 | | | 単-28号 | |
| 7号重力式擁壁 (SGW17) | 0.6m以上0.8m以下 18-8-40(高炉) | m3 | 1 | 76,890 | 76,890 | | | 単-29号 | |
| 7号重力式擁壁 (SGW42) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 20 | 45,310 | 906,200 | | | 単-30号 | |
| 7号重力式擁壁 (SGW42) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 26 | 45,310 | 1,178,060 | | | 単-31号 | |
| 7号重力式擁壁 (TYPE1) | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) | m3 | 10 | 41,250 | 412,500 | | | 単-32号 | |
| プレキャスト擁壁工 | | 式 | 1 | | 11,386,870 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|-----------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅110cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 6 | 32,700 | 196,200 | | | | | 単-33号 |
| 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 6 | 40,450 | 242,700 | | | | | 単-34号 |
| 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅135cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 8 | 47,950 | 383,600 | | | | | 単-35号 |
| 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅150cm 2.0mを超え3.5m以下 | m | 32 | 57,140 | 1,828,480 | | | | | 単-36号 |
| 4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 26 | 40,450 | 1,051,700 | | | | | 単-37号 |
| 4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅135cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 28 | 47,950 | 1,342,600 | | | | | 単-38号 |
| 4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅150cm 2.0mを超え3.5m以下 | m | 16 | 57,140 | 914,240 | | | | | 単-39号 |
| 4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅165cm 2.0mを超え3.5m以下 | m | 20 | 65,040 | 1,300,800 | | | | | 単-40号 |
| 4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅180cm 2.0mを超え3.5m以下 | m | 18 | 86,600 | 1,558,800 | | | | | 単-41号 |
| 5号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 14 | 40,450 | 566,300 | | | | | 単-42号 |
| 5号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅135cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 18 | 48,150 | 866,700 | | | | | 単-43号 |
| 6号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅110cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 2 | 52,250 | 104,500 | | | | | 単-44号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 6号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | m | 25 | 41,210 | 1,030,250 | | | | | 単-45号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 51,253,687 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,085,677 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1,220 | 265.8 | 324,276 | | | | | 単-46号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 60 | 2,517 | 151,020 | | | | | 単-47号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 920 | 1,665 | 1,531,800 | | | | | 単-48号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 130 | 435.2 | 56,576 | | | | | 単-49号 |
| 基面整正 | | m2 | 54 | 407.5 | 22,005 | | | | | 単-50号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 24,395,534 | | | | | |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 | B500-H500 | m | 9 | 15,850 | 142,650 | | | | | 単-51号 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 | B500-H600 | m | 131 | 16,030 | 2,099,930 | | | | | 単-52号 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 | B500-H700 | m | 47 | 17,630 | 828,610 | | | | | 単-53号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|-----------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| プレキャストU型側溝 | B500-H800 | m | 87 | 20,360 | 1,771,320 | | | | | 単-54号 |
| プレキャストU型側溝 | B500-H1100 | m | 15 | 27,850 | 417,750 | | | | | 単-55号 |
| プレキャストU型側溝 | B1000-H1100 | m | 69 | 33,630 | 2,320,470 | | | | | 単-56号 |
| 13号自由勾配側溝 | B900-H1300 | m | 10 | 64,610 | 646,100 | | | | | 単-57号 |
| 14号自由勾配側溝 | B1200-H1600 | m | 28 | 85,650 | 2,398,200 | | | | | 単-58号 |
| 14号自由勾配側溝 | B1200-H1700 | m | 44 | 93,150 | 4,098,600 | | | | | 単-59号 |
| 14号自由勾配側溝 | B1200-H1800 | m | 26 | 96,150 | 2,499,900 | | | | | 単-60号 |
| 側溝蓋 | 自由勾配側溝グレーチング蓋 900用 | 枚 | 5 | 104,900 | 524,500 | | | | | 単-61号 |
| 側溝蓋 | 自由勾配側溝グレーチング蓋 1200用 | 枚 | 50 | 132,900 | 6,645,000 | | | | | 単-62号 |
| コーキング | | 箇所 | 4 | 626.2 | 2,504 | | | | | 単-63号 |
| プレキャストカルハート工 | | 式 | 1 | | 6,487,310 | | | | | |
| プレキャストボックス | B400-H400 | m | 15 | 33,530 | 502,950 | | | | | 単-64号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|-----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| プレキャストボックス | B500-H500 | m | 16 | 45,570 | 729,120 | | | 単-65号 | |
| プレキャストボックス | B800-H800 | m | 4 | 62,580 | 250,320 | | | 単-66号 | |
| プレキャストボックス | B1000-H1100 | m | 4 | 75,580 | 302,320 | | | 単-67号 | |
| プレキャストボックス | B1200-H1200 | m | 31 | 96,600 | 2,994,600 | | | 単-68号 | |
| プレキャストボックス | B1600-H900 | m | 14 | 122,000 | 1,708,000 | | | 単-69号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 8,030,270 | | | | |
| 台付管 | φ450 | m | 45 | 17,330 | 779,850 | | | 単-70号 | |
| 台付管 | φ600 | m | 102 | 25,640 | 2,615,280 | | | 単-71号 | |
| 台付管 | φ900 | m | 47 | 45,730 | 2,149,310 | | | 単-72号 | |
| 重圧管 | φ1000 | m | 47 | 52,890 | 2,485,830 | | | 単-73号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | 8,776,120 | | | | |
| 集水柵 | G2-B700-L700-H1100 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 106,500 | 106,500 | | | 単-74号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|---|----|----|---------|---------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 集水桝 | G2-B700-L700-H1200 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 119,000 | 119,000 | | | | | 単-75号 |
| 集水桝 | G2-B700-L700-H1300 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 3 | 124,000 | 372,000 | | | | | 単-76号 |
| 集水桝 | G2-B700-L700-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 148,300 | 148,300 | | | | | 単-77号 |
| 集水桝 | G2-B700-L700-H3100(A) 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 291,600 | 291,600 | | | | | 単-78号 |
| 集水桝 | G2-B700-L700-H3100(B) 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 296,900 | 296,900 | | | | | 単-79号 |
| 集水桝 | G2-B800-L800-H1100 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 117,800 | 235,600 | | | | | 単-80号 |
| 集水桝 | G2-B800-L800-H3100 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 326,800 | 326,800 | | | | | 単-81号 |
| 集水桝 | G2-B929-L900-H1700 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 189,700 | 189,700 | | | | | 単-82号 |
| 集水桝 | G2-B940-L900-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 176,200 | 176,200 | | | | | 単-83号 |
| 集水桝 | G2-B940-L1200-H1900 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 249,300 | 249,300 | | | | | 単-84号 |
| 集水桝 | G2-B940-L2000-H1900 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 314,200 | 314,200 | | | | | 単-85号 |
| 集水桝 | G2-B1100-L1100-H2300 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 276,100 | 276,100 | | | | | 単-86号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|----|---------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 集水桝 | G2-B1200-L1200-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 212,600 | 425,200 | | | 単-87号 | |
| 集水桝 | G2-B1400-L1400-H2300 (A) 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 486,700 | 486,700 | | | 単-88号 | |
| 集水桝 | G2-B1400-L1400-H2300 (B) 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 464,000 | 464,000 | | | 単-89号 | |
| 集水桝 | G2-B1400-L1400-H2400 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 484,800 | 484,800 | | | 単-90号 | |
| 集水桝 | G2-B1400-L1500-H2500 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 530,600 | 530,600 | | | 単-91号 | |
| 集水桝 | G2-B1600-L2000-H2700 現場打材 24-8-25(高炉) | 箇所 | 1 | 470,400 | 470,400 | | | 単-92号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 800×800×6 HDZ55 | 枚 | 8 | 66,710 | 533,680 | | | 単-93号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 900×900×6 HDZ55 | 枚 | 3 | 74,410 | 223,230 | | | 単-94号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1029×1000×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 99,610 | 99,610 | | | 単-95号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1040×1000×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 100,700 | 100,700 | | | 単-96号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1040×1300×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 113,900 | 113,900 | | | 単-97号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1040×2100×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 201,900 | 201,900 | | | 単-98号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|---------|------------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1200×1200 ×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 133,900 | 133,900 | | | | | 単-99号 |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1300×1300 ×6 HDZ55 | 枚 | 2 | 170,900 | 341,800 | | | | | 単-100号 |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1500×1500 ×6 HDZ55 | 枚 | 3 | 186,900 | 560,700 | | | | | 単-101号 |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1500×1600 ×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 195,900 | 195,900 | | | | | 単-102号 |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 1700×2100 ×6 HDZ55 | 枚 | 1 | 306,900 | 306,900 | | | | | 単-103号 |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 1,478,776 | | | | | |
| 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 | m2 | 472 | 3,133 | 1,478,776 | | | | | 単-104号 |
| 取付道路復旧工 | | 式 | 1 | | 12,921,876 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 505,706 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 400 | 265.8 | 106,320 | | | | | 単-105号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 150 | 876 | 131,400 | | | | | 単-106号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 230 | 435.2 | 100,096 | | | | | 単-107号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|-----|-----------|------------|------|---------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 基面整正 | | m2 | 412 | 407.5 | 167,890 | | | | 単-108号 |
| 安定処理工 | | 式 | 1 | | 704,600 | | | | |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | m2 | 520 | 1,355 | 704,600 | | | | 単-109号 |
| コンクリート舗装工 | | 式 | 1 | | 625,170 | | | | |
| コンクリート舗装 | 路盤RC-30 t=100mm コンクリート18-8-40(高炉)t=100mm | m2 | 210 | 2,977 | 625,170 | | | | 単-110号 |
| 坂路工 | | 式 | 1 | | 11,086,400 | | | | |
| 坂路(上-30) | | 箇所 | 1 | 164,400 | 164,400 | | | | 単-111号 |
| 坂路(上-31) | | 箇所 | 1 | 304,500 | 304,500 | | | | 単-112号 |
| 坂路(上-33) | | 箇所 | 1 | 2,098,000 | 2,098,000 | | | | 単-113号 |
| 坂路(上-35) | | 箇所 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | | | | 単-114号 |
| 坂路(上-36) | | 箇所 | 1 | 1,726,000 | 1,726,000 | | | | 単-115号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------|----|-----|-----------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 坂路(上-37) | | 箇所 | 1 | 1,288,000 | 1,288,000 | | | 単-116号 | |
| 坂路(上-38) | | 箇所 | 1 | 212,400 | 212,400 | | | 単-117号 | |
| 坂路(上-39) | | 箇所 | 1 | 160,500 | 160,500 | | | 単-118号 | |
| 坂路(上-40・41) | | 箇所 | 1 | 716,900 | 716,900 | | | 単-119号 | |
| 坂路(上-42・43) | | 箇所 | 1 | 621,200 | 621,200 | | | 単-120号 | |
| 坂路(上-44) | | 箇所 | 1 | 765,800 | 765,800 | | | 単-121号 | |
| 坂路(上-45-1) | | 箇所 | 1 | 634,500 | 634,500 | | | 単-122号 | |
| 坂路(上-46) | | 箇所 | 1 | 744,200 | 744,200 | | | 単-123号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,154,564 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 106,206 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 70 | 265.8 | 18,606 | | | 単-124号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 100 | 876 | 87,600 | | | 単-125号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-----------------|-----------------------|----|----|-------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 13,600 | | | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | | m | 16 | 850 | 13,600 | | | | | 単-126号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 648,756 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 90 | 7,117 | 640,530 | | | | | 単-127号 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 5 | 533.6 | 2,668 | | | | | 単-128号 |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | m2 | 35 | 158.8 | 5,558 | | | | | 単-129号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 386,002 | | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 90 | 1,797 | 161,730 | | | | | 単-130号 |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 1 | 3,129 | 3,129 | | | | | 単-131号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 90 | 2,350 | 211,500 | | | | | 単-132号 |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | | | 単-133号 |
| 現場発生品運搬 | 転落防止柵 | 回 | 1 | 7,293 | 7,293 | | | | | 単-134号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,435,760 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,435,760 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 268 | 12,820 | 3,435,760 | | | | | 単-135号 |
| 情報ボックス | | 式 | 1 | | 5,466,494 | | | | | |
| 情報ボックス工 | | 式 | 1 | | 4,423,318 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,080,266 | | | | | |
| 床掘り | | m3 | 160 | 2,109 | 337,440 | | | | | 単-136号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 20 | 3,531 | 70,620 | | | | | 単-137号 |
| 埋戻し | 基礎材 RC-40 | m3 | 90 | 5,391 | 485,190 | | | | | 単-138号 |
| 埋戻し | 路床材 RC-40 | m3 | 1 | 5,391 | 5,391 | | | | | 単-139号 |
| 埋戻し | 保護砂 | m3 | 10 | 8,211 | 82,110 | | | | | 単-140号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 130 | 765.5 | 99,515 | | | | | 単-141号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管路工(管路部) | | 式 | 1 | | 3,343,052 | | | | |
| 埋設管路 (TYPE-1) | 本体管 DMDホテイ管 φ300 さや管 FEP φ50 9条 | m | 281 | 7,627 | 2,143,187 | | | 単-142号 | |
| 埋設管路 (TYPE-2) | 本体管 DMDホテイ管 φ300 さや管 FEP φ50 9条 | m | 8 | 7,627 | 61,016 | | | 単-143号 | |
| 埋設管路 (TYPE-4) | 本体管 DMDホテイ管 φ300 さや管 FEP φ50 9条 | m | 48 | 7,627 | 366,096 | | | 単-144号 | |
| 埋設管路 (TYPE-6) | さや管 FEP φ50 9条 | m | 19 | 3,086 | 58,634 | | | 単-145号 | |
| 埋設管路 (TYPE-8) | さや管 FEP φ50 9条 | m | 2 | 3,086 | 6,172 | | | 単-146号 | |
| 埋設管路 (TYPE-9) | さや管 FEP φ50 9条 | m | 4 | 16,290 | 65,160 | | | 単-147号 | |
| 埋設管路 (TYPE-10) | さや管 FEP φ50 9条 | m | 3 | 16,290 | 48,870 | | | 単-148号 | |
| 埋設表示シート | W600 2倍折込 | m | 394 | 593.7 | 233,917 | | | 単-149号 | |
| 直埋設変換継手(固定版付) | φ300 | 個 | 4 | 90,000 | 360,000 | | | 単-150号 | |
| 付帯設備工 | | 式 | 1 | | 1,043,176 | | | | |
| ハンドホール工 | | 式 | 1 | | 900,726 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|-----------|-------------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ハンドホール | 歩道タイプ 750×1500×950 | 箇所 | 2 | 346,500 | 693,000 | | | 単-151号 | |
| さや管固定板 | SUS 500×500×4.5 | 個 | 3 | 29,600 | 88,800 | | | 単-152号 | |
| 可撓性ゴム継手 | DMDホテイ管 φ300用 | 個 | 3 | 35,700 | 107,100 | | | 単-153号 | |
| ベルマウス | FEP用 φ50 | 個 | 27 | 438 | 11,826 | | | 単-154号 | |
| 埋設標工 | | 式 | 1 | | 142,450 | | | | |
| 情報ボックス埋設標 | | 個 | 37 | 3,850 | 142,450 | | | 単-155号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 151,985,832 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 19,258,374 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,425,374 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,445,000 | | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 1 | 1,445,000 | 1,445,000 | | | 単-156号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,615,374 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------|-----------------------|----|----|---------|-------------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 47,954 | | | 内-1号 | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | 内-2号 | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 工事 | 1 | 51,270 | 51,270 | | | 単-157号 | |
| 施工合理化調査費 | | 工事 | 1 | 202,200 | 202,200 | | | 単-158号 | |
| 施工形態動向調査費(モニタリング調査) | | 工事 | 1 | 14,650 | 14,650 | | | 単-159号 | |
| 六価カドミ溶出試験費 | | 検体 | 21 | 7,300 | 153,300 | | | 単-160号 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,365,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 14,833,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 171,244,206 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 50,403,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 221,647,206 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 30,382,794 | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|----------|---------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 335.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 (ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 335.8 | 335.8 | CB210120 | |
| 計 | | | | | | 335.8 | | |
| 単価 | | | | | | 335.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下 | m3 | 1 | 435.2 | 435.2 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 435.2 | | |
| 単価 | | | | | | 435.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 234.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土(ICT) | 10,000m3未満 無し | m3 | 1 | 234.3 | 234.3 | CB210570 | |
| | 計 | | | | | 234.3 | | |
| | 単価 | | | | | 234.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,076 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下 | m3 | 1 | 1,076 | 1,076 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 1,076 | | |
| | 単価 | | | | | 1,076 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 186.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 186.8 | 186.8 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 186.8 | | |
| 単価 | | | | | | 186.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------------|-----------|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-6号 | 路床盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 332.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 (I C T) | | 10,000m3未満 無し | m 3 | 1 | 332.9 | 332.9 | CB210580 | |
| 計 | | | | | | 332.9 | | |
| 単価 | | | | | | 332.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,076 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 6.0km以下 | m3 | 1 | 1,076 | 1,076 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 1,076 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,076 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 186.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 186.8 | 186.8 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 186.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 186.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|------|------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,355 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安定処理 | | パックホ 路床 1m以下 5t/100m2 | m 2 | 1 | 1,355 | 1,355 | CB211410 | | |
| 計 | | | | | | 1,355 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,355 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,052 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安定処理 | | パックホ 構造物基礎 1m以下 10t/100m2 | m 2 | 1 | 2,052 | 2,052 | CB211410 | | |
| 計 | | | | | | 2,052 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,052 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 安定処理 | 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,226 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックホ 路床・路体 1mを超え2m以下 5t/100m2 | m2 | 1 | 2,226 | 2,226 | WYB00004 単- 161号 | |
| 計 | | | | | | 2,226 | | |
| 単価 | | | | | | 2,226 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 安定処理 | 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,669 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10t/100m2 | m 2 | 1 | 2,669 | 2,669 | CB211410 | |
| 計 | | | | | | 2,669 | | |
| 単価 | | | | | | 2,669 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-----------------|------|---|-----|-------|---------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 土質改良 | 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系 固化材(一般軟弱用) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,885 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理工(自走式土質改良工) | | 砂及び砂質土 50kg/m3 | m3 | 9,300 | 1,860 | 17,298,000 | WB211720 単-162号 | |
| 自走式土質改良機設置・撤去工 | | 設置・撤去 | 台・回 | 1 | 223,300 | 223,300 | WB211710 単-163号 | |
| 計 | | | | | | 17,521,300 | | |
| 単価 | | | | | | 1,885 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------------|--------|--|----|-------|---------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 中層混合処理 | 改良深度 2m<L≤5m 施工規模1,480m3 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 3,235 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中層混合処理工 | | 2m<L≤5m 1,000m3以上 50kg/m3 有 | m3 | 1,480 | 3,118 | 4,614,640 | WB223410 単-164号 | |
| スラリプラント現場内移設 | | 標準 | 回 | 1 | 172,200 | 172,200 | WB223230 単-165号 | |
| 計 | | | | | | 4,786,840 | | |
| 単価 | | | | | | 3,235 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|---------|--------|--|-----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 中層混合処理 | 改良深度 2m<L≤5m 施工規模423m3 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 3,749 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 中層混合処理工 | | 2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 有 | m 3 | 1 | 3,749 | 3,749 | WB223410 単- 166号 |
| 計 | | | | | | 3,749 | |
| 単価 | | | | | | 3,749 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 265.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 265.8 | 265.8 | CB210030 |
| 計 | | | | | | 265.8 | |
| 単価 | | | | | | 265.8 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-17号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,517 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,517 | 2,517 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 2,517 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,517 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,665 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,665 | 1,665 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 1,665 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,665 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | 埋戻し | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,517 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1 | 2,517 | 2,517 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 2,517 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,517 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | 埋戻し | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,665 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,665 | 1,665 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 1,665 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,665 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-21号 | 埋戻し | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 876 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 876 | 876 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 876 | | | |
| 単価 | | | | | | 876 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-22号 | 埋戻し | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 448.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最小埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 448.7 | 448.7 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 448.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 448.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-23号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 186.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 186.8 | 186.8 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 186.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 186.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-24号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,076 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下 | m3 | 1 | 1,076 | 1,076 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 1,076 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,076 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-25号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 435.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下 | m3 | 1 | 435.2 | 435.2 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 435.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 435.2 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-26号 | 5号重力式擁壁 (SGW42) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 45,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 45,310 | 45,310 | CB226320 | | |
| 計 | | | | | | 45,310 | | | |
| 単価 | | | | | | 45,310 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----------------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-27号 | 5号重力式擁壁 (TYPE1) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 45,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 45,310 | 45,310 | CB226320 |
| 計 | | | | | | 45,310 | |
| 単価 | | | | | | 45,310 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----------------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-28号 | 6号重力式擁壁 (TYPE1) | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 41,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重力式擁壁 | | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 41,250 | 41,250 | CB226320 |
| 計 | | | | | | 41,250 | |
| 単価 | | | | | | 41,250 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----------------|---|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 7号重力式擁壁 (SGW17) | 0.6m以上0.8m以下 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 76,890 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 小型擁壁 (A) | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1 | 76,890 | 76,890 | | CB226311 | |
| | 計 | | | | | 76,890 | | | |
| | 単価 | | | | | 76,890 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----------------|--|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 7号重力式擁壁 (SGW42) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 45,310 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 重力式擁壁 | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 45,310 | 45,310 | | CB226320 | |
| | 計 | | | | | 45,310 | | | |
| | 単価 | | | | | 45,310 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----------------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 7号重力式擁壁 (SGW42) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 45,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 45,310 | 45,310 | CB226320 |
| 計 | | | | | | 45,310 | |
| 単価 | | | | | | 45,310 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----------------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | 7号重力式擁壁 (TYPE1) | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 41,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重力式擁壁 | | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 41,250 | 41,250 | CB226320 |
| 計 | | | | | | 41,250 | |
| 単価 | | | | | | 41,250 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------------|--------------|----------------------|----|----|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 3号プレキャストL型擁壁 | 幅110cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | | 6 | 単価 | 32,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | | | | | | CB222110 | |
| | | | m | 6 | 8,648 | 51,888 | | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H1500×B1100×L2000 | | | | | | | |
| | | | 個 | 3 | 48,100 | 144,300 | | | |
| 計 | | | | | | 196,188 | | | |
| 単価 | | | | | | 32,700 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------------|--------------|----------------------|----|----|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | 3号プレキャストL型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | | 6 | 単価 | 40,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | | | | | | CB222110 | |
| | | | m | 6 | 8,648 | 51,888 | | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H1750×B1200×L2000 | | | | | | | |
| | | | 個 | 3 | 63,600 | 190,800 | | | |
| 計 | | | | | | 242,688 | | | |
| 単価 | | | | | | 40,450 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------------|--------------|----------------------|----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | 3号プレキャストL型擁壁 | 幅135cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 47,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | | | | | | CB222110 |
| | | | m | 8 | 8,648 | 69,184 | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H2000×B1350×L2000 | | | | | | |
| | | | 個 | 4 | 78,600 | 314,400 | | |
| 計 | | | | | | 383,584 | | |
| 単価 | | | | | | 47,950 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------------|--------------|------------------------|----|----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 3号プレキャストL型擁壁 | 幅150cm 2.0mを超え3.5m以下 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 57,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準 | | | | | | CB222110 |
| | | | m | 32 | 11,040 | 353,280 | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H2250×B1500×L2000 | | | | | | |
| | | | 個 | 16 | 92,200 | 1,475,200 | | |
| 計 | | | | | | 1,828,480 | | |
| 単価 | | | | | | 57,140 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------------|--------------|----------------------|----|----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | 4号プレキャストL型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 40,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | | | | | | CB222110 |
| | | | m | 26 | 8,648 | 224,848 | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H1750×B1200×L2000 | | | | | | |
| | | | 個 | 13 | 63,600 | 826,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,051,648 | | |
| 単価 | | | | | | 40,450 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------------|--------------|----------------------|----|----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | 4号プレキャストL型擁壁 | 幅135cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 47,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | | | | | | CB222110 |
| | | | m | 28 | 8,648 | 242,144 | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H2000×B1350×L2000 | | | | | | |
| | | | 個 | 14 | 78,600 | 1,100,400 | | |
| 計 | | | | | | 1,342,544 | | |
| 単価 | | | | | | 47,950 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------------|--------------|------------------------|----|----|--------|---------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | 4号プレキャストL型擁壁 | 幅150cm 2.0mを超え3.5m以下 | 単位 | m | 数量 | | 16 | 単価 | 57,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準 | m | 16 | 11,040 | 176,640 | CB222110 | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H2250×B1500×L2000 | 個 | 8 | 92,200 | 737,600 | | | |
| 計 | | | | | | 914,240 | | | |
| 単価 | | | | | | 57,140 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------------|--------------|------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | 4号プレキャストL型擁壁 | 幅165cm 2.0mを超え3.5m以下 | 単位 | m | 数量 | | 20 | 単価 | 65,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準 | m | 20 | 11,040 | 220,800 | CB222110 | | |
| プレキャストL型擁壁(支柱基礎付) | | H2500×B1650×L2000 | 個 | 10 | 108,000 | 1,080,000 | | | |
| 計 | | | | | | 1,300,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 65,040 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 4号プレキャスト型擁壁 | 幅180cm 2.0mを超え3.5m以下 | 単位 | m | 数量 | 18 | 単価 | 86,600 |
|------------------|-------------|---------------------------|----|----|---------|-----------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準 | m | 18 | 11,040 | 198,720 | CB222110 | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | | H2750×B1800×L2000 | 個 | 7 | 131,000 | 917,000 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | | H2750×B1800×L1000 短切 | 個 | 1 | 104,000 | 104,000 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | | H2750×B1800×L1570/1524 斜切 | 個 | 1 | 166,000 | 166,000 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | | H2750×B1800×L1670/1624 斜切 | 個 | 1 | 173,000 | 173,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,558,720 | | |
| 単価 | | | | | | 86,600 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一42号 | 5号プレキャスト型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | 14 | 単価 | 40,450 |
|------------------|---------------------|----------------------|----|--------|---------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | m | 14 | 8,648 | 121,072 | CB222110 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H1750×B1200×L2000 | 個 | 7 | 63,600 | 445,200 | | | |
| 計 | | | | | 566,272 | | | |
| 単価 | | | | | 40,450 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 5号プレキャスト型擁壁 | 幅135cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | 18 | 単価 | 48,150 |
|------------------|----------------------|----------------------|----|--------|---------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | m | 18 | 8,648 | 155,664 | CB222110 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H2000×B1350×L2000 | 個 | 8 | 78,600 | 628,800 | | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H2000×B1350×L1490 短切 | 個 | 1 | 82,100 | 82,100 | | | |
| 計 | | | | | 866,564 | | | |
| 単価 | | | | | 48,150 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一44号 | 6号プレキャスト型擁壁 | 幅110cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | 2 | 単価 | 52,250 |
|------------------|--------------------------|----------------------|----|--------|---------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | m | 2 | 8,648 | 17,296 | CB222110 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H1500×B1100×L1070/990 斜切 | 個 | 1 | 48,800 | 48,800 | | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H1500×B1100×L1000 短切 | 個 | 1 | 38,400 | 38,400 | | | |
| 計 | | | | | 104,496 | | | |
| 単価 | | | | | 52,250 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 6号プレキャスト型擁壁 | 幅120cm 1.0mを超え2.0m以下 | 単位 | m | 数量 | 25 | 単価 | 41,210 |
|------------------|----------------------|----------------------|----|--------|-----------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り | m | 25 | 8,648 | 216,200 | CB222110 | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H1750×B1200×L2000 | 個 | 12 | 63,600 | 763,200 | | | |
| プレキャスト型擁壁(支柱基礎付) | H1750×B1200×L1000 短切 | 個 | 1 | 50,700 | 50,700 | | | |
| 計 | | | | | 1,030,100 | | | |
| 単価 | | | | | 41,210 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-46号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 265.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 265.8 | 265.8 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 265.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 265.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-47号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,517 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,517 | 2,517 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 2,517 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,517 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-48号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,665 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,665 | 1,665 | CB210410 | | |
| | 計 | | | | | 1,665 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,665 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-49号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 435.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下 | m 3 | 1 | 435.2 | 435.2 | CB210110 | | |
| | 計 | | | | | 435.2 | | | |
| | 単価 | | | | | 435.2 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 407.5 | |
|-------|------|----|----|-----|----|-------|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基面整正 | | | | m 2 | 1 | 407.5 | 407.5 | CB210080 |
| 計 | | | | | | | 407.5 | |
| 単価 | | | | | | | 407.5 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | プレキャストU型側溝 | B500-H500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,850 |
|--------|--|----------------|------|--------|-----------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | 13,270 | 132,700 | WB821410 単- 167号 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.68 | 25,630 | 17,428.4 | CB240010 | | |
| 計 | | | | | 158,438.4 | | | |
| 単価 | | | | | 15,850 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | プレキャストU型側溝 | B500-H600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,030 |
|--------|--|----------------|------|--------|-----------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | 13,170 | 131,700 | WB821410 | 単- 168号 | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.79 | 25,630 | 20,247.7 | CB240010 | | |
| 計 | | | | | 160,257.7 | | | |
| 単価 | | | | | 16,030 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | プレキャストU型側溝 | B500-H700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 17,630 |
|--------|------------|--|----------------|------|--------|-----------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | 14,770 | 147,700 | WB821410 単- 169号 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.79 | 25,630 | 20,247.7 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 176,257.7 | | |
| 単価 | | | | | | 17,630 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | プレキャストU型側溝 | B500-H800 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 20,360 |
|--------|--|----------------|-----|--------|---------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | 17,470 | 174,700 | WB821410 単- 170号 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.8 | 25,630 | 20,504 | CB240010 | | |
| 計 | | | | | 203,514 | | | |
| 単価 | | | | | 20,360 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | プレキャストU型側溝 | B500-H1100 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 27,850 |
|--------|--|----------------|-----|--------|---------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | 24,960 | 249,600 | WB821410 単- 171号 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.8 | 25,630 | 20,504 | CB240010 | | |
| 計 | | | | | 278,414 | | | |
| 単価 | | | | | 27,850 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | プレキャストU型側溝 | B1000-H1100 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 33,630 |
|--------|------------|--|----------------|-----|--------|---------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | 29,460 | 294,600 | WB821410 単- 172号 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1.3 | 25,630 | 33,319 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 336,229 | | |
| 単価 | | | | | | 33,630 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-----------|--|----|----|--------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-57号 | 13号自由勾配側溝 | B900-H1300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 64,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | 無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.935m3/10m | m | 10 | 64,610 | 646,100 | WB821420 単- 173号 | |
| 計 | | | | | | 646,100 | | |
| 単価 | | | | | | 64,610 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-----------|---|----|----|--------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号 | 14号自由勾配側溝 | B1200-H1600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 85,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | 無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.4m3/10m 有り | m | 10 | 85,650 | 856,500 | WB821420 単- 174号 | |
| 計 | | | | | | 856,500 | | |
| 単価 | | | | | | 85,650 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-----------|---|----|----|--------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号 | 14号自由勾配側溝 | B1200-H1700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 93,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | 無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.4m3/10m 有り | m | 10 | 93,150 | 931,500 | WB821420 単- 175号 | |
| 計 | | | | | | 931,500 | | |
| 単価 | | | | | | 93,150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-----------|---|----|----|--------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-60号 | 14号自由勾配側溝 | B1200-H1800 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 96,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | 無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.4m3/10m 有り | m | 10 | 96,150 | 961,500 | WB821420 単- 176号 | |
| 計 | | | | | | 961,500 | | |
| 単価 | | | | | | 96,150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----|-----------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-61号 | 側溝蓋 | 自由勾配側溝グレチング蓋 900用 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 104,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け無し蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下無し無し | 枚 | 1 | 104,900 | 104,900 | WB821430 単-177号 |
| 計 | | | | | | 104,900 | |
| 単価 | | | | | | 104,900 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|-----|-----------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-62号 | 側溝蓋 | 自由勾配側溝グレチング蓋 1200用 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 132,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け無し蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下無し無し | 枚 | 1 | 132,900 | 132,900 | WB821430 単-178号 |
| 計 | | | | | | 132,900 | |
| 単価 | | | | | | 132,900 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | コーキング | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|----------|----|------|-------|---------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コーキング材 | シリコン系 | L | 1.47 | 1,150 | 1,690.5 | | 626.2 |
| | バックアップ材 | ウレタンフォーム | L | 2.2 | 370 | 814 | | |
| | 計 | | | | | 2,504.5 | | |
| | 単価 | | | | | 626.2 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | プレキャストボックス | B400-H400 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 33,530 |
|------------|--|----------------|-----|--------|---------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 管(函) 渠型側溝 | 据付 300mmを超え400mm以下 無し 全ての費用 | m | 10 | 4,247 | 42,470 | CB222790 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.8 | 25,630 | 20,504 | CB240010 | | |
| プレキャストボックス | B400-H400-L1000 | 個 | 10 | 26,400 | 264,000 | | | |
| 計 | | | | | 335,284 | | | |
| 単価 | | | | | 33,530 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | プレキャストボックス | B500-H500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 45,570 |
|------------|--|----------------|------|--------|-----------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 管(函)渠型側溝 | 据付 400mmを超え600mm以下 無し 全ての費用 | m | 10 | 6,473 | 64,730 | CB222790 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2 | 4,155 | 8,310 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.92 | 25,630 | 23,579.6 | CB240010 | | |
| プレキャストボックス | B500-H500-L1000 | 個 | 10 | 35,900 | 359,000 | | | |
| 計 | | | | | 455,619.6 | | | |
| 単価 | | | | | 45,570 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-----------|------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-66号 | プレキャストボックス | B800-H800 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 62,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ボックスカルバート | | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用 | m | 1 | 62,580 | 62,580 | CB222880 | | |
| 計 | | | | | | 62,580 | | | |
| 単価 | | | | | | 62,580 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-----------|------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-67号 | プレキャストボックス | B1000-H1100 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 75,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ボックスカルバート | | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用 | m | 1 | 75,580 | 75,580 | CB222880 | | |
| 計 | | | | | | 75,580 | | | |
| 単価 | | | | | | 75,580 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-----------|------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-68号 | プレキャストボックス | B1200-H1200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 96,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用 | m | 1 | 96,600 | 96,600 | CB222880 | |
| 計 | | | | | | 96,600 | | |
| 単価 | | | | | | 96,600 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-----------|------------|--|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-69号 | プレキャストボックス | B1600-H900 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 122,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用 | m | 1 | 122,000 | 122,000 | CB222880 | |
| 計 | | | | | | 122,000 | | |
| 単価 | | | | | | 122,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------|-----|-----------------------|----------------|------|--------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-70号 | 台付管 | φ 450 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 17,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 450mm 2.5m/個 全ての費用 | m | 10 | 16,930 | 169,300 | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 全ての費用 | m ³ | 0.11 | 35,840 | 3,942.4 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | 173,242.4 | | |
| 単価 | | | | | | 17,330 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------|-----|-----------------------|----------------|------|--------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-71号 | 台付管 | φ 600 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 25,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 600mm 2.5m/個 全ての費用 | m | 10 | 25,130 | 251,300 | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 35,840 | 5,017.6 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | 256,317.6 | | |
| 単価 | | | | | | 25,640 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------|-----|--------------------------|----|----------------|------|--------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-72号 | 台付管 | φ900 | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 45,730 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 900mm 2.5m/個 標準 全ての費用 | | m | 10 | 44,970 | 449,700 | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 全ての費用 | | m ³ | 0.21 | 35,840 | 7,526.4 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | | 457,226.4 | | |
| 単価 | | | | | | | 45,730 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------|-----|-------------------------|----|----------------|------|--------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-73号 | 重圧管 | φ1000 | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 52,890 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 1000mm 2m/個 標準 全ての費用 | | m | 10 | 51,770 | 517,700 | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 全ての費用 | | m ³ | 0.31 | 35,840 | 11,110.4 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | | 528,810.4 | | |
| 単価 | | | | | | | 52,890 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | 集水桝 | G2-B700-L700-H1100 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 106,500 |
|--------|--|-------------------------------------|------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.48 | 4,155 | 1,994.4 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 25,630 | 3,588.2 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 8.36 | 7,391 | 61,788.76 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 0.91 | 31,100 | 28,301 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 2 | 2,140 | 4,280 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.14 | 46,600 | 6,524 | | | |
| 計 | | | | | 106,476.36 | | | |
| 単価 | | | | | 106,500 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | 集水桝 | G2-B700-L700-H1200 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 119,000 |
|--------|--|-------------------------------------|------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.48 | 4,155 | 1,994.4 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 25,630 | 3,588.2 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 8.62 | 7,391 | 63,710.42 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 0.94 | 31,100 | 29,234 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 3 | 2,140 | 6,420 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.3 | 46,600 | 13,980 | | | |
| 計 | | | | | 118,927.02 | | | |
| 単価 | | | | | 119,000 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | 集水桝 | G2-B700-L700-H1300 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 124,000 |
|--------|--|-------------------------------------|------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.48 | 4,155 | 1,994.4 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 25,630 | 3,588.2 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 8.84 | 7,391 | 65,336.44 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 0.96 | 31,100 | 29,856 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 3 | 2,140 | 6,420 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.36 | 46,600 | 16,776 | | | |
| 計 | | | | | 123,971.04 | | | |
| 単価 | | | | | 124,000 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | 集水桝 | G2-B700-L700-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 148,300 |
|--------|--|-------------------------------------|------|--------|-----------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.48 | 4,155 | 1,994.4 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 25,630 | 3,588.2 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 10.7 | 7,391 | 79,083.7 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1.14 | 31,100 | 35,454 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 4 | 2,140 | 8,560 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.42 | 46,600 | 19,572 | | | |
| 計 | | | | | 148,252.3 | | | |
| 単価 | | | | | 148,300 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 集水桝 | G2-B700-L700-H3100(A) 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 291,600 |
|------------|-----|---|----------------|-------|---------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.48 | 4,155 | 1,994.4 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 25,630 | 3,588.2 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 22.34 | 7,391 | 165,114.94 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.33 | 31,630 | 73,697.9 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 9 | 2,140 | 19,260 | | |
| 防水シート | | t=1.8mm | m ² | 0.26 | 46,600 | 12,116 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.12 | 131,500 | 15,780 | WB810010 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 291,551.44 | | |
| 単価 | | | | | | 291,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 集水桝 | G2-B700-L700-H3100(B) 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 296,900 |
|------------|---|--|-------|---------|------------|----------|---------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.48 | 4,155 | 1,994.4 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.14 | 25,630 | 3,588.2 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 22.84 | 7,391 | 168,810.44 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.38 | 31,630 | 75,279.4 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 9 | 2,140 | 19,260 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.26 | 46,600 | 12,116 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.12 | 131,500 | 15,780 | WB810010 | 単- 179号 | |
| 計 | | | | | 296,828.44 | | | |
| 単価 | | | | | 296,900 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 集水桝 | G2-B800-L800-H1100 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 117,800 |
|--------|--|-------------------------------------|------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.52 | 4,155 | 2,160.6 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.17 | 25,630 | 4,357.1 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 9.26 | 7,391 | 68,440.66 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1.03 | 31,100 | 32,033 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 2 | 2,140 | 4,280 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.14 | 46,600 | 6,524 | | | |
| 計 | | | | | 117,795.36 | | | |
| 単価 | | | | | 117,800 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 集水桝 | G2-B800-L800-H3100 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 326,800 |
|------------|-----|---|----------------|------|---------|-----------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.52 | 4,155 | 2,160.6 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.17 | 25,630 | 4,357.1 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 25.2 | 7,391 | 186,253.2 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.65 | 31,630 | 83,819.5 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 9 | 2,140 | 19,260 | | |
| 防水シート | | t=1.8mm | m ² | 0.24 | 46,600 | 11,184 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.15 | 131,500 | 19,725 | WB810010 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 326,759.4 | | |
| 単価 | | | | | | 326,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 集水桝 | G2-B929-L900-H1700 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 189,700 |
|--------|--|-------------------------------------|-------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.57 | 4,155 | 2,368.35 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.2 | 25,630 | 5,126 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 14.57 | 7,391 | 107,686.87 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1.58 | 31,100 | 49,138 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 4 | 2,140 | 8,560 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.36 | 46,600 | 16,776 | | | |
| 計 | | | | | 189,655.22 | | | |
| 単価 | | | | | 189,700 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 集水桝 | G2-B940-L900-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 176,200 |
|--------|--|-------------------------------------|-------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.57 | 4,155 | 2,368.35 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.2 | 25,630 | 5,126 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 13.52 | 7,391 | 99,926.32 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1.47 | 31,100 | 45,717 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 4 | 2,140 | 8,560 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.31 | 46,600 | 14,446 | | | |
| 計 | | | | | 176,143.67 | | | |
| 単価 | | | | | 176,200 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 集水桝 | G2-B940-L1200-H1900 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 249,300 |
|------------|-----|---|----------------|-------|---------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.63 | 4,155 | 2,617.65 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.24 | 25,630 | 6,151.2 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 18.36 | 7,391 | 135,698.76 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.06 | 31,630 | 65,157.8 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 5 | 2,140 | 10,700 | | |
| 防水シート | | t=1.8mm | m ² | 0.31 | 46,600 | 14,446 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.11 | 131,500 | 14,465 | WB810010 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 249,236.41 | | |
| 単価 | | | | | | 249,300 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 集水桝 | G2-B940-L2000-H1900 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 314,200 |
|------------|-----|---|----------------|------|---------|------------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.79 | 4,155 | 3,282.45 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.36 | 25,630 | 9,226.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 23.2 | 7,391 | 171,471.2 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.69 | 31,630 | 85,084.7 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 5 | 2,140 | 10,700 | | |
| 防水シート | | t=1.8mm | m ² | 0.37 | 46,600 | 17,242 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.13 | 131,500 | 17,095 | 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 314,102.15 | | |
| 単価 | | | | | | 314,200 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 集水桝 | G2-B1100-L1100-H2300 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 276,100 |
|------------|-----|---|----------------|-------|---------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.64 | 4,155 | 2,659.2 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.26 | 25,630 | 6,663.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 20.94 | 7,391 | 154,767.54 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.28 | 31,630 | 72,116.4 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 6 | 2,140 | 12,840 | | |
| 防水シート | | t=1.8mm | m ² | 0.24 | 46,600 | 11,184 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.12 | 131,500 | 15,780 | WB810010 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 276,010.94 | | |
| 単価 | | | | | | 276,100 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 集水桝 | G2-B1200-L1200-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 212,600 |
|--------|--|---------------------------------------|-------|--------|------------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.68 | 4,155 | 2,825.4 | CB240210 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.29 | 25,630 | 7,432.7 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 15.66 | 7,391 | 115,743.06 | CB240210 | | |
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1.79 | 31,100 | 55,669 | CB240010 | | |
| 足掛金具 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 4 | 2,140 | 8,560 | | | |
| 防水シート | t=1.8mm | m ² | 0.48 | 46,600 | 22,368 | | | |
| 計 | | | | | 212,598.16 | | | |
| 単価 | | | | | 212,600 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 集水桝 | G2-B1400-L1400-H2300(A) 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 486,700 |
|------------|-----|---|-----------------|-------|---------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.76 | 4,155 | 3,157.8 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.36 | 25,630 | 9,226.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 25.54 | 7,391 | 188,766.14 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.94 | 31,630 | 92,992.2 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 6 | 2,140 | 12,840 | | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 40 | 3,998 | 159,920 | WB252110 単- 180号 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.15 | 131,500 | 19,725 | WB810010 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 486,627.94 | | |
| 単価 | | | | | | 486,700 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 集水桝 | G2-B1400-L1400-H2300(B) 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 464,000 |
|------------|-----|---|-----------------|-------|---------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.76 | 4,155 | 3,157.8 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.36 | 25,630 | 9,226.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 23.64 | 7,391 | 174,723.24 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.75 | 31,630 | 86,982.5 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 6 | 2,140 | 12,840 | | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 40 | 3,998 | 159,920 | WB252110 単- 180号 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.13 | 131,500 | 17,095 | WB810010 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 463,945.34 | | |
| 単価 | | | | | | 464,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 集水桝 | G2-B1400-L1400-H2400 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 484,800 |
|------------|-----|---|-----------------|-------|---------|------------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.76 | 4,155 | 3,157.8 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.36 | 25,630 | 9,226.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 24.78 | 7,391 | 183,148.98 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 2.87 | 31,630 | 90,778.1 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 7 | 2,140 | 14,980 | | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 41.6 | 3,998 | 166,316.8 | 単- 180号 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.13 | 131,500 | 17,095 | 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 484,703.48 | | |
| 単価 | | | | | | 484,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 集水桝 | G2-B1400-L1500-H2500 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 530,600 |
|------------|-----|---|-----------------|-------|---------|------------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.78 | 4,155 | 3,240.9 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.38 | 25,630 | 9,739.4 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 27.94 | 7,391 | 206,504.54 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 3.21 | 31,630 | 101,532.3 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 7 | 2,140 | 14,980 | | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 43.74 | 3,998 | 174,872.52 | 単- 180号 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.15 | 131,500 | 19,725 | 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 530,594.66 | | |
| 単価 | | | | | | 530,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 集水桝 | G2-B1600-L2000-H2700 現場打材 24-8-25(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 470,400 |
|------------|-----|---|----------------|-------|---------|------------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.88 | 4,155 | 3,656.4 | CB240210 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.48 | 25,630 | 12,302.4 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 39.48 | 7,391 | 291,796.68 | CB240210 | |
| コンクリート | | 小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 3.6 | 31,630 | 113,868 | CB240010 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 8 | 2,140 | 17,120 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.24 | 131,500 | 31,560 | 単- 179号 | |
| 計 | | | | | | 470,303.48 | | |
| 単価 | | | | | | 470,400 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|---|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-93号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 800×800×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 66,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 66,710 | 66,710 | WB821430 単- 181号 | | |
| 計 | | | | | | 66,710 | | | |
| 単価 | | | | | | 66,710 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------|---|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-94号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 900×900×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 74,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 74,410 | 74,410 | WB821430 単- 182号 | | |
| 計 | | | | | | 74,410 | | | |
| 単価 | | | | | | 74,410 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|----|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-95号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1029×1000×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 99,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 99,610 | 99,610 | WB821430 単- 183号 | |
| | 計 | | | | | 99,610 | | |
| | 単価 | | | | | 99,610 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|----|---------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-96号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1040×1000×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 100,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 100,700 | 100,700 | WB821430 単- 184号 | |
| | 計 | | | | | 100,700 | | |
| | 単価 | | | | | 100,700 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|---------------------------------------|------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-97号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1040×1300×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 113,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 113,900 | 113,900 | WB821430 単- 185号 | |
| 計 | | | | | | 113,900 | | |
| 単価 | | | | | | 113,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|---------------------------------------|------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-98号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1040×2100×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 201,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 201,900 | 201,900 | WB821430 単- 186号 | |
| 計 | | | | | | 201,900 | | |
| 単価 | | | | | | 201,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------|---|---------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-99号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1200×1200×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 133,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 133,900 | 133,900 | WB821430 単- 187号 | |
| 計 | | | | | | 133,900 | | |
| 単価 | | | | | | 133,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|---|---------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-100号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1300×1300×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 170,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 170,900 | 170,900 | WB821430 単- 188号 | |
| 計 | | | | | | 170,900 | | |
| 単価 | | | | | | 170,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単-101号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1500×1500×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 186,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 186,900 | 186,900 | WB821430 単- 189号 | |
| 計 | | | | | | 186,900 | | |
| 単価 | | | | | | 186,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単-102号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1500×1600×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 195,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 195,900 | 195,900 | WB821430 単- 190号 | |
| 計 | | | | | | 195,900 | | |
| 単価 | | | | | | 195,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|----|---------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-103号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 1700×2100×6 HDZ55 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 306,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 306,900 | 306,900 | WB821430 単- 191号 | |
| | 計 | | | | | 306,900 | | |
| | 単価 | | | | | 306,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-----------|--|-----|----|-------|----------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-104号 | 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 3,133 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m 2 | 1 | 3,046 | 3,046 | WB240730 単- 192号 | |
| | 養生工 | 防草コンクリート | m 2 | 1 | 86.28 | 86.28 | WB240740 単- 193号 | |
| | 計 | | | | | 3,132.28 | | |
| | 単価 | | | | | 3,133 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-105号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 265.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 265.8 | 265.8 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 265.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 265.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-106号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 876 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 876 | 876 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 876 | | | |
| 単価 | | | | | | 876 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-107号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 435.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下 | m3 | 1 | 435.2 | 435.2 | CB210110 |
| 計 | | | | | | 435.2 | |
| 単価 | | | | | | 435.2 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-108号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 407.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 407.5 | 407.5 | CB210080 |
| 計 | | | | | | 407.5 | |
| 単価 | | | | | | 407.5 | 円/m2 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-109号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱用) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,355 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安定処理 | | パ ^ク ク ^ク 路床 1m以下 5t/100m2 | m 2 | 1 | 1,355 | 1,355 | CB211410 | | |
| 計 | | | | | | 1,355 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,355 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------------|----------|--|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-110号 | コンクリート舗装 | 路盤RC-30 t=100mm コンクリート18-8-40(高炉)t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 10 | 単価 | 2,977 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 25,630 | 25,630 | CB240010 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生ク ^ラ ッ ^ク ャ ^ク ン RC-30 全ての費用 | m 2 | 10 | 413.3 | 4,133 | CB410030 | | |
| 計 | | | | | | 29,763 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,977 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 坂路(上-30) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 164,400 |
|---------------|---|----------------|------|---------|-----------|--------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉)一般養生 延長無し | m ³ | 2.7 | 21,840 | 58,968 | CB226410 | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 10 | 8,180 | 81,800 | CB240210 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.16 | 131,500 | 21,040 | WB810010 単-179号 | | |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m ² | 1 | 1,823 | 1,823 | CB224720 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| 計 | | | | | 164,365.4 | | | |
| 単価 | | | | | 164,400 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 坂路(上-31) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 304,500 |
|---------------|---|------|------|---------|-----------|---------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちU型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉)一般養生 延長無し | m 3 | 4.5 | 21,840 | 98,280 | CB226410 | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 16.5 | 8,180 | 134,970 | CB240210 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.27 | 131,500 | 35,505 | WB810010 単- 179号 | | |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m 2 | 1 | 1,823 | 1,823 | CB224720 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 8.3 | 3,998 | 33,183.4 | WB252110 単- 180号 | | |
| 計 | | | | | 304,495.8 | | | |
| 単価 | | | | | 304,500 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 坂路(上-33) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------|---|------|------|---------|-----------|----|---------------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 2,098,000 |
| | | | | | | | | 摘要 |
| | 現場打ちU型擁壁 | | | | | | | |
| | コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 21.5 | 21,840 | 469,560 | | CB226410 |
| | 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 85.2 | 8,180 | 696,936 | | CB240210 |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1.29 | 131,500 | 169,635 | | WB810010 単- 179号 |
| | 吸出し防止材設置 | 点在 | m 2 | 1 | 1,823 | 1,823 | | CB224720 |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | |
| | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 42.6 | 3,998 | 170,314.8 | | WB252110 単- 180号 |
| | プレキャストL型擁壁 | | | | | | | |
| | プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 6.4 | 5,481 | 35,078.4 | | CB222110 |
| | プレキャスト擁壁設置 | 2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準 | m | 4 | 6,697 | 26,788 | | CB222110 |
| | プレキャストL型擁壁 | H1300×B900×L1220 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 50,800 | 101,600 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 坂路(上-33) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|-----------------------------|----|----|----|---------|-------------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 7°レキャストL型擁壁 | H1600×B1100×L2000 天端斜切(18%) | | 個 | 2 | 69,500 | 139,000 | |
| | 7°レキャストL型擁壁 | H2300×B1600×L2000 天端斜切(18%) | | 個 | 2 | 143,000 | 286,000 | |
| | 計 | | | | | | 2,097,469.6 | |
| | 単価 | | | | | | 2,098,000 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 坂路(上-35) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,650,000 |
|---------------|---|------|------|---------|-----------|----|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ちU型擁壁 | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 15.3 | 21,840 | 334,152 | | CB226410 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 59.4 | 8,180 | 485,892 | | CB240210 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.92 | 131,500 | 120,980 | | WB810010 単- 179号 |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m 2 | 1 | 1,823 | 1,823 | | CB224720 |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 29.7 | 3,998 | 118,740.6 | | WB252110 単- 180号 |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 6.2 | 5,481 | 33,982.2 | | CB222110 |
| プレキャスト擁壁設置 | 2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準 | m | 4 | 6,697 | 26,788 | | CB222110 |
| プレキャストL型擁壁 | H1300×B900×L1060 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 50,800 | 101,600 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 坂路(上-36) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,726,000 |
|---------------|---|-----------------|------|---------|-----------|----|----|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちU型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉)一般養生 延長無し | m ³ | 16.3 | 21,840 | 355,992 | | | CB226410 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 63.8 | 8,180 | 521,884 | | | CB240210 |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.98 | 131,500 | 128,870 | | | WB810010 単- 179号 |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m ² | 1 | 1,823 | 1,823 | | | CB224720 |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 31.9 | 3,998 | 127,536.2 | | | WB252110 単- 180号 |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 6.4 | 5,481 | 35,078.4 | | | CB222110 |
| プレキャスト擁壁設置 | 2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準 | m | 4 | 6,697 | 26,788 | | | CB222110 |
| プレキャストL型擁壁 | H1300×B900×L1220 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 50,800 | 101,600 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 坂路(上-37) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,288,000 |
|---------------|---|-----------------|------|---------|----------|----|----|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちU型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m ³ | 10.2 | 21,840 | 222,768 | | | CB226410 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 38.7 | 8,180 | 316,566 | | | CB240210 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.61 | 131,500 | 80,215 | | | WB810010 単- 179号 |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m ² | 1 | 1,823 | 1,823 | | | CB224720 |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 19.3 | 3,998 | 77,161.4 | | | WB252110 単- 180号 |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 6.4 | 5,481 | 35,078.4 | | | CB222110 |
| プレキャスト擁壁設置 | 2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準 | m | 4 | 6,697 | 26,788 | | | CB222110 |
| プレキャストL型擁壁 | H1300×B900×L1220 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 50,800 | 101,600 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 坂路(上-37) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|-----------------------------|----|----|----|---------|-------------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 7°レキャストL型擁壁 | H1600×B1100×L2000 天端斜切(18%) | | 個 | 2 | 69,500 | 139,000 | |
| | 7°レキャストL型擁壁 | H2300×B1600×L2000 天端斜切(18%) | | 個 | 2 | 143,000 | 286,000 | |
| | 計 | | | | | | 1,287,734.2 | |
| | 単価 | | | | | | 1,288,000 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 坂路(上-38) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 212,400 |
|---------------|---|----------------|------|---------|----------|---------|------|--------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉)一般養生 延長無し | m ³ | 0.8 | 21,840 | 17,472 | | | CB226410 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 3.3 | 8,180 | 26,994 | | | CB240210 |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.05 | 131,500 | 6,575 | | | WB810010 単-179号 |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m ² | 1 | 1,823 | 1,823 | | | CB224720 |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 3.6 | 5,481 | 19,731.6 | | | CB222110 |
| プレキャストL型擁壁 | H1600×B1100×L1780 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 69,500 | 139,000 | | | |
| 計 | | | | | | 212,330 | | |
| 単価 | | | | | | 212,400 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 坂路(上-39) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|--|----------------|-----|--------|---------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重力式擁壁 | | | | | | 1 | 160,500 |
| | 重力式擁壁 | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m ³ | 1.4 | 45,310 | 63,434 | | CB226320 |
| | プレキャストL型擁壁 | | | | | | | |
| | プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 1.6 | 5,481 | 8,769.6 | | CB222110 |
| | プレキャストL型擁壁 | H1200×B850×L830 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 44,100 | 88,200 | | |
| | 計 | | | | | | 160,403.6 | |
| | 単価 | | | | | | 160,500 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | 坂路(上-40・41) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 716,900 |
|---------------|---|-----|------|---------|----------|---------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 3.8 | 21,840 | 82,992 | CB226410 | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 14 | 8,180 | 114,520 | CB240210 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.23 | 131,500 | 30,245 | WB810010 単- 179号 | | |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m 2 | 1 | 1,823 | 1,823 | CB224720 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 9.8 | 5,481 | 53,713.8 | CB222110 | | |
| プレキャストL型擁壁 | H1300×B900×L1000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 50,800 | 101,600 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H1600×B1100×L1940 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 69,500 | 139,000 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H1900×B1250×L2000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 96,100 | 192,200 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | 坂路(上-42・43) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 621,200 |
|---------------|---|----------------|------|---------|-----------|----|--------------------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉)一般養生 延長無し | m ³ | 3.8 | 21,840 | 82,992 | | CB226410 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 14 | 8,180 | 114,520 | | CB240210 | |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.23 | 131,500 | 30,245 | | WB810010 単-179号 | |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m ² | 1 | 1,823 | 1,823 | | CB224720 | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 5.8 | 5,481 | 31,789.8 | | CB222110 | |
| プレキャストL型擁壁 | H1700×B1150×L1000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 73,500 | 147,000 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H2000×B1300×L1940 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 106,000 | 212,000 | | | |
| 計 | | | | | 621,104.2 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | 坂路(上-44) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 765,800 |
|---------------|---|-----|------|---------|----------|----|---------------------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 3.9 | 21,840 | 85,176 | | CB226410 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 14.3 | 8,180 | 116,974 | | CB240210 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.23 | 131,500 | 30,245 | | WB810010 単- 179号 | |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m 2 | 1 | 1,823 | 1,823 | | CB224720 | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 10.4 | 5,481 | 57,002.4 | | CB222110 | |
| プレキャストL型擁壁 | H1400×B950×L1170 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 57,400 | 114,800 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H1700×B1150×L2000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 73,500 | 147,000 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H2000×B1300×L2000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 106,000 | 212,000 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | 坂路(上-45-1) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------|---|-----|------|---------|-----------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | 634,500 |
| | コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 3.9 | 21,840 | 85,176 | | CB226410 |
| | 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 14.7 | 8,180 | 120,246 | | CB240210 |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.23 | 131,500 | 30,245 | | WB810010 単- 179号 |
| | 吸出し防止材設置 | 点在 | m 2 | 1 | 1,823 | 1,823 | | CB224720 |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | |
| | プレキャストL型擁壁 | | | | | | | |
| | プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 6.8 | 5,481 | 37,270.8 | | CB222110 |
| | プレキャストL型擁壁 | H1700×B1150×L1440 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 73,500 | 147,000 | | |
| | プレキャストL型擁壁 | H2000×B1300×L2000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 106,000 | 212,000 | | |
| | 計 | | | | | 634,495.2 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | 坂路(上-46) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 744,200 |
|---------------|---|----------------|------|---------|----------|----|---------------------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ちL型擁壁 | | | | | | | | |
| コンクリート(場所打擁壁) | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m ³ | 4.1 | 21,840 | 89,544 | | CB226410 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 15.7 | 8,180 | 128,426 | | CB240210 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.24 | 131,500 | 31,560 | | WB810010 単- 179号 | |
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m ² | 1 | 1,823 | 1,823 | | CB224720 | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1.2 | 612 | 734.4 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | | | | | | | | |
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し | m | 8.4 | 5,481 | 46,040.4 | | CB222110 | |
| プレキャストL型擁壁 | H1400×B950×L1000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 57,400 | 114,800 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H1600×B1100×L1220 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 69,500 | 139,000 | | | |
| プレキャストL型擁壁 | H1900×B1250×L2000 天端斜切(18%) | 個 | 2 | 96,100 | 192,200 | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-124号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 265.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 265.8 | 265.8 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 265.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 265.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-125号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 876 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 876 | 876 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 876 | | | |
| 単価 | | | | | | 876 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|------------------|-----------------|-----------------------|----|----|----|-----|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-126号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 850 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | | m | 1 | 850 | 850 | WB810770 単- 194号 |
| 計 | | | | | | | 850 | |
| 単価 | | | | | | | 850 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------|--------------|---------------------|----|-----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-127号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,117 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m 3 | 1 | 7,117 | 7,117 | WB824010 単- 195号 |
| 計 | | | | | | | 7,117 | |
| 単価 | | | | | | | 7,117 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-128号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 533.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 533.6 | 533.6 | CB430510 | | |
| 計 | | | | | | 533.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 533.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-------|---------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-129号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 158.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 158.8 | 158.8 | CB430310 | | |
| 計 | | | | | | 158.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 158.8 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-130号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,797 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,797 | 1,797 | CB227010 | | |
| 計 | | | | | | 1,797 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,797 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-131号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,129 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,129 | 3,129 | CB227010 | | |
| 計 | | | | | | 3,129 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,129 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-132号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 196号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------|-----|---------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-133号 | 処処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 197号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------------|----------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-134号 | 現場発生産品運搬 | 転落防止柵 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | 7,293 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品・支給品運搬 | | クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | 7,293 | 7,293 | CB010410 | |
| 計 | | | | | | 7,293 | | |
| 単価 | | | | | | 7,293 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------|---------|----|----|-----|--------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-135号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 12,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 134 | 14,180 | 1,900,120 | WB010211 単-198号 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 134 | 11,450 | 1,534,300 | WB010212 単-199号 | |
| 計 | | | | | | 3,434,420 | | |
| 単価 | | | | | | 12,820 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|----|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-136号 | 床掘り | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,109 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | | m 3 | 1 | 2,109 | 2,109 | CB440710 | | |
| 計 | | | | | | 2,109 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,109 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|-----|----|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-137号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,531 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | | m 3 | 1 | 3,531 | 3,531 | CB440720 | | |
| 計 | | | | | | 3,531 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,531 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|------------|-----|-----------|-----|-----|-------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-138号 | 埋戻し | 基礎材 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 5,391 |
| | 90 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | | m 3 | 90 | 3,531 | 317,790 | CB440720 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 108 | 1,550 | 167,400 | | |
| 計 | | | | | | 485,190 | | |
| 単価 | | | | | | 5,391 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|------------|-----|-----------|-----|-----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-139号 | 埋戻し | 路床材 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 5,391 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | | m 3 | 1 | 3,531 | 3,531 | CB440720 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 1.2 | 1,550 | 1,860 | | |
| 計 | | | | | | 5,391 | | |
| 単価 | | | | | | 5,391 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------|-----|-------|-----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-140号 | 埋戻し | 保護砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 8,211 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | | m 3 | 10 | 3,531 | 35,310 | CB440720 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 荒目 | m 3 | 12 | 3,900 | 46,800 | | |
| 計 | | | | | | 82,110 | | |
| 単価 | | | | | | 8,211 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-141号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 765.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下 | m 3 | 1 | 765.5 | 765.5 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 765.5 | | |
| 単価 | | | | | | 765.5 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-142号 | 埋設管路 (TYPE-1) | 本体管 DMDボテイ管φ300 さや管 FEPφ50 9条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,627 |
|----------|----------------------|-------------------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置 | m | 1 | 4,528 | 4,528 | CB440740 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 呼び線 | ハイライン 径4mm | m | 10 | 13 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 7,627 | | | |
| 単価 | | | | | 7,627 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-143号 | 埋設管路 (TYPE-2) | 本体管 DMDボテイ管φ300 さや管 FEPφ50 9条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,627 |
|----------|----------------------|-------------------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置 | m | 1 | 4,528 | 4,528 | CB440740 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 呼び線 | ハイライン 径4mm | m | 10 | 13 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 7,627 | | | |
| 単価 | | | | | 7,627 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | 埋設管路 (TYPE-4) | 本体管 DMDボテイ管φ300 さや管 FEPφ50 9条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,627 |
|----------|----------------------|-------------------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置 | m | 1 | 4,528 | 4,528 | CB440740 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 呼び線 | ハイライン 径4mm | m | 10 | 13 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 7,627 | | | |
| 単価 | | | | | 7,627 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|----------|---------------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-145号 | 埋設管路 (TYPE-6) | さや管 FEPφ50 9条 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 3,086 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 呼び線 | | ハイライン 径4mm | m | 9 | 13 | 117 | | | |
| 計 | | | | | | 3,086 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,086 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|----------|---------------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-146号 | 埋設管路 (TYPE-8) | さや管 FEPφ50 9条 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 3,086 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 呼び線 | | ハイライン 径4mm | m | 9 | 13 | 117 | | | |
| 計 | | | | | | 3,086 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,086 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-147号 | 埋設管路 (TYPE-9) | さや管 FEP φ50 9条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,290 |
|----------|----------------------|----------------|----|-------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 合成樹脂製多孔管 | φ50 3条1段 | m | 3 | 4,400 | 13,200 | | | |
| 呼び線 | ハイライン 径4mm | m | 9 | 13 | 117 | | | |
| 計 | | | | | 16,286 | | | |
| 単価 | | | | | 16,290 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号 | 埋設管路 (TYPE-10) | さや管 FEP φ50 9条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,290 |
|----------|----------------------|----------------|----|-------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設部管路材設置 | 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管 | m | 1 | 2,969 | 2,969 | CB440740 | | |
| 合成樹脂製多孔管 | φ50 3条1段 | m | 3 | 4,400 | 13,200 | | | |
| 呼び線 | ハイライン 径4mm | m | 9 | 13 | 117 | | | |
| 計 | | | | | 16,286 | | | |
| 単価 | | | | | 16,290 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|---------------|---------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-149号 | 埋設表示シート | W600 2倍折込 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 593.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設表示シート (材料費) | | | m | 1 | 593.7 | 593.7 | CB440830 | | |
| 計 | | | | | | 593.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 593.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|---------------|---------------|-------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-150号 | 直埋設変換継手(固定版付) | φ 300 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 90,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直埋設変換継手(固定版付) | | φ 300 | 個 | 1 | 90,000 | 90,000 | | | |
| 計 | | | | | | 90,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 90,000 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号 | ハンドホール | 歩道Aタイプ 750×1500×950 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 346,500 |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎材 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラン 40～0 | m ² | 2.4 | 1,188 | 2,851.2 | CB440840 | |
| ハンドホール | | ラフテレソクレン 16t吊 | 個 | 1 | 30,580 | 30,580 | CB440780 | |
| ハンドホール | | 歩道Aタイプ | 個 | 1 | 160,000 | 160,000 | | |
| 歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様) | | 1200×600 T-2仕様 受枠 ナット共 | 組 | 1 | 153,000 | 153,000 | | |
| 計 | | | | | | 346,431.2 | | |
| 単価 | | | | | | 346,500 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------|--------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-152号 | さや管固定板 | SUS 500×500×4.5 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 29,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| さや管固定板 | | SUS500×500×4.5 | 個 | 1 | 29,600 | 29,600 | | | |
| 計 | | | | | | 29,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 29,600 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|---------|---------|--------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-153号 | 可撓性コム継手 | DMDホテイ管φ300用 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 35,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 可撓性コム継手 | | DMDホテイ管φ300用 | 個 | 1 | 35,700 | 35,700 | | | |
| 計 | | | | | | 35,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 35,700 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-------|---------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一154号 | ベルマウス | FEP用φ50 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 438 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ベルマウス | FEP用φ50 | 個 | 1 | 438 | 438 | | |
| | 計 | | | | | 438 | | |
| | 単価 | | | | | 438 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|--------|-------------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一155号 | 情報ボックス埋設標 | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 3,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋設標（情報BOX用） | プレート型（材工共） | 個 | 1 | 3,850 | 3,850 | | |
| | 計 | | | | | 3,850 | | |
| | 単価 | | | | | 3,850 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|-------------|--------------|---|----|----|----|-----------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-156号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | 1,445,000 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重建設機械分解組立輸送 | | 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0) | | 回 | 1 | 1,445,000 | 1,445,000 | WB010350 単- 200号 |
| 計 | | | | | | | 1,445,000 | |
| 単価 | | | | | | | 1,445,000 | 円/回 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|--------------|--------------|----|----|----|----|--------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-157号 | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | 51,270 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路施設基本データ作成費 | | | | 工事 | 1 | 51,270 | 51,270 | WYB00001 単- 206号 |
| 計 | | | | | | | 51,270 | |
| 単価 | | | | | | | 51,270 | 円/工事 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 施工合理化調査費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
|----------|----------|---------------|----|----|---------|----------|----|---------------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 202, 200 |
| 施工合理化調査費 | | 安定処理工(パック材混合) | 工事 | 1 | 58, 590 | 58, 590 | | WYB00003 単- 207号 |
| 施工合理化調査費 | | コンクリート工 | 工事 | 1 | 67, 380 | 67, 380 | | WYB00008 単- 208号 |
| 施工合理化調査費 | | 光ケーブル配管工 | 工事 | 1 | 76, 170 | 76, 170 | | WYB00010 単- 209号 |
| | 計 | | | | | 202, 140 | | |
| | 単価 | | | | | 202, 200 | | 円/工事 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|----|----|--------|--------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-159号 | 施工形態動向調査費(モータルック調査) | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | 14,650 | |
| | 1 | | | | | 金額 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 施工形態動向調査費(モータルック調査) | | 安定処理工(自走式土質改良工) | | 工事 | 1 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | WYB00009 単-210号 |
| 計 | | | | | | | | 14,650 | |
| 単価 | | | | | | | | 14,650 | 円/工事 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 | |
|------------|------------|---------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-160号 | 六価カドミ溶出試験費 | | 単位 | 検体 | 数量 | | 単価 | 7,300 | |
| | 1 | | | | | 金額 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 六価カドミ溶出試験費 | | 環境庁告示第46号溶出試験 | | 検体 | 1 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | |
| 計 | | | | | | | | 7,300 | |
| 単価 | | | | | | | | 7,300 | 円/検体 |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 安定処理 | ハックル 路床・路体 1mを超え2m以下 5t/100m2 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 2,226 |
|-----------------------|------|--------------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.4 | 23,835 | 33,369 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.4 | 21,210 | 29,694 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 20,370 | 40,740 | | |
| セメント系固化材(一般軟弱用) | | フレコン | t | 5 | 11,900 | 59,500 | | |
| ハックル運転(クローラ型・クレーン機能付) | | 排ガス型(第2次)山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.4 | 39,410 | 55,174 | WYB00005 単- 211号 | |
| 振動クローラ(舗装用) | | ハンドガイト式 | 日 | 1.4 | 2,942 | 4,118 | WYB00006 単- 212号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 222,600 | | |
| 単価 | | | | | | 2,226 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | 安定処理工（自走式土質改良工） | 砂及び砂質土 50kg/m3 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 1,860 |
|--------|------------------|----------------|----|-------|---------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.316 | 23,835 | 7,531 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.316 | 21,210 | 6,702 | | |
| | セメント系固化材（一般軟弱用） | フレコン | t | 5.2 | 11,900 | 61,880 | | |
| | 自走式土質改良機運転 | | 日 | 0.316 | 272,500 | 86,110 | | WK210320 単- 213号 |
| | バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 0.316 | 49,800 | 15,736 | | WK210330 単- 214号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 7% | | 式 | 1 | | 8,041 | | |
| | 計 | | | | | 186,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,860 | | 円/m 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | 自走式土質改良機設置・撤去工 | 設置・撤去 | 単位 | 台・回 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------|----------------|-------|------|---------|---------|----------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 223,300 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.66 | 23,835 | 15,731 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.66 | 21,210 | 13,998 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.66 | 20,790 | 13,721 | | |
| 自走式土質改良機運転 | | 日 | 0.66 | 272,500 | 179,850 | WK210320 | 単- 213号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 223,300 | | |
| 単価 | | | | | 223,300 | | 円/台・回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | 中層混合処理工 | 2m<L≤5m 1,000m3以上 50kg/m3 有 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 3,118 |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.444 | 23,835 | 10,582 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.444 | 21,210 | 9,417 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.889 | 20,370 | 18,108 | | |
| セメント系固化材(一般軟弱用) | | フレコン | t | 5.3 | 11,900 | 63,070 | | |
| 中層混合処理機運転 | | 2m<L≤5m | 日 | 0.444 | 252,300 | 112,021 | WK220610 単- 215号 | |
| スラリプラント運転 | | | 日 | 0.444 | 74,970 | 33,286 | WK220620 単- 216号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 34% | | | 式 | 1 | | 62,316 | | |
| 特許料金 | | Ⅱ-2-①-48 | m 3 | 100 | 30 | 3,000 | | |
| 計 | | | | | | 311,800 | | |
| 単価 | | | | | | 3,118 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | スラリプラント現場内移設 | 標準 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 172,200 |
|--------|----------------------|--------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 2.9 | 21,210 | 61,509 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 20,370 | 28,518 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 98 | | |
| | 計 | | | | | 172,200 | | |
| | 単価 | | | | | 172,200 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-166号 | 中層混合処理工 | 2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 有 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 3,749 |
|--------------------|---------|---------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.444 | 23,835 | 10,582 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.444 | 21,210 | 9,417 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.889 | 20,370 | 18,108 | | |
| セメント系固化材(一般軟弱用) | | フレコン | t | 10.6 | 11,900 | 126,140 | | |
| 中層混合処理機運転 | | 2m<L≤5m | 日 | 0.444 | 252,300 | 112,021 | WK220610 単- 215号 | |
| スラリプラント運転 | | | 日 | 0.444 | 74,970 | 33,286 | WK220620 単- 216号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 34% | | | 式 | 1 | | 62,346 | | |
| 特許料金 | | II-2-①-48 | m 3 | 100 | 30 | 3,000 | | |
| 計 | | | | | | 374,900 | | |
| 単価 | | | | | | 3,749 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,270 |
|-----------|------|--|----|----|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L2000 1000kg以下 昼 無 | m | 10 | 3,019.77 | 30,197 | | |
| ブレイストU型側溝 | | B500-H500 | 個 | 5 | 20,500 | 102,500 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 132,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,270 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,770 |
|------------|------|--|----|----|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,019.77 | 30,197 | | |
| ブレキャストU型側溝 | | B500-H700 | 個 | 5 | 23,500 | 117,500 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 147,700 | | |
| 単価 | | | | | | 14,770 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-171号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 24,960 |
|------------|------|--|----|----|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 4,700.61 | 47,006 | | |
| ブレキャストU型側溝 | | B500-H1100 | 個 | 5 | 40,500 | 202,500 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 94 | | |
| 計 | | | | | | 249,600 | | |
| 単価 | | | | | | 24,960 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-172号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 29,460 |
|------------|------|--|----|----|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 4,700.61 | 47,006 | | |
| ブレキャストU型側溝 | | B1000-H1100 | 個 | 5 | 49,500 | 247,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 94 | | |
| 計 | | | | | | 294,600 | | |
| 単価 | | | | | | 29,460 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-173号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.935m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 64,610 |
|------------|--------|---|----------------|-------|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 6,771 | 67,710 | | | |
| 自由勾配側溝 | | B900-H1300-L2000 | 個 | 5 | 106,000 | 530,000 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m ³ | 0.477 | 17,600 | 8,395 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m ³ | 2.051 | 17,600 | 36,097 | | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 2.502 | 1,550 | 3,878 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 20 | | | |
| 計 | | | | | | 646,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 64,610 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-174号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.4m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 85,650 |
|------------|--------|---|-----|-------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 7,572 | 75,720 | | |
| 自由勾配側溝 | | B1200-H1600-L2000 | 個 | 5 | 144,000 | 720,000 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 0.636 | 17,600 | 11,193 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 2.544 | 17,600 | 44,774 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m 3 | 3.06 | 1,550 | 4,743 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 70 | | |
| 計 | | | | | | 856,500 | | |
| 単価 | | | | | | 85,650 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-175号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.4m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 93,150 |
|------------|--------|---|-----|-------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 7,572 | 75,720 | | |
| 自由勾配側溝 | | B1200-H1700-L2000 | 個 | 5 | 159,000 | 795,000 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 0.636 | 17,600 | 11,193 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 2.544 | 17,600 | 44,774 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m 3 | 3.06 | 1,550 | 4,743 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 70 | | |
| 計 | | | | | | 931,500 | | |
| 単価 | | | | | | 93,150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-176号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.4m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 96,150 |
|------------|--------|---|-----|-------|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 7,572 | 75,720 | | | |
| 自由勾配側溝 | | B1200-H1800-L2000 | 個 | 5 | 165,000 | 825,000 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 0.636 | 17,600 | 11,193 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 2.544 | 17,600 | 44,774 | | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m 3 | 3.06 | 1,550 | 4,743 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 70 | | | |
| 計 | | | | | | 961,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 96,150 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-177号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 104,900 |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 自由勾配側溝ゲレチク [®] 蓋 | 900用 | 枚 | 100 | 104,000 | 10,400,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 10,490,000 | | |
| | 単価 | | | | | 104,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 132,900 |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 自由勾配側溝ゲレチング蓋 | 1200用 | 枚 | 100 | 132,000 | 13,200,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 13,290,000 | | |
| | 単価 | | | | | 132,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 131,500 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 69,000 | 71,070 | | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 60,375 | 60,375 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 55 | | | | |
| 計 | | | | | 131,500 | | | | |
| 単価 | | | | | 131,500 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-180号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,998 |
|--------|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 23,835 | 33,369 | | |
| | とび工 | | 人 | 7.7 | 24,570 | 189,189 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,370 | 24,444 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 94,558 | | |
| | 計 | | | | | 399,800 | | |
| | 単価 | | | | | 3,998 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-181号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 66,710 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 800×800×6 HDZ55 | 枚 | 100 | 65,900 | 6,590,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 900 | | |
| | 計 | | | | | 6,671,000 | | |
| | 単価 | | | | | 66,710 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-182号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 74,410 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 900×900×6 HDZ55 | 枚 | 100 | 73,600 | 7,360,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 900 | | |
| | 計 | | | | | 7,441,000 | | |
| | 単価 | | | | | 74,410 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-183号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 99,610 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1030×1000×6(2枚組) HDZ55 | 枚 | 100 | 98,800 | 9,880,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 900 | | |
| | 計 | | | | | 9,961,000 | | |
| | 単価 | | | | | 99,610 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-184号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 100,700 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1040×1000×6(2枚組) HDZ55 | 枚 | 100 | 99,800 | 9,980,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 10,070,000 | | |
| | 単価 | | | | | 100,700 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-185号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 113,900 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1040×1300×6(2枚組) HDZ55 | 枚 | 100 | 113,000 | 11,300,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 11,390,000 | | |
| | 単価 | | | | | 113,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-186号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 201,900 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1040×2100×6(3枚組) HDZ55 | 枚 | 100 | 201,000 | 20,100,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 20,190,000 | | |
| | 単価 | | | | | 201,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-188号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 170,900 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1300×1300×6(3枚組) HDZ55 | 枚 | 100 | 170,000 | 17,000,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 17,090,000 | | |
| | 単価 | | | | | 170,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-189号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 186,900 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1500×1500×6(3枚組) | 枚 | 100 | 186,000 | 18,600,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 18,690,000 | | |
| | 単価 | | | | | 186,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-190号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 195,900 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1500×1600×6(3枚組) | 枚 | 100 | 195,000 | 19,500,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 19,590,000 | | |
| | 単価 | | | | | 195,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-191号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 306,900 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 801 | 80,100 | | |
| | 縞鋼板蓋 | 1700×2100×6(5枚組) HDZ55 | 枚 | 100 | 306,000 | 30,600,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9,900 | | |
| | 計 | | | | | 30,690,000 | | |
| | 単価 | | | | | 306,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-192号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,046 |
|-------------------|--------------|--|------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 20,370 | 65,184 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m 3 | 12.1 | 17,600 | 212,960 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,621 | | | |
| 計 | | | | | 304,600 | | | |
| 単価 | | | | | 3,046 | 円/m 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-193号 | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 86.28 |
|------------------|-----|----------|------|----------------|-------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 23,835 | 2,145 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 20,370 | 6,314 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 169 | | | |
| 計 | | | | | 8,628 | | | |
| 単価 | | | | | 86.28 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|-------------------|------------------|-----------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-194号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 850 | 85,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 85,000 | | |
| 単価 | | | | | | 850 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-195号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 7,117 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 7,117 | 7,117 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,117 | | |
| 単価 | | | | | | 7,117 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-196号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) (株)三幸産業 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-197号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻(掘削) (株)藤田産業 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-198号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 14,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 14,175 | 14,175 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 14,180 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,180 | 円／人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-199号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 11,445 | 11,445 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 11,450 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,450 | 円／人日 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,445,000 |
|----------------------|-------------|---|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 16 | 21,210 | 339,360 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | 日 | 2.4 | 41,600 | 99,840 | | |
| 運搬費等率 229% | | | 式 | 1 | | 1,005,768 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 32 | | |
| 計 | | | | | | 1,445,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,445,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|---------|-------------|---|----|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-201号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オブソカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 6300m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 25,884 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.086 | 23,835 | 25,884 | | |
| 計 | | | | | | 25,884 | | |
| 単価 | | | | | | 25,884 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 1 |
|---------|-------------------|----------------------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-202号 | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点検 | 10,000m3未満 無し 2800m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 8,485 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.356 | 23,835 | 8,485 | | |
| 計 | | | | | | 8,485 | | |
| 単価 | | | | | | 8,485 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|---------------|----------------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-203号 | 路床盛土（ICT）保守点検 | 10,000m3未満 無し 3500m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 13,585 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.57 | 23,835 | 13,585 | | |
| 計 | | | | | | 13,585 | | |
| 単価 | | | | | | 13,585 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-204号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| 計 | | | | | | 598,000 | | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-205号 | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 548,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| システム初期費 | | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | |
| 計 | | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | | 548,000 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|--------------|----|----|------|----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-206号 | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 51,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | | 人 | 1.75 | | 51,266 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 51,270 | |
| 単価 | | | | | | 51,270 | 円/工事 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-207号 | 施工合理化調査費 | 安定処理工(パック材混合) | 単位 | 工事 | 数量 | | 1 | 58,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 2 | 29,295 | 58,590 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 58,590 | | |
| 単価 | | | | | | 58,590 | 円/工事 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------|----|-----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-208号 | 施工合理化調査費 | コンクリート工 | 単位 | 工事 | 数量 | | 1 | 67,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 2.3 | 29,295 | 67,378 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 67,380 | | |
| 単価 | | | | | | 67,380 | 円/工事 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----------|----|-----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-209号 | 施工合理化調査費 | 光ケーブル配管工 | 単位 | 工事 | 数量 | | 1 | 76,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 2.6 | 29,295 | 76,167 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 76,170 | | |
| 単価 | | | | | | 76,170 | 円／工事 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------------------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-210号 | 施工形態動向調査費（モータリク [※] 調査） | 安定処理工（自走式土質改良工） | 単位 | 工事 | 数量 | | 1 | 14,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 0.5 | 29,295 | 14,647 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 14,650 | | |
| 単価 | | | | | | 14,650 | 円／工事 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-211号 | バックホウ運転(クローラ型・クレーン機能付) | 排ガス型(第2次)山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,410 |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 20,790 | 20,790 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 45 | 106 | 4,770 | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.27 | 10,900 | 13,843 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 39,410 | | | |
| 単価 | | | | | 39,410 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-213号 | 自走式土質改良機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------------------|------------|-----|------|---------|---------|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 115 | 106 | 12,190 | |
| 自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式] | 機械質量20t級 | 供用日 | 1.82 | 143,000 | 260,260 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 272,500 | |
| 単価 | | | | | 272,500 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-214号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 49,800 |
|------------------|------------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 20,790 | 20,790 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 105 | 106 | 11,130 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | 日 | 1.8 | 9,930 | 17,874 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | | 49,800 | | |
| 単価 | | | | | | 49,800 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-215号 | 中層混合処理機運転 | 2m<L≤5m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 252,300 |
|------------------|-----------|-----------------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 20,790 | 20,790 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 118 | 106 | 12,508 | | |
| 中層混合処理機 [ベースマシン] | | 20 t (0.8 m ³) 級バックホウ | 供用日 | 1.53 | 26,100 | 39,933 | | |
| 攪拌混合装置 | | 改良深度5 m 20 t 級 | 供用日 | 1.53 | 87,700 | 134,181 | | |
| 施工管理装置 | | 1ピースブーム用 | 供用日 | 1.53 | 29,300 | 44,829 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 59 | | |
| 計 | | | | | | 252,300 | | |
| 単価 | | | | | | 252,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

