

令和2年8月17日（令和2年8月27日）

九頭竜川上合月地区他河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事
工事地名	(自)福井県福井市黒丸町地先(至)福井県吉田郡永平寺町上合月地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 6月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010003	1 4) 単価適用年月	2020年 7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	214日間 自 令和 2年 8月18日 (当初) 至 令和 3年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	九頭竜川本川	2 2) 処 分 費 等	1,644,317
		2 3) 公 告 日	令和 2年 6月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸 (松岡上合月地区)		式	1		20,795,850				
河川土工		式	1		18,436,120				
掘削工		式	1		982,000				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	4,000	245.5	982,000			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		1,370,220				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	4,100	334.2	1,370,220			単-2号	
残土処理工		式	1		16,083,900				
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 13 .8km(DID有)	m3	8,050	1,998	16,083,900			単-3号	
仮設工		式	1		2,359,730				
工事用道路工		式	1		1,224,030				
工事用道路盛土撤去		m3	460	2,347	1,079,620			単-4号	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	186	776.4	144,410			単-5号	

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防塵対策工			式	1		618,900			
夕作洗浄装置			式	1		618,900			内-1号
交通管理工			式	1		516,800			
交通誘導警備員			人日	19	14,490	275,310			単-6号
交通誘導警備員			人日	19	12,710	241,490			単-7号
直接工事費			式	1		20,795,850			
共通仮設費			式	1		3,413,251			
共通仮設費			式	1		1,269,251			
運搬費			式	1		374,400			
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで		t	32	11,700	374,400			単-8号
技術管理費			式	1		614,851			
保守管理(ICT)	掘削		式	1		16,851			内-2号

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	バックホ		式	1		金額			内-3号
						598,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		280,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		2,144,000			
純工事費			式	1		24,209,101			
現場管理費			式	1		8,540,000			
工事原価			式	1		259,176,114			
一般管理費等			式	1		33,313,886			
工事価格			式	1		292,490,000			
消費税相当額			式	1		29,249,000			
工事費計			式	1		321,739,000			

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (松岡渡新田地区)		式	1		28,166,060				
河川土工		式	1		26,844,600				
掘削工		式	1		1,206,600				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	6,000	201.1	1,206,600			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		1,662,000				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,000	277	1,662,000			単-2号	
残土処理工		式	1		23,976,000				
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 12.3km(DID有)	m3	12,000	1,998	23,976,000			単-3号	
仮設工		式	1		1,321,460				
防塵対策工		式	1		736,800				
夕作洗浄装置		式	1		736,800			内-1号	
交通管理工		式	1		584,660				

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	46	12,710	金額			単-4号
直接工事費			式	1				28,166,060	
共通仮設費			式	1				5,347,734	
共通仮設費			式	1				2,537,734	
準備費			式	1				2,160,308	
運搬(伐木除根)幹	片道運搬距離 20.8km(DID有)		m2	4,740	175.1			829,974	単-5号
運搬(伐木除根)枝・葉	片道運搬距離 21.9km(DID有)		m2	3,150	223.6			704,340	単-6号
運搬(伐木除根)根	片道運搬距離 20.8km(DID有)		m2	2,510	249.4			625,994	単-7号
技術管理費			式	1				20,426	
保守管理(ICT)	掘削		式	1				20,426	内-2号
現場環境改善費(率計上)			式	1				357,000	
共通仮設費(率計上)			式	1				2,810,000	

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (黒丸地区土砂混合)		式	1		130,473,299				
河川土工		式	1		127,230,325				
土砂混合攪拌工		式	1		81,965,445				
土砂混合攪拌	3種混合	m3	66,000	985.7	65,056,200			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20,100	185.6	3,730,560			単-2号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	m3	20,050	341.7	6,851,085			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	12,000	185.6	2,227,200			単-4号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	m3	12,000	341.7	4,100,400			単-5号	
骨材再生工		式	1		45,264,880				
骨材再生		m3	14,035	2,960	41,543,600			単-6号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20,050	185.6	3,721,280			単-7号	
仮設工		式	1		3,242,974				

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工食用道路工		式	1		902,844				
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	279	1,776	495,504			単-8号	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	279	1,460	407,340			単-9号	
防塵対策工		式	1		1,804,000				
夕作洗浄装置		式	1		1,804,000			内-1号	
交通管理工		式	1		536,130				
交通誘導警備員		人日	37	14,490	536,130			単-10号	
直接工事費		式	1		130,473,299				
共通仮設費		式	1		16,402,920				
共通仮設費		式	1		6,891,920				
運搬費		式	1		5,678,920				
土質改良システム分解組立輸送費		回	1	3,592,000	3,592,000			単-11号	

設計内訳書

工事名	九頭竜川上合月地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土質改良システム分解輸送費			回	1	1,161,000	1,161,000					単-12号
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで		t	48	12,570	603,360					単-13号
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで		t	48	6,720	322,560					単-14号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,213,000					
共通仮設費 (率計上)			式	1		9,511,000					
純工事費			式	1		146,876,219					
現場管理費			式	1		35,206,000					
工事原価			式	1		182,082,219					

1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	245.5	245.5	CB210100	
計						245.5		
単価						245.5	円/m3	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	334.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	334.2	334.2	CB210120	
計						334.2		
単価						334.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 13.8km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,998
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	1,998	1,998	CB210110		
計					1,998			
単価					1,998	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		1	単価	2,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	245.5	245.5	CB210100		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	1,998	1,998	CB210110		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	103.5	103.5	CB210610		
	計					2,347			
	単価					2,347	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						186		776.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	186	325	60,450	単一 9号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 41日 無 有					WB253630	
			枚	20	4,198	83,960	単一 10号	
計						144,410		
単価						776.4	円/m2	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A							WB010211	
			人日	1	14,490	14,490	単一 11号	
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 9.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020	単一 13号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 9.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020	単一 13号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030	単一 14号
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	23,835	7,031			
とび工		人	0.295	23,310	6,876			
普通作業員		人	0.295	18,165	5,358			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	43,780	12,915	WK250590 単一 17号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		320			
計					32,500			
単価					325	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 41日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	3,198	3,198		4,198
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,198		
	単価					4,198	円/枚	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,490	14,490		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						12,710		
単価						12,710	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 9.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,350		
単価						4,350	円/t	

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4100m3	単位	式	数量	1	単価 16,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.707	23,835	16,851	
計						16,851	
単価						16,851	円/式

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ(クローラ型)運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	20,685	20,685			
軽油	1.2号	L	112	103	11,536			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,900	11,554			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計						43,780		
単価						43,780	円/日	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	201.1	201.1	CB210100	
計						201.1		
単価						201.1	円/m3	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	277	277	CB210120	
計						277		
単価						277	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 12.3km(DID有)	単位	m3	数量		1	単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	1,998	1,998	CB210110		
計						1,998			
単価						1,998	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	12,710	12,710	WB010212 単一 8号		
計						12,710			
単価						12,710	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2020.07		
							歩掛使用年月	2020.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	運搬(伐木除根)幹	片道運搬距離 20.8km(DID有)	単位	m2	数量		4,740	単価	175.1	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬(伐木除根)			機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用					CB320580		
			m2	4,740	48.51	229,937.4				
処分費(t)							WB020052			
			t	40	15,000	600,000	単一 9号			
計						829,937.4				
単価						175.1	円/m2			

							単価使用年月	2020.07		
							歩掛使用年月	2020.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	運搬(伐木除根)枝・葉	片道運搬距離 21.9km(DID有)	単位	m2	数量		3,150	単価	223.6	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬(伐木除根)			機械施工 有り 有り 25.0km以下 全ての費用					CB320580		
			m2	3,150	52.1	164,115				
処分費(t)							WB020052			
			t	27	20,000	540,000	単一 10号			
計						704,115				
単価						223.6	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	運搬(伐木除根)根	片道運搬距離 20.8km(DID有)	単位	m2	数量	2,510	単価	249.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)	機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用	m 2	2,510	48.51	121,760.1	CB320580		
処分費(t)		t	21	24,000	504,000	WB020052 単一 11号		
計					625,760.1			
単価					249.4	円/m2		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705	
諸雑費(まるめ)			式	1		5	
計						12,710	
単価						12,710	円/人日

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価
							15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		エス・イ・コンサル(株)	t	100	15,000	1,500,000	
計						1,500,000	
単価						15,000	円/t

参考資料 (1)

単-10号		処分費 (t)	単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		坂井森林組合	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円 / t	

単-11号		処分費 (t)	単位	t	数量	100	単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		エス・イ・コンサル (株)	t	100	24,000	2,400,000		
計						2,400,000		
単価						24,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オフソット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6000m3	単位	式	数量	1	単価	20,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.857	23,835	20,426		
	計					20,426		
	単価					20,426	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	土砂混合攪拌	3種混合	単位	m3	数量	66,000	単価	985.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂混合攪拌		3種混合	m3	66,000	985.7	65,056,200	WYB00003 単一 15号	
計						65,056,200		
単価						985.7	円/m3	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	185.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	185.6	185.6	CB210020	
計						185.6		
単価						185.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	単位	m3	数量		1	単価	341.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	341.7	341.7	CB210110		
計						341.7			
単価						341.7	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	185.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	185.6	185.6	CB210020		
計						185.6			
単価						185.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	単位	m3	数量		1	単価	341.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	341.7	341.7	CB210110		
計						341.7			
単価						341.7	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	骨材再生		単位	m3	数量		14,035	単価	2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材再生工		600mm以下	m3	14,035	2,950	41,403,250	WB225310 単-16号		
自走式破砕機設置・撤去工		設置・撤去 標準(1.0)	回	1	128,200	128,200	WB225300 単-17号		
計						41,531,450			
単価						2,960	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	185.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	185.6	185.6	CB210020	
計						185.6		
単価						185.6	円/m3	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	279	単価	1,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	279	325	90,675	単一 18号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 161日 無 有	枚	30	13,490	404,700	単一 19号	
計						495,375		
単価						1,776	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量		単価	1,460
	279							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去					WB253610	
			m 2	279	157.5	43,942.5	単一 20号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 161日 有 299日 有					WB253630	
			枚	30	12,110	363,300	単一 21号	
計						407,242.5		
単価						1,460	円/m2	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A							WB010211	
			人日	1	14,490	14,490	単一 22号	
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土質改良システム分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	3,592,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良システム組立費	3種混合(キャリブレーション含む)	回	1	1,579,000	1,579,000	WYB00016 単- 23号	
土質改良システム分解費	3種混合	回	1	290,800	290,800	WYB00029 単- 24号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種 65640円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	7	105,500	738,500	WB010010 単- 25号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種 65640円 0.6無 0円 無 13128円 0円 0円 0円	台	7	108,000	756,000	WB010010 単- 26号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	日	2	113,500	227,000	単- 27号	
計					3,591,300		
単価					3,592,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土質改良システム分解輸送費	単位	回	数量	1	単価	1,161,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良システム分解費	3種混合	回	1	290,800	290,800	WYB00031 単- 24号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種 65640円 0.6無 0円 無 13128円 0円 0円 0円	台	7	108,000	756,000	WB010010 単- 26号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	日	1	113,500	113,500	単- 27号	
計					1,160,300		
単価					1,161,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	12,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020	単一	28号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 7.1km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5,220	5,220	WB010020	単一	29号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030	単一	30号
計					12,570			
単価					12,570		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	6,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 7.1km 12m以内 冬期割増無	t	1	5,220	5,220	WB010020	単一	29号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	単一	31号
計					6,720			
単価					6,720		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂混合攪拌	3種混合	単位	m3	数量	100	単価	985.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.2	23,835		4,767	
	特殊作業員		人	0.2	21,420		4,284	
	普通作業員		人	0.61	18,165		11,080	
	土質改良機システム運転	3種混合	日	0.2	392,200		78,440	WYB00004 単一 32号
	計						98,571	
	単価						985.7	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	骨材再生工	600mm以下	単位	m ³	数量	100	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.163	23,835	27,720		
	特殊作業員		人	1.163	21,420	24,911		
	バックホウ クローラ型 (山積1.0m ³) 運転		日	1.163	52,400	60,941		WK220410 単一 33号
	自走式破砕機運転		日	1.163	141,700	164,797		WK220420 単一 34号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		16,631		
	計					295,000		
	単価					2,950		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	128,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.58	23,835	13,824			
特殊作業員		人	0.58	21,420	12,423			
自走式破碎機運転		日	0.58	141,700	82,186	WK220420		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.34	30,400	10,336	単一 34号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		9,431			
計					128,200			
単価					128,200		円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	23,835	7,031			
とび工		人	0.295	23,310	6,876			
普通作業員		人	0.295	18,165	5,358			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	43,780	12,915		WK250590	単一 35号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		320			
計					32,500			
単価					325		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 161日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	12,489	12,489		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
	計						13,490	
	単価						13,490	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	157.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	23,835	3,408		
	とび工		人	0.143	23,310	3,333		
	普通作業員		人	0.143	18,165	2,597		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143	43,780	6,260		WK250590 単一 35号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		152		
	計					15,750		
	単価					157.5		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 161日 有 299日 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	11,109	11,109		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
	計						12,110	
	単価						12,110	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	14,490	14,490			14,490
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					14,490			
単価					14,490	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	土質改良システム組立費	3種混合(キャリブレーション含む)	単位	回	数量	1	単価	1,579,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	23,835	119,175			
特殊作業員		人	17	21,420	364,140			
溶接工		人	4	24,780	99,120			
普通作業員		人	5	18,165	90,825			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	日	2	113,500	227,000	単- 27号		
土質改良機システム運転	3種混合	日	0.75	905,300	678,975	WYB00018 単- 36号		
計					1,579,235			
単価					1,579,000	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土質改良システム分解費	3種混合	単位	回	数量	単価	金額	単価	290,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	23,835	23,835				
特殊作業員		人	4	21,420	85,680				
溶接工		人	2	24,780	49,560				
普通作業員		人	1	18,165	18,165				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	日	1	113,500	113,500	単-27号			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60				
計					290,800				
単価					290,800	円/回			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種 65640円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	105,500	105,500		
	計					105,500		
	単価					105,500	円/台	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種 65640円 0.6無 0円 無 13128円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	108,000	108,000		
	計					108,000		
	単価					108,000	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	113,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)									
			人	1		20,685	20,685		
軽油									
		1. 2号	L	132		103	13,596		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	供用日	1.33		59,500	79,135		
諸雑費 (まるめ)									
			式	1			84		
計							113,500		
単価							113,500	円/日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,350	
単価						4,350	円/t

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 7.1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価 5,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,220	5,220	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,220	
単価						5,220	円/t

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		3,000
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		1,500
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	土質改良機システム運転	3種混合	単位	日	数量	単価	金額	単価	392,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
万能土質改良機(本体)損料	4軸直列混合方式最大120m ³ /s	日	1	153,000	153,000	WYB00005			
土砂ホッパ損料(土質改良機用)	(A)(B)(C) 容量2.0m ³	日	3	13,500	40,500	WYB00006			
計量コンベア損料(土質改良機用)	(A)(B)(C) W=750mm, L=10m計量装置付	日	3	25,600	76,800	WYB00007			
投入コンベア損料(土質改良機用)	W=750mm, L=7.3m	日	1	11,600	11,600	WYB00008			
排出コンベア損料(土質改良機用)	W=750mm, L=10m	日	1	12,700	12,700	WYB00009			
エンジンコンプレッサ運転	吐出量 5m ³ /min	日	1	7,566	7,566	WYB00010	単一 37号		
発動発電機運転	出力250kVA 低騒音型	日	1	39,790	39,790	WYB00013	単一 38号		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.2	61,640	12,328		単一 39号		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	日	0.2	61,640	12,328		単一 40号		
諸雑費(率+まるめ) 7%		式	1		25,588				
計					392,200				

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	バックホウ クローラ型 (山積1.0 m ³) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	20,685	20,685			
軽油		1. 2号	L	110	103	11,330		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1.0 m ³	供用日	1.12	18,200	20,384		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						52,400		
単価						52,400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	自走式破碎機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	169	103	17,407		141,700
自走式破碎機 [ジョークラッシャ]		30 t級 供給口開き450mm 幅925mm	供用日	1.69	73,500	124,215		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						141,700		
単価						141,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	バックホウ(クローラ型)運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	20,685	20,685			
軽油	1.2号	L	112	103	11,536			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,900	11,554			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計						43,780		
単価						43,780	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	土質改良機システム運転	3種混合	単位	日	数量	単価	金額	単価	905,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
万能土質改良機(本体)損料	4軸直列混合方式最大120m ³ /s	日	1	153,000	153,000	WYB00017			
土砂ホッパ損料(万能土質改良機用)	(A)(B)(C) 容量2.0m ³	日	3	13,500	40,500	WYB00019			
計量コンベア損料(万能土質改良機用)	(A)(B)(C) W=750mm, L=10m計量装置付	日	3	25,600	76,800	WYB00020			
投入コンベア損料(万能土質改良機用)	W=750mm, L=7.3m	日	1	11,600	11,600	WYB00021			
排出コンベア損料(万能土質改良機用)	W=750mm, L=10m	日	1	12,700	12,700	WYB00022			
エンジンコンプレッサ運転	吐出量 5m ³ /min	日	1	7,566	7,566	WYB00023	単一 37号		
発動発電機運転	出力250kVA 低騒音型	日	1	39,790	39,790	WYB00026	単一 38号		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	3.1	61,640	191,084		単一 39号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	日	6	53,510	321,060		単一 41号		
諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		51,200				
計					905,300				

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	エンジンコンプレッサ運転	吐出量 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	7,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エンジンコンプレッサ 賃料 長期割引	吐出量 5m3/min	供用日	1.43	1,690	2,416	WYB00011		
軽油1・2号 小型ローリー バトロール給油		L	50	103	5,150	WYB00012		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,566			
単価					7,566	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	発動発電機運転	出力250kVA 低騒音型	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	発動発電機 賃料	長期割引 低騒音型 出力250kVA	供用日	1.43	11,400	16,302		WYB00014
	軽油1・2号 小型ローリー バトル給油		L	228	103	23,484		WYB00015
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					39,790		
	単価					39,790	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	20,685	20,685			
軽油	1.2号	L	101	103	10,403			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	18,400	30,544			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					61,640			
単価					61,640	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	61,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	20,685	20,685			
軽油	1.2号	L	101	103	10,403			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	供用日	1.66	18,400	30,544			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					61,640			
単価					61,640	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級						1	53,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	20,160	20,160			
	軽油	1.2号	L	65	103	6,695			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,120	1,433			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計						53,510		
	単価						53,510	円/日	