令和３年３月３１日（令和３年６月２３日）

国道９号管内舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道９号管内舗装修繕工事
工事地名	自）京都府船井郡京丹波町橋爪地先　至）京都府福知山市三和町芦渕地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 2月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3560010022	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　期	165日間　自　令和 3年 4月19日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 3年 9月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	805,580
１０）	地　区	福知山市　他	２３）	公 告 日	令和 3年 2月 4日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 芦渕地区		式	1		16,373,245			
舗装工		式	1		15,611,005			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		15,611,005			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	16	534.6	8,553			単-1号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無　再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	m2	5,530	2,584	14,289,520			単-2号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離26.0km以下(DID無)	m3	276	2,877	794,052			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	276	1,880	518,880			単-4号
区画線工		式	1		155,520			
区画線工		式	1		155,520			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	1,200	129.6	155,520			単-5号
仮設工		式	1		606,720			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		606,720			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	16	14,600	233,600			単-6号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	32	11,660	373,120			単-7号
直接工事費		式	1		16,373,245			
共通仮設費		式	1		3,688,890			
共通仮設費		式	1		385,890			
運搬費		式	1		107,600			
建設機械運搬費		台	1	107,600	107,600			単-8号
技術管理費		式	1		53,290			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		53,290			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		225,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,303,000			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		20,062,135			
現場管理費		式	1		8,532,000			
工事原価		式	1		42,248,272			
一般管理費等		式	1		7,061,728			
業務委託料		式	1		470,000			
工事価格		式	1		49,780,000			
消費税相当額		式	1		4,978,000			
工事費計		式	1		54,758,000			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 橋爪地区		式	1		3,733,234			
舗装工		式	1		3,390,914			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,390,914			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	13	534.6	6,949			単-1号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無　再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	m2	1,300	2,433	3,162,900			単-2号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離5.5km以下(DID無)	m3	65	1,051	68,315			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	65	2,350	152,750			単-4号
区画線工		式	1		114,800			
区画線工		式	1		114,800			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	400	287	114,800			単-5号
仮設工		式	1		227,520			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		227,520			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	6	14,600	87,600			単-6号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12	11,660	139,920			単-7号
直接工事費		式	1		3,733,234			
共通仮設費		式	1		1,104,100			
共通仮設費		式	1		185,100			
運搬費		式	1		117,100			
建設機械運搬費		台	1	117,100	117,100			単-8号
現場環境改善費（率計上）		式	1		68,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		919,000			
純工事費		式	1		4,837,334			
現場管理費		式	1		2,464,000			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		7,301,334			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 水原地区		式	1		3,327,803			
舗装工		式	1		2,999,833			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,999,833			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	m	7	534.6	3,742			単-1号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	m2	1,140	2,433	2,773,620			単-2号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離10.5km以下(DID無)	m3	57	1,553	88,521			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	57	2,350	133,950			単-4号
区画線工		式	1		100,450			
区画線工		式	1		100,450			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	350	287	100,450			単-5号
仮設工		式	1		227,520			

設計内訳書

工事名	国道９号管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		227,520			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	6	14,600	87,600			単-6号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12	11,660	139,920			単-7号
直接工事費		式	1		3,327,803			
共通仮設費		式	1		881,000			
共通仮設費		式	1		62,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		62,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		819,000			
純工事費		式	1		4,208,803			
現場管理費		式	1		2,144,000			
工事原価		式	1		6,352,803			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		53,290			
合　計					53,290			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	534.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	534.6	534.6	
計					534.6	
単価					534.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無　再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	2,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	2,584	2,584	
計					2,584	
単価					2,584	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離26.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	2,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 26.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,877	2,877	
計					2,877	
単価					2,877	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	129.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	129.6	129.6	
計					129.6	
単価					129.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	16	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	16	14,600	233,600	
計					233,600	
単価					14,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	32	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	32	11,660	373,120	
計					373,120	
単価					11,660	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芦渕地区～舞鶴市役所 運搬距離L=39.3km(復路)						
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 50950円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	87,000	87,000	
運搬中の損料(路面切削機)	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.2	103,000	20,600	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	23,940	2,633	
特殊作業員		人	0.33	21,210	6,999	
普通作業員		人	0.549	20,370	11,183	
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	t	12.573	13,400	168,478	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,400	27,544	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,450	7,309	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,700	11,847	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	42,920	4,721	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	29,730	3,270	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,503	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					258,400	
単価					2,584	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【㈱上見組】	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	129.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	71	71,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	108	3,672	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,628	
計					129,600	
単価					129.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 50950円 0円 無 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	87,000	87,000		
計						87,000		
単価						87,000	円／台	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	53,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	30,450	53,287		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						53,290		
単価						53,290	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	250,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	204	108	22,032	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					250,400	
単価					250,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	19,215	18,830	
軽油	１．２号	L	43	108	4,644	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,450	
単価					66,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					107,700	
単価					107,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					42,920	
単価					42,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	29,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,730	
単価					29,730	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	534.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	534.6	534.6	
計					534.6	
単価					534.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無　再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	2,433	2,433	
計					2,433	
単価					2,433	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離5.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	287	287	
計					287	
単価					287	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	6	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	6	14,600	87,600	
計					87,600	
単価					14,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	12	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	12	11,660	139,920	
計					139,920	
単価					11,660	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	117,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舞鶴市役所～橋爪地区 運搬距離L=47.1km(往路)						
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	96,500	96,500	
運搬される建設機械の運搬中の損料	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.2	103,000	20,600	
計					117,100	
単価					117,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	23,940	2,633	
特殊作業員		人	0.33	21,210	6,999	
普通作業員		人	0.549	20,370	11,183	
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	t	12.573	12,200	153,390	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,400	27,544	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,450	7,309	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,700	11,847	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	42,920	4,721	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	29,730	3,270	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,491	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					243,300	
単価					2,433	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【金下建設㈱丹波アスコン工場】	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	172	172,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	108	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,408	
計					287,000	
単価					287	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	96,500	96,500	
計					96,500	
単価					96,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	250,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	204	108	22,032	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					250,400	
単価					250,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	19,215	18,830	
軽油	１．２号	L	43	108	4,644	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,450	
単価					66,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					107,700	
単価					107,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					42,920	
単価					42,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	29,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,730	
単価					29,730	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	単位	m	数量	1	単価	534.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	534.6	534.6	
計					534.6	
単価					534.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	2,433	2,433	
計					2,433	
単価					2,433	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離10.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,553	1,553	
計					1,553	
単価					1,553	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	287	287	
計					287	
単価					287	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	6	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	6	14,600	87,600	
計					87,600	
単価					14,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	12	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	12	11,660	139,920	
計					139,920	
単価					11,660	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	23,940	2,633	
特殊作業員		人	0.33	21,210	6,999	
普通作業員		人	0.549	20,370	11,183	
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	12.573	12,200	153,390	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,400	27,544	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,450	7,309	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,700	11,847	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	42,920	4,721	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	29,730	3,270	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,491	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					243,300	
単価					2,433	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【金下建設㈱丹波アスコン工場】	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	172	172,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	108	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,408	
計					287,000	
単価					287	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	250,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	204	108	22,032	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					250,400	
単価					250,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	19,215	18,830	
軽油	１．２号	L	43	108	4,644	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,450	
単価					66,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					107,700	
単価					107,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					42,920	
単価					42,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	29,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,730	
単価					29,730	円／日