

契約令和 4 年 1 月 21 日

国道 1 号歩道橋補修他工事(橋梁補修)

【工事設計書（公表資料）】

管理第二課／京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道1号歩道橋補修他工事（橋梁補修）
工事地名	自) 京都府京都市南区西九条春日町地先 至) 京都府京都市伏見区桃山最上町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年11月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651010008	1 4) 単価適用年月	2021年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	264日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年12月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市（1） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道1号	2 2) 処 分 費 等	298,356
		2 3) 公 告 日	令和 3年11月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事 (橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (A地区)		式	1		51,457,952				
横断歩道橋工 (弘道横断歩道橋)		式	1		22,589,226				
舗装打換え工		式	1		6,027,694				
点字シート撤去	貼付式 300×300	枚	40	5,000	200,000			単-1号	
舗装版撤去	薄層舗装 t=5~15mm	m2	160	9,407	1,505,120			単-2号	
人力運搬	モルタル殻	m3	2	8,148	16,296			単-3号	
殻運搬	モルタル殻	m3	2	5,747	11,494			単-4号	
殻処分	モルタル殻	m3	2	3,760	7,520			単-5号	
下地調整	Ⅲ種ケレンA	m2	160	2,608	417,280			単-6号	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 舗装厚5~15mm	m2	160	12,100	1,936,000			単-7号	
点字シート	貼付式 300×300	枚	40	9,700	388,000			単-8号	
エポキシ樹脂シール(通路部)	A=0.001m2	m	198	7,808	1,545,984			単-9号	

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事 (橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地際補修工		式	1		3,763,456				
ボール樹脂シール(階段部)	△50mm×50mm	m	482	7,808	3,763,456			単-10号	
橋梁用高欄工 (嵩上げ)(夜間)		式	1		11,722,230				
高欄嵩上げ	通路部 種別SP H=200	m	171	40,850	6,985,350			単-11号	
高欄嵩上げ	階段部 種別SP H=200	m	81	58,480	4,736,880			単-12号	
あて板補修工		式	1		304,370				
製作加工	鋼材各種	t	0.012	4,174,000	50,088			単-13号	
塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	m2	0.1	20,540	2,054			単-14号	
芯出し素地調整		m2	0.1	58,960	5,896			単-15号	
現場孔明	φ24.5	本	8	2,124	16,992			単-16号	
あて板取付		箇所	1	134,500	134,500			単-17号	
ボルト締め	S10T M22×60	本	4	11,850	47,400			単-18号	

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減
ボルト締め	S10T M22×75	本	4	11,860	47,440				単-19号
支承取替工		式	1		571,032				
製作加工	鋼材各種	t	0.082	1,584,000	129,888				単-20号
踏み板撤去復旧	総延長1.8m t=12mm	箇所	1	148,000	148,000				単-21号
塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	m2	0.1	20,540	2,054				単-22号
芯出し素地調整		m2	0.1	58,960	5,896				単-23号
現場孔明	φ24.5	本	8	2,124	16,992				単-24号
チップング		m2	0.1	6,617	661				単-25号
不陸修正	エポキシ樹脂パテ 厚5mm	m2	0.1	30,250	3,025				単-26号
コンクリート削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 260mm	孔	4	4,652	18,608				単-27号
アンカーボルト	SD345 D25 L=330	本	4	3,548	14,192				単-28号
支承設置		箇所	2	88,450	176,900				単-29号

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト締め			F8T M22×85	本	8	6,852	54,816			単-30号
表面被覆工				式	1		141,309			
塗膜除去			横断歩道橋 3回施工	m2	0.02	20,540	410			単-31号
素地調整			2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 鉛等有害物除去後	m2	0.02	6,998	139			単-32号
紫外線硬化型FRPシート設置工				m2	0.02	7,000,000	140,000			単-33号
仕上げ塗装			弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩横断歩道橋	m2	0.02	38,000	760			単-34号
橋梁塗装工(F-11)				式	1		2,240			
素地調整			動力工具処理 ISO St3	m2	0.2	4,081	816			単-35号
下塗			ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	0.2	878.4	175			単-36号
下塗			超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	0.2	3,750	750			単-37号
中塗			ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.2	1,020	204			単-38号
上塗			ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.2	1,475	295			単-39号

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		56,895				
足場 (夜間)	吊足場	m2	5	8,964	44,820			単-40号	
安全対策	塗膜除去(3回施工)	m2	0.3	40,250	12,075			単-41号	
横断歩道橋工 (南大内横断歩道橋)		式	1		10,870,384				
舗装打換え工		式	1		5,732,869				
点字シート撤去	貼付式 300×300	枚	30	5,000	150,000			単-42号	
舗装版撤去	薄層舗装 t=5~15mm	m2	153	9,407	1,439,271			単-43号	
人力運搬	モルタル殻	m3	2	6,926	13,852			単-44号	
殻運搬	モルタル殻	m3	2	5,747	11,494			単-45号	
殻処分	モルタル殻	m3	2	3,760	7,520			単-46号	
下地調整	Ⅲ種ケレンA	m2	153	2,608	399,024			単-47号	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 舗装厚5~15mm	m2	153	12,100	1,851,300			単-48号	

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
点字シート	貼付式 300×300	枚	30	9,700	291,000					単-49号
エポキシ樹脂シール(通路部)	A=0.001m ²	m	201	7,808	1,569,408					単-50号
地際補修工		式	1		2,990,464					
エポキシ樹脂シール(階段部)	△50mm×50mm	m	383	7,808	2,990,464					単-51号
排水施設工 (夜間)		式	1		898,380					
排水管撤去	SGP管 100A	m	7	18,140	126,980					単-52号
排水管	SUS管 φ127	m	7	110,200	771,400					単-53号
表面被覆工		式	1		959,686					
塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	m ²	7	20,540	143,780					単-54号
素地調整	2種ケレン(動力工具と手 工具の併用) 鉛等有害 物除去後	m ²	7	6,998	48,986					単-55号
紫外線硬化型FRPシート設置工		m ²	7	71,560	500,920					単-56号
仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋	m ²	7	38,000	266,000					単-57号

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		7,235				
現場発生品運搬	排水管	回	1	7,235	7,235			単-58号	
仮設工		式	1		281,750				
安全対策	塗膜除去(3回施工)	m2	7	40,250	281,750			単-59号	
横断歩道橋工 (札の辻横断歩道橋)		式	1		3,640,142				
舗装打換え工		式	1		1,432,803				
点字シート撤去	貼付式 300×300	枚	24	5,000	120,000			単-60号	
舗装版撤去	薄層舗装 t=5~15mm	m2	31	9,407	291,617			単-61号	
人力運搬	モルタル殻	m3	0.3	5,500	1,650			単-62号	
殻運搬	モルタル殻	m3	0.3	5,747	1,724			単-63号	
殻処分	モルタル殻	m3	0.3	3,760	1,128			単-64号	
下地調整	III種ケレンA	m2	31	2,608	80,848			単-65号	

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事 (橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 舗装厚5~15mm	m2	31	12,100	375,100				単-66号
点字シート	貼付式 300×300	枚	24	9,700	232,800				単-67号
エポキシ樹脂シール(通路部)	A=0.001m2	m	42	7,808	327,936				単-68号
地際補修工		式	1		1,460,096				
エポキシ樹脂シール(階段部)	△50mm×50mm	m	187	7,808	1,460,096				単-69号
橋脚補修工		式	1		687,857				
製作加工	鋼材各種	t	0.051	5,700,000	290,700				単-70号
根巻きコンクリート撤去		m3	0.05	28,540	1,427				単-71号
塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	m2	0.6	20,540	12,324				単-72号
芯出し素地調整		m2	0.6	58,960	35,376				単-73号
あて板補修	現場溶接	箇所	1	306,400	306,400				単-74号
素地調整	動力工具処理 ISO St3	m2	0.3	4,081	1,224				単-75号

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置工		m2	0.3	70,970	21,291			単-76号	
仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩横断歩道橋	m2	0.3	38,000	11,400			単-77号	
根巻きコンクリート復旧	24-12-40(高炉)	m3	0.05	154,300	7,715			単-78号	
表面被覆工		式	1		24,423				
塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	m2	0.1	20,540	2,054			単-79号	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 鉛等有害物除去後	m2	0.1	6,998	699			単-80号	
紫外線硬化型FRPシート設置工		m2	0.1	178,700	17,870			単-81号	
仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩横断歩道橋	m2	0.1	38,000	3,800			単-82号	
運搬処理工		式	1		2,763				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	51,510	2,575			単-83号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	3,760	188			単-84号	
仮設工		式	1		32,200				

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全対策	塗膜除去(3回施工)		m2	0.8	40,250	32,200			単-85号
仮設工			式	1		14,358,200			
交通管理工 (弘道横断歩道橋)			式	1		7,269,360			
交通誘導警備員	昼間勤務		人日	87	12,640	1,099,680			単-86号
交通誘導警備員	夜間勤務		人日	36	19,700	709,200			単-87号
交通誘導警備員	24時間勤務		人日	144	37,920	5,460,480			単-88号
交通管理工 (南大内横断歩道橋)			式	1		5,883,520			
交通誘導警備員	昼間勤務		人日	84	12,640	1,061,760			単-89号
交通誘導警備員	夜間勤務		人日	8	19,700	157,600			単-90号
交通誘導警備員	24時間勤務		人日	123	37,920	4,664,160			単-91号
交通管理工 (札の辻横断歩道橋)			式	1		1,205,320			
交通誘導警備員	昼間勤務		人日	26	13,130	341,380			単-92号

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			24時間勤務	人日	22	39,270	863,940			単-93号
直接工事費				式	1		51,457,952			
共通仮設費				式	1		11,746,229			
共通仮設費				式	1		2,278,229			
技術管理費				式	1		963,229			
道路施設基本データ作成費				工事	1	53,290	53,290			単-94号
鉄筋探査				m2	0.1	39,390	3,939			単-95号
作業安全性確認試験			含有分析試験(鉛・六価 カドミウム・PCB)	回	3	162,000	486,000			単-96号
廃棄物分類試験			溶出分析試験(鉛・六価 カドミウム・PCB)	回	3	140,000	420,000			単-97号
現場環境改善費(率計上)				式	1		1,315,000			
共通仮設費(率計上)				式	1		9,468,000			
純工事費				式	1		63,204,181			

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事 (橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		32,750,000				
工事原価		式	1		123,348,795				
一般管理費等		式	1		17,521,205				
業務委託料		式	1		70,000				
工事価格		式	1		140,940,000				
消費税相当額		式	1		14,094,000				
工事費計		式	1		155,034,000				

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (B地区)		式	1		12,055,614				
舗装工		式	1		5,414,371				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		5,414,371				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	23	734.4	16,891			単-1号	
切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20) 再 生粗粒度As混合物(20)	m2	1,200	4,141	4,969,200			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	120	1,219	146,280			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	120	2,350	282,000			単-4号	
区画線工		式	1		119,660				
区画線工 (夜間)		式	1		119,660				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	160	398.4	63,744			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	80	483.9	38,712			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	40	430.1	17,204				単-7号
道路付属施設工		式	1		4,847,060				
道路付属物工 (夜間)		式	1		4,847,060				
目隠し板	貫通ボルト方式 支柱間 隔2m H=2000	m	15	154,900	2,323,500				単-8号
目隠し板	貫通ボルト方式 支柱間 隔2m H=500	m	26	97,060	2,523,560				単-9号
構造物撤去工		式	1		422,623				
道路付属物撤去工 (夜間)		式	1		414,920				
鋼製高欄撤去		m	41	10,120	414,920				単-10号
運搬処理工 (夜間)		式	1		7,703				
現場発生品運搬	鋼製高欄	回	1	7,703	7,703				単-11号
仮設工		式	1		1,251,900				
交通管理工		式	1		1,251,900				

設計内訳書

工事名	国道1号歩道橋補修他工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	夜間勤務		人日	65	19,260	1,251,900			単-12号
直接工事費			式	1		12,055,614			
共通仮設費			式	1		4,423,000			
共通仮設費			式	1		870,000			
運搬費			式	1		131,180			
建設機械運搬費			台	2	65,590	131,180			単-13号
技術管理費			式	1		372,820			
鉄筋探査 (夜間)			m2	7	53,260	372,820			単-14号
現場環境改善費(率計上)			式	1		366,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		3,553,000			
純工事費			式	1		16,478,614			
現場管理費			式	1		10,916,000			

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	点字シート撤去	貼付式 300×300	単位	枚	数量		単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	点字シート撤去	貼付式 300×300	枚	1	5,000	5,000		
	計					5,000		
	単価					5,000	円/枚	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	舗装版撤去	薄層舗装 t=5~15mm	単位	m2	数量		単価	9,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設橋面舗装はぎ取り	薄層舗装 t=5~15mm	m2	1	9,407	9,407		
	計					9,407		
	単価					9,407	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	人力運搬	モルタル殻	単位	m3	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)	120m以下	m 3	1	8,148	8,148		8,148
	計					8,148		
	単価					8,148	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬殻運搬 (ダンプトラック2t積級)	薄層舗装撤去 人力積込 有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,747	5,747		5,747
	計					5,747		
	単価					5,747	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,760	3,760		
計						3,760		
単価						3,760	円/m3	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	下地調整	Ⅲ種ケレンA	単位	m2	数量		単価	
						1		2,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整		Ⅲ種ケレンA	m 2	1	2,608	2,608		
計						2,608		
単価						2,608	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 舗装厚5~15mm	単位	m2	数量		1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂モルタル舗装工		舗装厚5~15mm 50m2以上(標準)	m2	1	12,100	12,100			
計						12,100			
単価						12,100	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	点字シート	貼付式 300×300	単位	枚	数量		1	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
点字シート設置(材工共)		貼付式 300×300	枚	1	9,700	9,700			
計						9,700			
単価						9,700	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	エポキシ樹脂シール(通路部)	A=0.001m ²	単位	m	数量		1	単価	7,808
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂シール設置		A=0.001m ² 通路部		m	1	7,808	7,808		
計							7,808		
単価							7,808	円/m	

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	エポキシ樹脂シール(階段部)	△50mm×50mm	単位	m	数量		1	単価	7,808
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂シール設置		△50mm×50mm 階段部		m	1	7,808	7,808		
計							7,808		
単価							7,808	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	高欄嵩上げ	通路部 種別SP H=200	単位	m	数量	単価	金額	単価	40,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄嵩上げ		通路部 SP種 H=200mm 現場孔明、端部処理、突合せ処	m	171	8,101		1,385,271		
嵩上げ高欄(弘道横断歩道橋)		通路部 H=200 トップレール、スリーブ、嵩上げポスト、ボルト、ネジ含	m	171	32,200		5,506,200		
嵩上げ高欄(弘道横断歩道橋)		端部 エントキャップ (アルミ合金材)	個	8	6,100		48,800		
絶縁シート		t=1mm	m ²	2	2,690		5,380		
絶縁ワッシュ		M16用	個	154	250		38,500		
計							6,984,151		
単価							40,850	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	高欄嵩上げ	階段部 種別SP H=200	単位	m	数量	単価	金額	単価	58,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄嵩上げ		階段部 SP種 H=200mm 現場孔明、端部処理、突合せ処	m	81	9,784	792,504			
嵩上げ高欄(弘道横断歩道橋)		階段部 レベル用 H=200 トップレール、スリーブ、嵩上げポスト、ホル	m	8	31,300	250,400			
嵩上げ高欄(弘道横断歩道橋)		階段部 50%用 H=200 トップレール、スリーブ、嵩上げポスト、ホル	m	73	49,100	3,584,300			
嵩上げ高欄(弘道横断歩道橋)		端部 エントキャップ (アルミ合金材)	個	14	6,100	85,400			
絶縁シート		t=1mm	m ²	1	2,690	2,690			
絶縁ブッシュ		M16用	個	86	250	21,500			
計							4,736,794		
単価							58,480	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あて板材料費(弘道横断歩道橋)	SM400A(C-5系) 工場塗装	t	0.008	4,650,000	37,200		
	あて板材料費(弘道横断歩道橋)	ファイバープレート SS400(ﾌﾞﾗｲﾏｰ) 工場塗装	t	0.004	3,220,000	12,880		
	計					50,080		
	単価					4,174,000	円/t	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m2	3	6,189	18,567		
	廃材の回収・積込	無し 無し	m2	1	1,965	1,965		
	計					20,532		
	単価					20,540	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		単価	58,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m 2	1	58,960	58,960		
計						58,960		
単価						58,960	円/m2	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	現場孔明	φ 24.5	単位	本	数量		単価	2,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明 (鋼構造物)		作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	1	2,124	2,124		
計						2,124		
単価						2,124	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	あて板取付		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あて板部材取付	G≦20	部材	2	67,230	134,460		134,500
	計					134,460		
	単価					134,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	ボルト締め	S10T M22×60	単位	本	数量	1	単価	11,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト締め	Q≦130	本	1	6,481	6,481			
ビニール仕上げ	Dr<250本	本	1	5,192	5,192			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	168.7	168.7			
計						11,841.7		
単価						11,850	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	ボルト締め	S10T M22×75	単位	本	数量	1	単価	11,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト締め	Q≦130	本	1	6,481	6,481			
ビニール仕上げ	Dr<250本	本	1	5,192	5,192			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	184	184			
計						11,857		
単価						11,860	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	支承材料費(弘道横断歩道橋)	SM400A(HDZ55) 工場塗装	t	0.048	1,090,000	52,320		
	支承材料費(弘道横断歩道橋)	ファイバープレート SS400(HDZ55) 工場塗装	t	0.034	2,280,000	77,520		
	計					129,840		
	単価					1,584,000	円/t	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	踏み板撤去復旧	総延長1.8m t=12mm	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	踏み板撤去復旧	1.8m 発動発電機 t=12mm	m	2	73,980	147,960		
	計					147,960		
	単価					148,000	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	単位	m2	数量		1	単価	20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m2	3	6,189	18,567			
廃材の回収・積込		無し 無し	m2	1	1,965	1,965			
計						20,532			
単価						20,540	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		1	単価	58,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整			m2	1	58,960	58,960			
計						58,960			
単価						58,960	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場孔明 (鋼構造物)	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	1	2,124	2,124		
	計					2,124		
	単価					2,124	円/本	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	チップング		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チップング (厚2cm以下)		m2	1	6,617	6,617		
	計					6,617		
	単価					6,617	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	不陸修正	エポキシ樹脂パテ 厚5mm	単位	m2	数量		単価	30,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正工		エポキシ樹脂パテ 下向き 厚5mm	m2	1	30,250	30,250		
計						30,250		
単価						30,250	円/m2	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	コンクリート削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 260mm	単位	孔	数量		単価	4,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,652	4,652		
計						4,652		
単価						4,652	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	アンカーボルト	SD345 D25 L=330	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 下方向	本	1	1,109	1,109			
アンカーボルト	SD345 D25 L=330 (M24用 ダブルナット(1種・3種), 1W) (HD)	組	1	1,990	1,990			
注入材 (材料費)	0.176kg/本	本	1	448.8	448.8			
計					3,547.8			
単価					3,548		円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	支承設置		単位	箇所	数量		単価	
					1			88,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承部材取付		20<G≤40	部材	1	88,450	88,450		
計						88,450		
単価						88,450	円/箇所	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ボルト締め	F8T M22×85	単位	本	数量		単価	
					1			6,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト締め		Q≤130	本	1	6,481	6,481		
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F8T M22×85 1ナット・1ワッシャー含む	組	1	371	371		
計						6,852		
単価						6,852	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一31号	塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	単位	m2	数量		1	単価	20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m 2	3	6,189	18,567			
廃材の回収・積込		無し 無し	m 2	1	1,965	1,965			
計						20,532			
単価						20,540	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一32号	素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 鉛等有害物除去後	単位	m2	数量		1	単価	6,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
素地調整(鉛等有害物除去後)		2種ケレン(動力工具と手工具の併用); 昼間作業; 時間的	m 2	1	6,998	6,998			
計						6,998			
単価						6,998	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	紫外線硬化型FRPシート設置工		単位	m2	数量		1	単価	7,000,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(材工共)		無し 無し 紫外線照射 無し 0.01m2/枚未満 無し		m 2	1	7,000,000	7,000,000		
計							7,000,000		
単価							7,000,000	円/m2	

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋	単位	m2	数量		1	単価	38,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 横断歩道橋 時間的制約・		夜間作業無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー		m 2	1	38,000	38,000		
計							38,000		
単価							38,000	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	素地調整	動力工具処理 ISO St3	単位	m2	数量		単価	
						1		4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,081	4,081		
計						4,081		
単価						4,081	円/m2	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量		単価	
						1		878.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m 2	1	878.4	878.4		
計						878.4		
単価						878.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し 無し	m2	1	3,750	3,750			
計						3,750			
単価						3,750	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,020	1,020			
計						1,020			
単価						1,020	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,475	1,475		
計						1,475		
単価						1,475	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一40号	足場 (夜間)	吊足場	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,964
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.2月	m 2	5	6,690	33,450				
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.2月	m 2	5	1,127	5,635				
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 0.2月	m 2	5	936	4,680				
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.2月	m 2	5	211	1,055				
計					44,820				
単価					8,964	円/m2			

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	安全対策	塗膜除去(3回施工)	単位	m2	数量		単価	
						0.3		40,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全対策(塗膜除去3回)		養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	m2	0.3	40,250	12,075		
計						12,075		
単価						40,250	円/m2	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	点字シート撤去	貼付式 300×300	単位	枚	数量		単価	
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点字シート撤去		貼付式 300×300	枚	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	舗装版撤去	薄層舗装 t=5~15mm	単位	m2	数量	1	単価	9,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設橋面舗装はぎ取り		薄層舗装 t=5~15mm	m 2	1	9,407	9,407		
計						9,407		
単価						9,407	円/m2	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	人力運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	6,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)		100m以下	m 3	1	6,926	6,926		
計						6,926		
単価						6,926	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量		1	単価	5,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬殻運搬(ガンフトラック2t積級)		薄層舗装撤去 人力積込 有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1	5,747	5,747			
計						5,747			
単価						5,747	円/m3		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量		1	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,760	3,760			
計						3,760			
単価						3,760	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	下地調整	Ⅲ種ケレンA	単位	m2	数量		1	単価	2,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地調整		Ⅲ種ケレンA	m 2	1	2,608	2,608			
計						2,608			
単価						2,608	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	薄層カ-舗装	樹脂モルタル舗装 舗装厚5~15mm	単位	m2	数量		1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂モルタル舗装工		舗装厚5~15mm 50m2以上(標準)	m 2	1	12,100	12,100			
計						12,100			
単価						12,100	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	点字シート	貼付式 300×300	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	点字シート設置(材工共)	貼付式 300×300	枚	1	9,700	9,700		
	計					9,700		
	単価					9,700	円/枚	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	エポキシ樹脂シール(通路部)	A=0.001m2	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂シール設置	A=0.001m2 通路部	m	1	7,808	7,808		
	計					7,808		
	単価					7,808	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	エポキシ樹脂シール(階段部)	△50mm×50mm	単位	m	数量		1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エポキシ樹脂シール設置		△50mm×50mm 階段部	m	1	7,808	7,808			
計						7,808			
単価						7,808	円/m		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-52号	排水管撤去	SGP管 100A	単位	m	数量		1	単価	18,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管撤去		SGP管 100A 取付金具撤去含む	m	1	18,140	18,140			
計						18,140			
単価						18,140	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-53号	排水管	SUS管 φ127	単位	m	数量	7	単価
							110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置		SUS304 φ127 取付金具、既設管孔明け、接続部シール	m	7	24,960	174,720	
ステンレス加工管(φ127 RR1) SUS304 φ127-114		寸切ボルト(耐電蝕加工), ゆるみ止めナット含む	本	1	144,000	144,000	
ステンレス加工管(φ127 RR2) φ127 RR2 SUS304 φ127		寸切ボルト(耐電蝕加工), ゆるみ止めナット含む	本	1	159,000	159,000	
ステンレス加工管(φ127 RR3) φ127 RR3 SUS304 φ127		寸切ボルト(耐電蝕加工), ゆるみ止めナット含む	本	1	160,000	160,000	
ステンレス加工管(φ127 RR4) φ127 RR4 SUS304 φ127-114		寸切ボルト(耐電蝕加工), ゆるみ止めナット含む	本	1	79,900	79,900	
TSカップ リング(C1)		SUS304 φ127 L=200 BN, シール材含む	組	2	5,080	10,160	
取付金具(S1)		SS400(溶融亜鉛メッキ) BN, EPDM含む	組	2	7,140	14,280	
取付金具(S2)		SS400(溶融亜鉛メッキ) BN, EPDM含む	組	4	7,010	28,040	
取付金具(B1)EPDMのみ		50×1×160	組	2	636	1,272	
計						771,372	
単価						110,200	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	単位	m2	数量		1	単価	20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m 2	3	6,189	18,567			
廃材の回収・積込		無し 無し	m 2	1	1,965	1,965			
計						20,532			
単価						20,540	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 鉛等有害物除去後	単位	m2	数量		1	単価	6,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
素地調整(鉛等有害物除去後)		2種ケレン(動力工具と手工具の併用); 昼間作業; 時間的	m 2	1	6,998	6,998			
計						6,998			
単価						6,998	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	紫外線硬化型FRPシート設置工		単位	m2	数量		単価
						7	71,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		m 2	0.1	112,000	11,200
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 無 0.15m2/枚以上 無		m 2	6.9	70,970	489,693
計							500,893
単価							71,560 円/m2

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋	単位	m2	数量		単価
						1	38,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額
塗替塗装(部分塗装) 横断歩道橋 時間的制約・		夜間作業無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー		m 2	1	38,000	38,000
計							38,000
単価							38,000 円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	現場発生産品運搬	排水管	単位	回	数量		単価	
						1		7,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 4.0km以下 0.1t以下	回	1	7,235	7,235		
計						7,235		
単価						7,235	円/回	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	安全対策	塗膜除去(3回施工)	単位	m2	数量		単価	
						7		40,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全対策(塗膜除去3回) 養生設備、シート、防毒マスク、保護		眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	m2	7	40,250	281,750		
計						281,750		
単価						40,250	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	点字シート撤去	貼付式 300×300	単位	枚	数量		単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	点字シート撤去	貼付式 300×300	枚	1	5,000	5,000		
	計					5,000		
	単価					5,000	円/枚	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	舗装版撤去	薄層舗装 t=5~15mm	単位	m2	数量		単価	9,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設橋面舗装はぎ取り	薄層舗装 t=5~15mm	m 2	1	9,407	9,407		
	計					9,407		
	単価					9,407	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	人力運搬	モルタル殻	単位	m3	数量		1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)		60m以下	m 3	1	5,500	5,500			
計						5,500			
単価						5,500	円/m3		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量		1	単価	5,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬殻運搬 (ダンプトラック2t積級)		薄層舗装撤去 人力積込 有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,747	5,747			
計						5,747			
単価						5,747	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量		単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,760	3,760		
計						3,760		
単価						3,760	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	下地調整	Ⅲ種ケレンA	単位	m2	数量		単価	2,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整		Ⅲ種ケレンA	m2	1	2,608	2,608		
計						2,608		
単価						2,608	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 舗装厚5~15mm	単位	m2	数量		1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂モルタル舗装工		舗装厚5~15mm 50m2以上(標準)	m2	1	12,100	12,100			
計						12,100			
単価						12,100	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	点字シート	貼付式 300×300	単位	枚	数量		1	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
点字シート設置(材工共)		貼付式 300×300	枚	1	9,700	9,700			
計						9,700			
単価						9,700	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	エポキシ樹脂シール(通路部)	A=0.001m ²	単位	m	数量		単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂シール設置		A=0.001m ² 通路部	m	1	7,808	7,808		
計						7,808		
単価						7,808	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	エポキシ樹脂シール(階段部)	△50mm×50mm	単位	m	数量		単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂シール設置		△50mm×50mm 階段部	m	1	7,808	7,808		
計						7,808		
単価						7,808	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量		単価	
						0.051		5,700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板材料費(札の辻横断歩道橋)		STK400(プライマー) 工場塗装	t	0.05	5,720,000	286,000		
あて板材料費(札の辻横断歩道橋)		SM400A(プライマー) 工場塗装	t	0.001	4,670,000	4,670		
計						290,670		
単価						5,700,000	円/t	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	根巻きコンクリート撤去		単位	m3	数量		単価	
						1		28,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	28,540	28,540		
計						28,540		
単価						28,540	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	単位	m2	数量	1	単価
							20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m2	3	6,189	18,567	
廃材の回収・積込		無し 無し	m2	1	1,965	1,965	
計						20,532	
単価						20,540	円/m2

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価
							58,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整			m2	1	58,960	58,960	
計						58,960	
単価						58,960	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	あて板補修	現場溶接	単位	箇所	数量		単価	
						1		306,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強あて板取付		現場溶接前	箇所	1	120,700	120,700		
現場溶接		すみ肉6mm換算	m	13	14,280	185,640		
計						306,340		
単価						306,400	円/箇所	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	素地調整	動力工具処理 ISO St3	単位	m2	数量		単価	
						1		4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,081	4,081		
計						4,081		
単価						4,081	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	紫外線硬化型FRPシート設置工		単位	m2	数量		1	単価	70,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 無 0.15m2/枚以上 無		m 2	1	70,970	70,970		
計							70,970		
単価							70,970	円/m2	

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋	単位	m2	数量		1	単価	38,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 横断歩道橋 時間的制約・		夜間作業無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー		m 2	1	38,000	38,000		
計							38,000		
単価							38,000	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	根巻きコンクリート復旧	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0.05		154,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	33,330	1,666.5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.8	7,558	6,046.4		
計						7,712.9		
単価						154,300	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	塗膜除去	横断歩道橋 3回施工	単位	m2	数量		単価	
						1		20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m 2	3	6,189	18,567		
廃材の回収・積込		無し 無し	m 2	1	1,965	1,965		
計						20,532		
単価						20,540	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 鉛等有害物除去後	単位	m2	数量		1	単価	6,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
素地調整(鉛等有害物除去後)		2種ケレン(動力工具と手工具の併用); 昼間作業; 時間的	m 2	1	6,998	6,998			
計						6,998			
単価						6,998	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	紫外線硬化型FRPシート設置工		単位	m2	数量		1	単価	178,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	m 2	1	178,700	178,700			
計						178,700			
単価						178,700	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋	単位	m2	数量	1	単価	38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 横断歩道橋 時間的制約・		夜間作業無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー	m2	1	38,000	38,000		
計						38,000		
単価						38,000	円/m2	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	51,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬殻運搬(ダンプトラック2t積級)		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.5km	m3	1	51,510	51,510		
計						51,510		
単価						51,510	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,760	3,760		
計						3,760		
単価						3,760	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	安全対策	塗膜除去(3回施工)	単位	m2	数量		単価	40,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全対策(塗膜除去3回) 養生設備、シート、防毒マスク、保護		眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	m2	0.8	40,250	32,200		
計						32,200		
単価						40,250	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
						87		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	29	14,600	423,400		
交通誘導警備員 B			人日	58	11,660	676,280		
計						1,099,680		
単価						12,640	円/人日	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-87号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量		単価	
						36		19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	18	21,900	394,200		
交通誘導警備員 B			人日	18	17,490	314,820		
計						709,020		
単価						19,700	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
単-88号	交通誘導警備員	24時間勤務	単位	人日	数量		単価
					144		37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 24時間勤務		労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	人日	48	43,330	2,079,840	
交通誘導警備員B 24時間勤務		労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	人日	96	35,210	3,380,160	
計						5,460,000	
単価						37,920	円/人日

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		単価
					84		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	28	14,600	408,800	
交通誘導警備員B			人日	56	11,660	652,960	
計						1,061,760	
単価						12,640	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-90号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量		単価	
						8		19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	4	21,900	87,600		
交通誘導警備員B			人日	4	17,490	69,960		
計						157,560		
単価						19,700	円/人日	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0
単-91号	交通誘導警備員	24時間勤務	単位	人日	数量		単価	
						123		37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A 24時間勤務		労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	人日	41	43,330	1,776,530		
交通誘導警備員B 24時間勤務		労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	人日	82	35,210	2,887,220		
計						4,663,750		
単価						37,920	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		単価
						26	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	13	14,600	189,800	
交通誘導警備員B			人日	13	11,660	151,580	
計						341,380	
単価						13,130	円/人日

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
単-93号	交通誘導警備員	24時間勤務	単位	人日	数量		単価
						22	39,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 24時間勤務		労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	人日	11	43,330	476,630	
交通誘導警備員B 24時間勤務		労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	人日	11	35,210	387,310	
計						863,940	
単価						39,270	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	53,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費		工事	1	53,290	53,290		
	計					53,290		
	単価					53,290	円/工事	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	鉄筋探査		単位	m2	数量		単価	39,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋探査工	RCレター 下向き	m2	0.1	39,390	3,939		
	計					3,939		
	単価					39,390	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	単位	回	数量		単価	
						3		162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業安全性確認試験		含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	回	3	162,000	486,000		
計						486,000		
単価						162,000	円/回	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	単位	回	数量		単価	
						3		140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物分類試験		溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	回	3	140,000	420,000		
計						420,000		
単価						140,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,407
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設橋面舗装はぎ取り	薄層舗装 t=5~15mm					1		
特殊作業員		人	0.04	21,210		848		
普通作業員		人	0.39	20,370		7,944		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1			615		
計						9,407		
単価						9,407	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬殻運搬(ダンプトラック2t積級)	薄層舗装撤去 人力積込 有り 6.5km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	10	単価 5,747
運転手 (一般)		人	1.95	19,215	37,469	
軽油	1. 2号	L	48.7	137	6,671	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	2.8	4,620	12,936	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	2.3	171	393	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					57,470	
単価					5,747	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			3,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	モルタル殻(コンクリート無筋)	m ³	100	3,760	376,000		
計					376,000		
単価					3,760	円/m ³	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
下地調整		単位	m ²	数量		単価	
				100			2,608
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工		人	8	30,765	246,120		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		14,680		
計					260,800		
単価					2,608	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂シール設置	A=0.001m2 通路部	m			10	7,808
普通作業員		人	1	20,370	20,370	
シール材	エポキシ	kg	23.3	2,040	47,532	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		10,178	
計					78,080	
単価					7,808	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂シール設置	△50mm×50mm 階段部	m			10	7,808
普通作業員		人	1	20,370	20,370	
シール材	エポキシ	kg	23.3	2,040	47,532	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		10,178	
計					78,080	
単価					7,808	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄嵩上げ	通路部 SP種 H=200mm 現場孔明、端部処理、突合せ処	単位	m	数量	100	単価 8,101
土木一般世話役		人	3	40,937	122,811	
普通作業員		人	16.7	34,832	581,694	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		105,595	
計					810,100	
単価					8,101	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄嵩上げ	階段部 SP種 H=200mm 現場孔明、端部処理、突合せ処	単位	m	数量	100	単価 9,784
土木一般世話役		人	3	40,937	122,811	
普通作業員		人	20.9	34,832	727,988	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		127,601	
計					978,400	
単価					9,784	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m ²	単位	m ²	数量	1	単価 6,189
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	単位	数量	単価	金額	摘要
		m ²	1	4,924	4,924	
塗膜剥離剤	水性塗膜剥離剤	k g	0.575	2,200	1,265	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,189	
単価					6,189	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	m ²	1	1,965	1,965	1,965
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m ²	1	1,965	1,965	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,965	
単価					1,965	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯出し素地調整		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	58,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	35,490	70,980			
橋りょう特殊工		人	8	29,715	237,720			
普通作業員		人	11.9	20,370	242,403			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		38,497			
計					589,600			
単価					58,960	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あて板部材取付	G≦20	単位	部材	数量	10	単価	67,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	35,490	70,980			
橋りょう特殊工		人	8	29,715	237,720			
普通作業員		人	11.9	20,370	242,403			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		121,197			
計					672,300			
単価					67,230	円/部材		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポルト締め	Q≦130	単位	本	数量	100	単価	6,481
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3.8	35,490	134,862		
橋りょう特殊工			人	11.5	29,715	341,722		
普通作業員			人	3.8	20,370	77,406		
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		94,110		
計						648,100		
単価						6,481	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
橋りょう特殊工	Dr<250本	人	31	29,715		921,165		5,192
諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1			376,835		
計						1,298,000		
単価						5,192	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏み板撤去復旧	1.8m 発動発電機 t=12mm	単位	m	数量	100	単価 73,980
橋りょう世話役		人	43	35,490	1,526,070	
橋りょう特殊工		人	116	29,715	3,446,940	
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	43	11,200	481,600	
消耗材料費	t=12mm	m	100	1,982	198,200	
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		1,745,190	
計					7,398,000	
単価					73,980	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 58,960
橋りょう世話役		人	2	35,490	70,980	
橋りょう特殊工		人	8	29,715	237,720	
普通作業員		人	11.9	20,370	242,403	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		38,497	
計					589,600	
単価					58,960	円/m2

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0			
不陸修正工	エポキシ樹脂パテ 下向き 厚5mm	単位	m ²	数量	10	単価	30,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	23,940	38,304		
特殊作業員		人	5	21,210	106,050		
普通作業員		人	3	20,370	61,110		
不陸修正材	2液性エポキシ樹脂パテ	k g	94.8	807	76,503		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		20,533		
計					302,500		
単価					30,250	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支承部材取付	20<G≦40	単位	部材	数量	10	単価	88,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	5	35,490	177,450		
橋りょう特殊工		人	15	29,715	445,725		
普通作業員		人	5	20,370	101,850		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		159,475		
計					884,500		
単価					88,450	円/部材	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

素地調整(鉛等有害物除去後)		2種ｸﾝ(動力工具と手工具の併用); 昼間作業; 時間的		単位	m 2	数量	100	単価	6,998
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	5	23,940	119,700				
普通作業員		人	24	20,370	488,880				
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		91,220				
計					699,800				
単価					6,998	円/m 2			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	m ²	100	4,081	408,100	4,081	4,081
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,081	408,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					408,100		
単価					4,081	円/m ²	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m ²	100	878.4	87,840	878.4	878.4
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	878.4	87,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					87,840		
単価					878.4	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量	100	単価 3,750	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m ²	100	3,749.76 374,976	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			24	
	計						375,000	
	単価						3,750	円/m ²

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,020	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,019.52 101,952	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			48	
	計						102,000	
	単価						1,020	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価 1,475
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1,474.56	147,456	
諸雑費 (まるめ)		式	1		44	
計					147,500	
単価					1,475	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.2月						6,690	
足場材損料		月	0.2	425		85		
橋りょう特殊工		人	0.13	50,812		6,605		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,690		
単価						6,690	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.2月	単位	m ²	数量		1	1,127
足場材損料		月	0.2	50		10	
橋りょう特殊工		人	0.022	50,812		1,117	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,127	
単価						1,127	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 0.2月	単位	m ²	数量	1	単価 936
防護材損料		月	0.2	110	22	
橋りょう特殊工		人	0.018	50,812	914	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					936	
単価					936	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.2月	単位	m ²	数量	1	単価 211
シート張防護材損料		月	0.2	42	8	
橋りょう特殊工		人	0.004	50,812	203	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					211	
単価					211	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
安全対策(塗膜除去3回) 養生設備、シート、防毒マスク、保護	眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む						100	40,250
土木一般世話役		人		20	23,940	478,800		
普通作業員		人		100	20,370	2,037,000		
諸雑費(率+まるめ) 60%		式		1		1,509,200		
計						4,025,000		
単価						40,250	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
	排水管撤去	SGP管 100A 取付金具撤去含む	単位	m	数量	10	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.7	40,937	28,655	
	特殊作業員		人	1.9	36,269	68,911	
	普通作業員		人	1.2	34,832	41,798	
	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	0.7	59,910	41,937	
	諸雑費(まるめ)		式	1		99	
	計					181,400	
	単価					18,140	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	排水管設置	SUS304 φ127 取付金具、既設管孔明け、接続部シーリング	単位	m	数量	10	単価	24,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,937	40,937			
特殊作業員		人	2.5	36,269	90,672			
普通作業員		人	1	34,832	34,832			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	1	59,910	59,910			
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		23,249			
計					249,600			
単価					24,960	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	m 2	1	112,000	112,000	112,000	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分B 固定足場	m 2	1	112,000	112,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					112,000		
単価					112,000	円/m 2	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.15m2/枚以上 無	m 2	1	70,970	70,970	70,970	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分C 固定足場	m 2	1	70,970	70,970		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					70,970		
単価					70,970	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
安全対策(塗膜除去3回) 養生設備、シート、防毒マスク、保護	眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む					100		40,250
土木一般世話役		人		20	23,940	478,800		
普通作業員		人		100	20,370	2,037,000		
諸雑費(率+まるめ) 60%		式		1		1,509,200		
計						4,025,000		
単価						40,250	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	28,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	28,540	28,540			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					28,540			
単価					28,540	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強あて板取付	現場溶接前	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	120,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.5	35,490	17,745			
橋りょう特殊工		人	2	29,715	59,430			
普通作業員		人	1.6	20,370	32,592			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		10,933			
計					120,700			
単価					120,700	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接	すみ肉6mm換算	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.8	35,490	28,392			
橋りょう特殊工		人	3.3	29,715	98,059			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		16,349			
計					142,800			
単価					14,280	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m 2			178,700
					1	単価
						178,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分A 固定足場					
		m 2	1	178,700	178,700	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					178,700	
単価					178,700	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬殻運搬(ダンプトラック2t積級)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.5km	単位	m ³	数量	10	単価 51,510
運転手 (一般)		人	19.5	19,215	374,692	
軽油	1. 2号	L	48.75	137	6,678	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	28.1	4,620	129,822	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	22.8	171	3,898	
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	
計					515,100	
単価					51,510	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート(無筋)	m ³	100	3,760	376,000			
計					376,000			
単価					3,760	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安全対策(塗膜除去3回) 養生設備、シート、防毒マスク、保護	眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	単位	m ²	数量	100	単価	40,250
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	20	23,940	478,800		
普通作業員			人	100	20,370	2,037,000		
諸雑費 (率+まるめ) 60%			式	1		1,509,200		
計						4,025,000		
単価						40,250	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,595	14,595		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,600		
単価					14,600	円/人日	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					21,900		
単価					21,900	円/人日	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					17,490		
単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
	交通誘導警備員A 24時間勤務	労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	2.75	15,756	43,329	43,330
	諸雑費(まるめ)		式	1		1	
	計					43,330	
	単価					43,330	円/人日

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
	交通誘導警備員B 24時間勤務	労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	2.75	12,801	35,202	35,210
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	
	計					35,210	
	単価					35,210	円/人日

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
	交通誘導警備員A 24時間勤務	労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	単位	人日	数量	1	単価
							43,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	2.75	15,756	43,329	
	諸雑費(まるめ)		式	1		1	
	計					43,330	
	単価					43,330	円/人日

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
	交通誘導警備員B 24時間勤務	労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	単位	人日	数量	1	単価
							35,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	2.75	12,801	35,202	
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	
	計					35,210	
	単価					35,210	円/人日

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
	交通誘導警備員A 24時間勤務	労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	2.75	15,756	43,329	43,330
	諸雑費(まるめ)		式	1		1	
	計					43,330	
	単価					43,330	円/人日

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
	交通誘導警備員B 24時間勤務	労務費調整係数=1.136 (2.75人/1人当り) 残業3h	単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	2.75	12,801	35,202	35,210
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	
	計					35,210	
	単価					35,210	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	30,450	53,287		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					53,290		
単価					53,290	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	RCレガー 下向き	単位	m2	数量	18	単価 39,390
技師 (A)		人	3	53,760	161,280	
技師 (B)		人	6	42,630	255,780	
技師 (C)		人	7.5	34,440	258,300	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		33,740	
計					709,100	
単価					39,390	円/m2

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

消耗材料費	t=12mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,982
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 3 . 2 m m	k g	100	357	35,700			
溶接ワイヤー	JIS Z 3351	k g	100	405	40,500			
裏当材	サブマージ用	枚	100	1,220	122,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					198,200			
単価					1,982	円/m		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	59,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	32,857	32,857			
軽油	1. 2号	L	25	137	3,425			
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.32	17,900	23,628			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					59,910			
単価					59,910	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1			59,910
運転手 (一般)		人	1	32,857	32,857	
軽油	1. 2号	L	25	137	3,425	
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.32	17,900	23,628	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					59,910	
単価					59,910	円/日

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	734.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	734.4	734.4		
計						734.4		
単価						734.4	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ボリマー改質II型(20) 再生粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	4,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,141	4,141		
計						4,141		
単価						4,141	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 4.5km以下 全ての費用	m3	1	1,219	1,219			
計						1,219			
単価						1,219	円/m3		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)			m3	1	2,350	2,350			
計						2,350			
単価						2,350	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			1	398.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	398.4	398.4	
	計					398.4	
	単価					398.4	円/m

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m			1	483.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	483.9	483.9	
	計					483.9	
	単価					483.9	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			1	430.1
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430.1	430.1	
	計					430.1	
	単価					430.1	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-8号	目隠し板	貫通ボルト方式 支柱間隔2m H=2000	単位	m	数量	2	単価	154,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱アンカー	貫通ボルト方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	m	2	19,770	39,540			
架台取付・支柱建込	貫通ボルト方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	m	2	16,910	33,820			
しゃ音板・透光板取付	透光板 4m以下	m ²	4	1,398	5,592			
しゃ音板・透光板 (材料費)	透光板(1000×1960×95)	m ²	4	40,350	161,400			
支柱 (材料費)	支柱本体 直部	t	0.047	430,000	20,210			
支柱 (材料費)	取付部	t	0.057	612,000	34,884			
落下防止ワイヤー	φ6×5500(ナイロン被覆)	本	1	7,060	7,060			
貫通ボルト	M20×280 SS400 HDZ35 ナット・ワッシャー含む	組	4	1,780	7,120			
計					309,626			
単価					154,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-9号	目隠し板	貫通ボルト方式 支柱間隔2m H=500	単位	m	数量	2	単価	97,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱アンカー	貫通ボルト方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	m	2	19,770	39,540			
架台取付・支柱建込	貫通ボルト方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	m	2	16,910	33,820			
しゃ音板・透光板取付	透光板 4m以下	m ²	1	1,398	1,398			
しゃ音板・透光板 (材料費)	透光板(各種) 1枚/m ²	m ²	1	68,800	68,800			
支柱 (材料費)	支柱本体 直部	t	0.012	430,000	5,160			
支柱 (材料費)	取付部	t	0.057	612,000	34,884			
落下防止ワイヤー	φ6×1500(ナイロン被覆)	本	1	3,380	3,380			
貫通ボルト	M20×280 SS400 HDZ35 ナット・ワッシャー含む	組	4	1,780	7,120			
計					194,102			
単価					97,060	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	鋼製高欄撤去		単位	m	数量		単価	10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄撤去	H=30cm程度 本外固定式	m	1	10,120	10,120		
	計					10,120		
	単価					10,120	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	現場発生産品運搬	鋼製高欄	単位	回	数量		単価	7,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	7,703	7,703		
	計					7,703		
	単価					7,703	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量		単価	
						65		19,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	26	21,900	569,400		
交通誘導警備員 B			人日	39	17,490	682,110		
計						1,251,510		
単価						19,260	円/人日	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						2		65,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.2km 無有 3090円	台	2	65,590	131,180		
計						131,180		
単価						65,590	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ タックコート タックコート	m ²				100	4,141
土木一般世話役		人	0.159	40,937	6,508		
特殊作業員		人	0.476	36,269	17,264		
普通作業員		人	0.794	34,832	27,656		
再生改質アスファルト混合物【夜間】	再生密粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	11,200	140,817		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	9,300	116,928		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	212,400	33,771		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	61,500	9,778		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	113,500	18,046		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	55,370	8,803		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²			100	4,141
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	46,160	7,339	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,278	
計					414,100	
単価					4,141	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削)	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	398.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	137	6,028			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,532			
計					398,400			
単価					398.4	円/m		

参考資料 (1)

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	483.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	305	173,850			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	137	6,028			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,522			
計					483,900			
単価					483.9	円/m		

参考資料 (1)

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	313	313,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	49	137	6,713			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,547			
計					430,100			
単価					430.1	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

支柱アンカー	貫通ボルト方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	単位	m	数量	100	単価	19,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	10	40,937	409,370		
特殊作業員		人	20	36,269	725,380		
普通作業員		人	16	34,832	557,312		
注入材 (材料費)	0.128kg/本	本	200	326.4	65,280		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		219,658		
計					1,977,000		
単価					19,770	円/m	

参考資料 (1)

		貫通ボルト方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下		単位	m	数量	100	単価	16,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	7.8	40,937	319,308		
鉄骨工				人	11.4	39,321	448,259		
普通作業員				人	10.8	34,832	376,185		
トラック[クレーン装置付]運転		ペーestrack4t級 吊能力2.9t		時間	57.3	8,963	513,579		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				式	1		33,669		
計							1,691,000		
単価							16,910	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,120
高欄撤去	H=30cm程度 ホール固定式	単位	m	数量	100		
土木一般世話役		人	3.8	40,937	155,560		
特殊作業員		人	7.6	36,269	275,644		
溶接工		人	7.6	46,323	352,054		
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日	3.8	50,020	190,076		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		38,666		
計					1,012,000		
単価					10,120	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					21,900		
単価					21,900	円/人日	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					17,490		
単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.2km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	65,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	3,090	3,090			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					65,590			
単価					65,590	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	RCレラー 横向き	m ²	12.5	53,260		
技師 (A)		人	1.78	91,929	163,633	
技師 (B)		人	3.57	72,897	260,242	
技師 (C)		人	3.57	58,892	210,244	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		31,681	
計					665,800	
単価					53,260	円/m ²

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	212,400	
運転手 (特殊)		人		0.95	36,448	34,625		
軽油	1. 2号	L		144	137	19,728		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1	158,000	158,000		
諸雑費 (まるめ)		式		1		47		
計						212,400		
単価						212,400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1		61,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	32,857	24,314			
軽油	1. 2号	L	32	137	4,384			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						61,500		
単価						61,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	113,500	
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	42	137		5,754		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.22	58,400		71,248		
諸雑費 (まるめ)		式	1			50		
計						113,500		
単価						113,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	55,370	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448			
軽油	1. 2号	L	17	137	2,329			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						55,370		
単価						55,370	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		46,160
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	25	137		3,425		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.3	4,830		6,279		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						46,160		
単価						46,160	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t					1		8,963
運転手 (特殊)		人	0.17	36,448		6,196		
軽油	1. 2号	L	5.6	137		767		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,000		2,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,963		
単価						8,963	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	50,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448			
軽油	1. 2号	L	25	137	3,425			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t	供用日	1.07	9,480	10,143			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					50,020			
単価					50,020	円/日		