

令和4年1月20日（令和4年2月4日）

精華拡幅乾谷地区舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事
工事地名	自) 京都府相楽郡精華町乾谷地先 至) 京都府相楽郡精華町山田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年11月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3600030002	1 4) 単価適用年月	2021年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	280日間 自 令和 4年 1月21日 (当初) 至 令和 4年10月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	木津川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道163号	2 2) 処 分 費 等	4,700
		2 3) 公 告 日	令和 3年11月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		153,154,645				
道路土工		式	1		4,975				
残土処理工		式	1		4,975				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7	198.2	1,387			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	512.7	3,588			単-2号	
舗装工		式	1		101,544,212				
アスファルト舗装工 (車道舗装A2)		式	1		2,602,260				
表層(車道・路肩部)	ポリマー改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,830	1,422	2,602,260			単-3号	
アスファルト舗装工 (車道舗装A3)		式	1		3,926,007				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	434	938.1	407,135			単-4号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	434	1,411	612,374			単-5号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	434	2,429	1,054,186			単-6号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	1,410	611,940			単-7号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	1,410	611,940			単-8号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	1,448	628,432			単-9号	
排水性舗装工 (車道舗装A1)		式	1		90,986,855				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	9,030	938.1	8,471,043			単-10号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	9,030	1,411	12,741,330			単-11号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	9,030	2,429	21,933,870			単-12号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9,030	1,410	12,732,300			単-13号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8,710	1,410	12,281,100			単-14号	
中間層(端部排水処理A)	ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m	1,078	805.8	868,652			単-15号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	11,960	1,836	21,958,560			単-16号	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		4,029,090				

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,300	840.5	1,092,650			単-17号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,300	724.8	942,240			単-18号	
表層	開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,300	1,534	1,994,200			単-19号	
排水構造物工		式	1		18,360,009				
作業土工		式	1		196,309				
床掘り	土砂	m3	10	220	2,200			単-20号	
床掘り	土砂	m3	70	248.7	17,409			単-21号	
埋戻し	土砂	m3	8	1,691	13,528			単-22号	
埋戻し	土砂	m3	60	2,543	152,580			単-23号	
基面整正		m2	26	407.4	10,592			単-24号	
側溝工		式	1		11,621,860				
プレキャストL型側溝	街渠PB型 500×250	m	5	17,170	85,850			単-25号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L型側溝	街渠C2型 500×200 18-8-40(高炉)	m	4	5,330	21,320			単-26号	
管(函)渠型側溝	中分h型 φ300	m	208	24,900	5,179,200			単-27号	
管(函)渠型側溝	L300型 φ300	m	123	19,880	2,445,240			単-28号	
管(函)渠型側溝	L400型 φ400	m	171	22,750	3,890,250			単-29号	
管渠工		式	1		1,904,320				
ヒューム管(B形管)	P4-D600	m	11	68,120	749,320			単-30号	
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	18	15,820	284,760			単-31号	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	24	36,260	870,240			単-32号	
集水柵・マンホール工		式	1		3,588,360				
現場打ち街渠柵	400×700×600 18-8-40(高炉)	箇所	4	51,970	207,880			単-33号	
現場打ち街渠柵	400×1000×1600(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	134,000	134,000			単-34号	
現場打ち街渠柵	400×1000×1600(2) 18-8-40(高炉)	箇所	1	146,800	146,800			単-35号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	900×900×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	91,660	91,660			単-36号	
プレキャスト街渠桝	P300型	箇所	6	77,650	465,900			単-37号	
プレキャスト街渠桝	P400型	箇所	25	83,320	2,083,000			単-38号	
蓋	グレーチング 桝蓋 400×700用 T-25 普通目 110° 開閉	枚	4	50,500	202,000			単-39号	
蓋	グレーチング 桝蓋 400×1000用 T-25 普通目 110° 開閉	枚	2	73,860	147,720			単-40号	
蓋	縞鋼板蓋 900×900用(2枚/組)	枚	1	109,400	109,400			単-41号	
場所打水路工		式	1		1,049,160				
現場打水路	U1-450×450 18-8-40(高炉)	m	42	24,980	1,049,160			単-42号	
縁石工		式	1		8,544,685				
縁石工		式	1		7,633,485				
歩車道境界ブロック	縁石A2型 180/230×250×600	m	240	8,238	1,977,120			単-43号	
歩車道境界ブロック	縁石B型 180/190×100×600	m	68	7,506	510,408			単-44号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	縁石BS型 180/190×70/250×600	m	4	9,948	39,792			単-45号	
歩車道境界ブロック	縁石C型 180/190×100×600	m	7	6,438	45,066			単-46号	
歩車道境界ブロック	縁石CS型 180/190×70/250×600	m	2	9,728	19,456			単-47号	
歩車道境界ブロック	縁石D1型 180/210×300×600	m	557	7,399	4,121,243			単-48号	
歩車道境界ブロック	縁石D2型 180/205×250×600	m	208	4,425	920,400			単-49号	
コンクリートシール工		式	1		911,200				
コンクリートシール	18-8-40(高炉) 厚 10cm	m2	268	3,400	911,200			単-50号	
防護柵工		式	1		18,546,605				
作業土工		式	1		314,055				
床掘り	土砂	m3	120	248.7	29,844			単-51号	
埋戻し	土砂	m3	110	2,543	279,730			単-52号	
基面整正		m2	11	407.4	4,481			単-53号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		7,635,190				
ガードレール	塗装品 Gr-Bm-4E2 100m以上	m	341	15,670	5,343,470			単-54号	
置きガードレール	塗装品 Gr-C-2B	m	212	10,810	2,291,720			単-55号	
防止柵工		式	1		6,986,980				
転落(横断)防止柵	A2-1 柵高 1.1m フレキシ ストコンクリートブロック建込	m	103	21,150	2,178,450			単-56号	
転落(横断)防止柵	A2-2 柵高 1.1m フレキシ ストコンクリートブロック建込	m	153	21,150	3,235,950			単-57号	
転落(横断)防止柵	B2 柵高 1.1m コンクリート 建込	m	57	18,940	1,079,580			単-58号	
門扉	片開き W=1.0m	基	2	104,200	208,400			単-59号	
門扉	両開き W=2.0m	基	1	128,900	128,900			単-60号	
門扉	両開き W=3.0m	基	1	155,700	155,700			単-61号	
車止めポスト工		式	1		3,610,380				
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 700m	本	57	63,340	3,610,380			単-62号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		1,520,858				
区画線工		式	1		1,520,858				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	2,840	329	934,360			単-63号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	480	272.3	130,704			単-64号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	64	288.4	18,457			単-65号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	36	347.9	12,524			単-66号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	17	622.9	10,589			単-67号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	92	812.1	74,713			単-68号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7	683.2	4,782			単-69号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	150	849.9	127,485			単-70号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	180	722.6	130,068			単-71号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	110	701.6	77,176			単-72号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		912,250				
道路付属物工		式	1		912,250				
視線誘導標	反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない) 10本未満	本	4	17,930	71,720			単-73号	
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	43	15,230	654,890			単-74号	
クッショントラム	φ580×820	個	6	30,940	185,640			単-75号	
構造物撤去工		式	1		497,701				
防護柵撤去工		式	1		428,359				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	289	1,123	324,547			単-76号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=0.8m	m	34	572.3	19,458			単-77号	
立入防止柵撤去	H=1.5m	m	34	2,481	84,354			単-78号	
構造物取壊し工		式	1		14,530				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	7,265	14,530			単-79号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		54,812				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,936	3,872			単-80号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700			単-81号	
現場発生品運搬	ガードレール、横断防止柵、立入防止柵	回	2	23,120	46,240			単-82号	
仮設工		式	1		3,223,350				
交通管理工		式	1		3,223,350				
交通誘導警備員		人日	247	13,050	3,223,350			単-83号	
直接工事費		式	1		153,154,645				
共通仮設費		式	1		20,893,750				
共通仮設費		式	1		1,428,750				
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-84号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅乾谷地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,378,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,465,000				
純工事費		式	1		174,048,395				
現場管理費		式	1		50,439,000				
工事原価		式	1		224,487,395				
一般管理費等		式	1		30,722,605				
工事価格		式	1		255,210,000				
消費税相当額		式	1		25,521,000				
工事費計		式	1		280,731,000				

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	198.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	198.2	198.2		
計						198.2		
単価						198.2	円/m3	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	512.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	512.7	512.7		
計						512.7		
単価						512.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	表層(車道・路肩部)	ホ ^レ リマー改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,422	1,422			
計						1,422			
単価						1,422	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	938.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	938.1	938.1			
計						938.1			
単価						938.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 250mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,411	1,411		
計						1,411		
単価						1,411	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	2,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,429	2,429		
計						2,429		
単価						2,429	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,448	1,448		
	計					1,448		
	単価					1,448	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	938.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	938.1	938.1		
	計					938.1		
	単価					938.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 250mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,411	1,411		
計						1,411		
単価						1,411	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	2,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,429	2,429		
計						2,429		
単価						2,429	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	中間層(端部排水処理A)	ポ-ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m	数量	10	単価	805.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し アスファルト混合物 ポ-ラスアスファルト混合物(20) タックコート PKR(コム入り)	m ²	3	2,686	8,058		
計						8,058		
単価						805.8	円/m	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m ²	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し アスファルト混合物 ポ-ラスアスファルト混合物(20) タックコート PKR(コム入り)	m ²	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	840.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	840.5	840.5		
計						840.5		
単価						840.5	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	724.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	724.8	724.8		
計						724.8		
単価						724.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	表層	開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン (13)	m2	1	1,534	1,534		
	計					1,534		
	単価					1,534	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	220	220		
	計					220		
	単価					220	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
単-21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248.7	248.7		
計						248.7		
単価						248.7	円/m3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,691	1,691		
計						1,691		
単価						1,691	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,543	2,543		
計						2,543		
単価						2,543	円/m3	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	407.4	407.4		
計						407.4		
単価						407.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	プレキャストL型側溝	街渠PB型 500×250	単位	m	数量	10	単価	17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.7	1,096	8,439.2		
プレキャストL型側溝据付工		長さ 1000mm超2000mm以下 質量550kg以上1000kg以下	m	10	3,625	36,250		
鉄筋コンクリートL形 L-1		L=2000 500B×250	個	5	25,400	127,000		
計						171,689.2		
単価						17,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	L型側溝	街渠C2型 500×200 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5	1,096	5,480		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	32,700	32,700		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,558	15,116		
計						53,296		
単価						5,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	管(函)渠型側溝	中分h型 φ300	単位	m	数量	1	単価	24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	24,900	24,900		
計						24,900		
単価						24,900	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	管(函)渠型側溝	L300型 φ300	単位	m	数量	1	単価	19,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	19,880	19,880		
計						19,880		
単価						19,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	管(函)渠型側溝	L400型 φ400	単位	m	数量	1	単価	22,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	22,750	22,750		
	計					22,750		
	単価					22,750	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ヒューム管(B形管)	P4-D600	単位	m	数量	10	単価	68,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.2	27,990	33,588			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,280	8,560			
ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	10	63,900	639,000			
計					681,148			
単価					68,120	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋コンクリート台付管	D400	単位	m	数量	10	単価	15,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	15,470	154,700		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.096	36,100	3,465.6		
計						158,165.6		
単価						15,820	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋コンクリート台付管	D800	単位	m	数量	10	単価	36,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	35,570	355,700		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.189	36,100	6,822.9		
計						362,522.9		
単価						36,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ち街渠柵	400×700×600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	51,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	47,240	472,400		
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	4,721	47,210		
	計					519,610		
	単価					51,970	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打ち街渠柵	400×1000×1600(1) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	121,000	1,210,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.39	162,300	63,297		
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	14	4,721	66,094		
	計					1,339,391		
	単価					134,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場打ち街渠柵	400×1000×1600(2) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	146,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	133,200	1,332,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.43	162,300	69,789		
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	14	4,721	66,094		
	計					1,467,883		
	単価					146,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打ち集水桝	900×900×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	91,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	91,660	91,660		
計						91,660		
単価						91,660	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャスト街渠柵	P300型	単位	箇所	数量	10	単価	77,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	10	7,516	75,160			
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10	69,700	697,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.155	27,990	4,338.45			
計					776,498.45			
単価					77,650	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレキャスト街渠柵	P400型	単位	箇所	数量	10	単価	83,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,479	94,790			
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10	73,400	734,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.155	27,990	4,338.45			
計					833,128.45			
単価					83,320	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	蓋	グレチング 柵蓋 400×700用 T-25 普通目 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	50,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,500	50,500		
計						50,500		
単価						50,500	円/枚	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	蓋	グレチング 柵蓋 400×1000用 T-25 普通目 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	73,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,860	73,860		
計						73,860		
単価						73,860	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	蓋	縞鋼板蓋 900×900用(2枚/組)	単位	枚	数量	1	単価	109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	328	656		
縞鋼板柵蓋		900×900用(2枚/組)	組	1	108,670	108,670		
計						109,326		
単価						109,400	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	現場打水路	U1-450×450 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	24,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8.5	1,189	10,106.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.475	32,700	80,932.5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	21	7,558	158,718		
計						249,757		
単価						24,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	歩車道境界ブロック	縁石A2型 180/230×250×600	m	10			8,238	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	3,201	32,010		
	歩車道境界ブロック (両面R)	B 18/23×25×60	個	11	1,120	12,320		
	歩車道境界ブロック (両面R)	18/23×25×60 排水孔付	個	5.5	1,460	8,030		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.499	32,700	16,317.3		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.2	4,280	13,696		
	計					82,373.3		
	単価					8,238	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	歩車道境界ブロック	縁石B型 180/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	7,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	4,347	43,470			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.547	32,700	17,886.9			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.2	4,280	13,696			
計					75,052.9			
単価					7,506	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	歩車道境界ブロック	縁石BS型 180/190×70/250×600	単位	m	数量	10	単価	9,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	6,789	67,890		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.547	32,700	17,886.9		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.2	4,280	13,696		
計						99,472.9		
単価						9,948	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	歩車道境界ブロック	縁石C型 180/190×100×600	単位	m	数量	1	単価	6,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り	m	1	6,438	6,438		
計						6,438		
単価						6,438	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	歩車道境界ブロック	縁石CS型 180/190×70/250×600	単位	m	数量	10	単価	9,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	6,789	67,890		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.532	32,700	17,396.4		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.8	4,280	11,984		
	計					97,270.4		
	単価					9,728	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	歩車道境界ブロック	縁石D1型 180/210×300×600	単位	m	数量		単価	7,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,399	7,399		
計						7,399		
単価						7,399	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	歩車道境界ブロック	縁石D2型 180/205×250×600	単位	m	数量		単価	4,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,425	4,425		
計						4,425		
単価						4,425	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリートシール	18-8-40(高炉) 厚 10cm	単位	m2	数量			1	単価	3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,313	3,313				
養生工		防草コンクリート	m 2	1	86.37	86.37				
計						3,399.37				
単価						3,400	円/m2			

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量			1	単価	248.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248.7	248.7				
計						248.7				
単価						248.7	円/m3			

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,543	2,543		
計						2,543		
単価						2,543	円/m3	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	407.4	407.4		
計						407.4		
単価						407.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	カートレール	塗装品 Gr-Bm-4E2 100m以上	単位	m	数量	1	単価	15,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,864	1,864			
カートレール	Gr-Bm-4E2 塗装品(クレーンジョウ) 樹脂キャップ付	m	1	13,800	13,800			
計					15,664			
単価					15,670	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	置きガードレール	塗装品 Gr-C-2B	単位	m	数量	100	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		Gr-C-2B 独立基礎ブロック	m	100	1,862	186,200		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装 支柱 H=800	m	100	6,390	639,000		
プレキャストガードレール基礎		500×400×400	個	50	5,100	255,000		
計						1,080,200		
単価						10,810	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	転落(横断)防止柵	A2-1 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量		10	単価	21,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.6	1,096	657.6			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	10	21,080	210,800			
計						211,457.6			
単価						21,150	円/m		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	転落(横断)防止柵	A2-2 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量		10	単価	21,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.6	1,096	657.6			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	10	21,080	210,800			
計						211,457.6			
単価						21,150	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	門扉	片開き W=1.0m	単位	基	数量	10	単価	104,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.4	1,096	2,630.4			
門扉設置	片開き W=1.0m 基礎ブロック含む	基	10	15,510	155,100			
基礎ブロック	300×400×450	個	20	3,940	78,800			
門扉	片開き W=1.0m 景観色(グレーベージュ)	基	10	80,500	805,000			
計					1,041,530.4			
単価					104,200	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	門扉	両開き W=2.0m	単位	基	数量	10	単価	128,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.4	1,096	2,630.4			
門扉設置	両開き W=2.0m 基礎ブロック含む	基	10	27,670	276,700			
基礎ブロック	300×400×450	個	20	3,940	78,800			
門扉	両開き W=2.0m 景観色(グレーベージュ)	基	10	93,000	930,000			
計					1,288,130.4			
単価					128,900	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	門扉	両開き W=3.0m	単位	基	数量	10	単価	155,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.2	1,096	7,891.2			
門扉設置	両開き W=3.0m 基礎ブロック含む	基	10	32,050	320,500			
基礎ブロック	300×200×200	個	10	1,540	15,400			
基礎ブロック	500×500×750	個	20	10,620	212,400			
門扉	両開き W=3.0m 景観色(クレーン-ジュ)	基	10	100,000	1,000,000			
計					1,556,191.2			
単価					155,700	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 700mm	単位	本	数量	10	単価	63,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.6	1,096	1,753.6			
車止めポスト設置	上下式 基礎ブロック含む	本	10	6,111	61,110			
車止めポスト	上下式 φ114.3 H=700 SUS304	本	10	53,300	533,000			
基礎ブロック	500×500×250	個	10	3,750	37,500			
計					633,363.6			
単価					63,340	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329	329		
計						329		
単価						329	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	272.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	272.3	272.3		
計						272.3		
単価						272.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	288.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	288.4	288.4		
計						288.4		
単価						288.4	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	347.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.9	347.9		
計						347.9		
単価						347.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	622.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	622.9	622.9		
計						622.9		
単価						622.9	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	812.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	812.1	812.1		
計						812.1		
単価						812.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	683.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	683.2	683.2		
計						683.2		
単価						683.2	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	849.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	849.9	849.9		
計						849.9		
単価						849.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	722.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	722.6	722.6		
計						722.6		
単価						722.6	円/m	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	701.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	701.6	701.6		
計						701.6		
単価						701.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	視線誘導標	反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない) 10本未満	単位	本	数量	10	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	10	11,000	110,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.64	32,700	20,928		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	6.4	7,558	48,371.2		
計						179,299.2		
単価						17,930	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,728	3,728	
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 径φ80 へース径φ200 高さ650	本	1	11,500	11,500	
計						15,228	
単価						15,230	円/本

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	クッショントラム	φ580×820	単位	個	数量	1	単価 30,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クッショントラム設置		φ580×820	個	1	2,037	2,037	
クッショントラム		φ580×820	個	1	28,900	28,900	
計						30,937	
単価						30,940	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	
					1			1,123
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m	1	1,123	1,123	
計							1,123	
単価							1,123	円/m

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=0.8m	単位	m	数量		単価	
					1			572.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無		m	1	572.3	572.3	
計							572.3	
単価							572.3	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	立入防止柵撤去	H=1.5m	単位	m	数量		単価	2,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック(立入防止柵)	撤去	個	50	1,462	73,100		
	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	撤去	m	100	1,750	175,000		
	計					248,100		
	単価					2,481	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	7,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,265	7,265		
	計					7,265		
	単価					7,265	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,936
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	1,936	1,936		
	計					1,936		
	単価					1,936	円/m3	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	現場発生産品運搬	ガードレール、横断防止柵、立入防止柵	単位	回	数量		単価	23,120
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	23,120	23,120		
計						23,120		
単価						23,120	円/回	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	13,050
	247							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	116	14,600	1,693,600		
交通誘導警備員B			人日	131	11,660	1,527,460		
計						3,221,060		
単価						13,050	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			
計					50,750			
単価					50,750	円/工事		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝据付工	長さ 1000mm超2000mm以下 質量550kg以上1000kg以下	単位	m	数量	10	単価 3,625
土木一般世話役		人	0.26	23,940	6,224	
ブロック工		人	0.26	26,250	6,825	
普通作業員		人	0.79	20,370	16,092	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.26	7,170	1,864	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		5,245	
計					36,250	
単価					3,625	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,393.75	63,393		
	諸雑費(まるめ)		式	1		27		
	計					162,300		
	単価					162,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100		
グレーチング 柵蓋	400×700用 T-25 普通目 110° 開閉	枚	100	49,690	4,969,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		900		
計					5,050,000		
単価					50,500	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100		
グレーチング 柵蓋	400×1000用 T-25 普通目 110° 開閉	枚	100	73,050	7,305,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
計					7,386,000		
単価					73,860	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	328
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	328	32,800		
蓋版	【別途計上】	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					32,800		
単価					328	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,313
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,940	23,940			
普通作業員		人	3.2	20,370	65,184			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	19,800	239,580			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,596			
計					331,300			
単価					3,313		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-Bm-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,864
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B m - 4 E 塗装	m	1	14,564.2	14,564	
ガードレール 分離帯用	土中建込 G r - B m - 4 E 塗装	m	1	-12,700	-12,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,864	
単価					1,864	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	Gr-C-2B 独立基礎 ⁷ ロック	単位	m		100	単価 1,862
土木一般世話役		人	2.5	23,940	59,850	
普通作業員		人	5	20,370	101,850	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	2.5	6,580	16,450	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,050	
計					186,200	
単価					1,862	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上（標準） 無 無	単位	m	数量	100	単価	21,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,573.96	357,396			
転落防止柵	H=1.1m 景観色(グレー・ベージュ) さや管含む	m	100	17,500	1,750,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		604			
計					2,108,000			
単価					21,080	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	18,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 100m以上(標準) 無 無	m	100	1,432.6	143,260		
転落防止柵	H=1.1m 景観色(グレー・ベージュ) さや管含む	m	100	17,500	1,750,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		740		
計					1,894,000		
単価					18,940	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	15,510
門扉設置	片開き W=1.0m 基礎ブロック含む					10		
土木一般世話役		人		3.4	23,940	81,396		
普通作業員		人		3.4	20,370	69,258		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式		1		4,446		
計						155,100		
単価						15,510	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	27,670
門扉設置	両開き W=2.0m 基礎ブロック含む					10		
土木一般世話役		人		2.5	23,940	59,850		
普通作業員		人		10	20,370	203,700		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		13,150		
計						276,700		
単価						27,670	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
門扉設置	両開き W=3.0m 基礎ブロック含む					10	32,050	
土木一般世話役		人		0.5	23,940	11,970		
普通作業員		人		12	20,370	244,440		
諸雑費（率+まるめ） 25%		式		1		64,090		
計						320,500		
単価						32,050	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

車止めポスト設置	上下式 基礎ブロック含む	単位	本	数量	100	単価	6,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	30	20,370	611,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					611,100		
単価					6,111	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	164.43	164,430	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	162	138,510	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油	1.2号	L	42	137	5,754	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,806	
計					329,000	
単価					329	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	272.3
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	156.52	156,520		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号		L	40	137	5,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,460		
計						272,300		
単価						272.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288.4
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	172	172,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号		L	44	137	6,028		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,532		
計						288,400		
単価						288.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	347.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	182.59	182,590		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	47	137	6,439		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,861		
計					347,900		
単価					347.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	622.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	297.31	297,310		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	162	274,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	77	137	10,549		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,451		
計					622,900		
単価					622.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	812.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	326.95	326,950		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	162	413,100		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	84	137	11,508		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,042		
計					812,100		
単価					812.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	683.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	342	342,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	1,700	162	275,400			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250			
軽油	1.2号	L	88	137	12,056			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,244			
計					683,200			
単価					683.2	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	849.9
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	363.28	363,280	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	162	413,100	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油	1.2号	L	94	137	12,878	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		23,142	
計					849,900	
単価					849.9	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	722.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	380	380,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	98	137	13,426		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,274		
計					722,600		
単価					722.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	701.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	411.08	493,296		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	162	166,212		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500		
軽油	1.2号	L	126	137	17,262		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,830		
計					701,600		
単価					701.6	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
クッションパッド設置	φ580×820					10	2,037
普通作業員		人	1	20,370		20,370	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						20,370	
単価						2,037	円/個

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無					1	1,123
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5		1,123	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						1,123	
単価						1,123	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎ブロック(立入防止柵)	撤去	単位	個	数量	100	単価	1,462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	23,940	23,940		
普通作業員		人	6	20,370	122,220		
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					146,200		
単価					1,462	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	撤去	単位	m	数量	100	単価 1,750
土木一般世話役		人	0.5	23,940	11,970	
普通作業員		人	8	20,370	162,960	
諸雑費(まるめ)		式	1		70	
計					175,000	
単価					1,750	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,265	7,265	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,265	
単価						7,265	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					14,600		
単価					14,600	円／人日	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					50,750		
単価					50,750	円／工事	