# 寺田拡幅金尾地区(下り線)改良他工事 【工事設計書(公表資料)】

### 京都国道事務所

\_\_\_\_\_\_

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

-----

工事名	寺田拡幅金尾地区(下り線)改良他工事			
工事地名	(自)京都府城陽市寺田金尾地先 (至)京都府城陽市寺田大畔地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番区分 5) 変更工種 7) 工 量 8) 工 里 9) 施 工 区 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 4年 3月 京都国道事務所 工務課 3620010010 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路改良工事  338日間 自 令和 4年 3月10日 (当初) 至 令和 5年 2月10日 (の回変更) 至 年 月 日 京都府 宇治市 他 一般国道 2 4 号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 4年 1月 0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 寺田拡幅金尾地区(下り	0線)改良他工事		( <u>≡</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築	Ę	
	1916	\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	W. F	)\\ \( \( \( \) \)	工事区分	道路改良	A Alemania A	Literant
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		78, 922, 607			
道路土工								
		式	1		10, 311, 797			
掘削工								
		式	1		271, 717			
掘削	土砂 オープンカット 押土無							単-1号
	障害無 5,000m3未満							
		m3	890	305. 3	271, 717			
路体盛土工								
		式	1		3, 732, 696			
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号
		m3	210	5, 377	1, 129, 170			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-3号
		m3	1, 190	693	824,670			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-4号
	含む)							
		m3	1, 540	963. 9	1, 484, 406			
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							単-5号
	満							
		m3	1, 500	196. 3	294, 450			
路床盛土工					·			
		式	1		739, 384			
路床盛土	2.5m未満				,			単-6号
		m3	110	5, 456	600, 160			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	· -	110	5, 155	000, 100			単-7号
	<del>                                      </del>							' ' '
		m3	120	963. 9	115, 668			

工事名 寺田拡幅金尾地	区(下り線)改良他工事		( <u>₩</u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
	1:1 l.f.	227.74	)k/. 🖂	))/ /m²	工事区分	道路改良	44 441 754 1	lete and
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未							単-8号
	満							
	m3	3	120	196. 3	23, 556			
残土処理工								
Land Address of the	式	7	1		5, 568, 000			)/ a H
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-9号
	含む)							
	m3	3	1, 600	1, 661	2, 657, 600			
残土等処分	土砂							単-10号
to breat above	m3	3	1,600	1, 819	2, 910, 400			
地盤改良工								
		124			000 540			
VI	<b>大</b>	(	1		903, 746			
浅層混合処理工								
		124			000 540			
	式	(	1		903, 746			274 4 4 11
安定処理	1m以下 固化材100m2あ							単-11号
	たり使用量 4t/100m2							
	セメント系固化材 一般軟	0	550	1 057	7.40 050			
c++ c++ 6 n → m	弱土用 m2	2	550	1, 357	746, 350			W 10 H
安定処理	1m以下 固化材100m2あ							単-12号
	たり使用量 10t/100m2							
	セメント系固化材 一般軟	0	7.0	0.071	157,000			
<u> </u>	弱土用 m2	2	76	2, 071	157, 396			
擁壁工								
	<b>大</b>	_	4		00 040 410			
	工	\	1		28, 249, 412			
TF耒工上								
	4-	_	4		0 707 404			
 床掘り	土砂	۷	1		2, 797, 484			単-13号
	1.179							早-13万
		9	9 100	017.0	4EC 990			
	m3	3	2, 100	217. 3	456, 330			

工事名    寺田拡幅金尾地区	(下り線)改良他工事	(票	台 初)	事業区分	道路新設·改築		
The state of the s	10.16	W/ E	))/ /m²	工事区分	道路改良	A 220124 A	I-to
工事区分・工種・種別・細別	規格単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し							単-14号
	m3	330	2, 539	837, 870			
埋戻し							単−15号
	m3	880	1, 687	1, 484, 560			
							単-16号
	m3	40	468. 1	18, 724			
場所打擁壁工				,			
(逆T型擁壁2.00mタイプ)							
(Z111)#121. VVIII/  /	式	1		1, 781, 888			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10	1		1, 101, 000			単-17号
20 0 20 7 7 7 1	cm						7 11/3
	m2	37	3,804	140, 748			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の	31	3,004	140, 740			単-18号
27/) r	平均高さ2.0m 24-12-2						平 10万
		27	0.4.000	CED 040			
\$H- \text{\text{L'}\text{\text{T}}	5(20)(高炉) 一般養生 m3	21	24, 220	653, 940			単-19号
鉄筋	SD345 D13						単-19芳
well I	t	1. 39	155, 100	215, 589			W H
型枠	一般型枠						単-20号
	m2	88	8, 387	738, 056			
目地板	瀝青質目地板 t =20						単-21号
	m2	3	4, 553	13, 659			
水抜パイプ	VP φ 75						単-22号
	m	2	617	1, 234			
吸出し防止材	300×50						単-23号
	m2	7	2,666	18, 662			
場所打擁壁工			,	•			
(逆T型擁壁2.10mタイプ)							
	式	1		770, 959			

工事名 寺田拡幅金尾地図	区(下り線)改良他工事	(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
	IE II.	N// E	))( <del>[</del>	工事区分	道路改良	d carrier a	l de mo
工事区分・工種・種別・細別	規格単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10						単-24号
	cm						
	m2	15	3, 804	57, 060			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の						単-25号
	平均高さ2.1m 24-12-2						
	5(20)(高炉) 一般養生 m3	12	24, 220	290, 640			
鉄筋	SD345 D13						単-26号
	t	0. 59	155, 100	91, 509			
型枠	一般型枠						単-27号
	m2	38	8, 387	318, 706			
目地板	瀝青質目地板 t =20						単-28号
	m2	1	4, 553	4, 553			
水抜パイプ	VP φ 75						単-29号
	m	0.8	617	493			
吸出し防止材	300×50						単-30号
	m2	3	2,666	7,998			
場所打擁壁工							
(逆T型擁壁2.30mタイプ)							
	式	1		13, 058, 253			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-31号
	cm						
	m2	250	3, 101	775, 250			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の		,	,			単-32号
	平均高さ2.3m 24-12-2						
	5(20)(高炉) 一般養生 m3	199	24, 220	4, 819, 780			
鉄筋	SD345 D13		-,	, , ,			単-33号
E2 1999							' " "
	t	10. 13	155, 100	1, 571, 163			
型枠	一般型枠	10.10	100, 100	1, 0, 1, 100			単-34号
	/2/ 11						- 51.5
	m2	680	8, 387	5, 703, 160			

工事名    寺田拡幅金尾地区	(下り線)改良他工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工催・僅別・神別 目地板	一	数里	- 単1	<b>立</b> 領	<b>数里增</b> 侧	並領增例	単-35号
日地似	促作 月 日 地 伙 t −20						甲-30万
	m2	10	4, 553	45, 530			
 水抜パイプ	VP φ 75	10	4, 555	40, 000			単-36号
/N1X/· 1/	νι φτο						平 30 万
	m	12	617	7, 404			
吸出し防止材	300×50	10	011	1,101			単-37号
200-10							' - ' '
	m2	51	2, 666	135, 966			
場所打擁壁工			·	·			
(逆T型擁壁2.40mタイプ)							
	式	1		7, 811, 540			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10						単-38号
	cm						
	m2	120	3, 101	372, 120			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の						単-39号
	平均高さ2.4m 24-12-2						
NI. Info	5(20)(高炉) 一般養生 m3	101	24, 220	2, 446, 220			))/ 10 H
鉄筋	SD345 D13						単-40号
		5. 2	155 100	000 500			
型枠	t 一般型枠	5. 2	155, 100	806, 520			単-41号
至什	州文生行						中 41万
	m2	350	8, 387	2, 935, 450			
	安全ネット必要	300	0,001	2, 300, 100			単-42号
7C 111	221/122						12.5
	掛m2	290	4,000	1, 160, 000			
目地板	瀝青質目地板 t =20		_,	_,,			単-43号
	m2	4	4, 553	18, 212			
水抜パイプ	VP φ 75						単-44号
	m	6	617	3, 702			
吸出し防止材	$300 \times 50$						単-45号
	m2	26	2,666	69, 316			

工事名 寺田拡幅金尾地区()	下り線)改良他工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	In the	))/ /L	W E	))/ / <del>m</del>	工事区分	道路改良	4-7-4-4-1 A	lete and
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工								
(逆T型擁壁2.60mタイプ)								
		式	1		1, 773, 029			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10							単-46号
	cm							
		n2	26	3, 804	98, 904			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の							単-47号
	平均高さ2.6m 24-12-2							
	5(20)(高炉) 一般養生 n	n3	22	24, 220	532, 840			
鉄筋	SD345 D13							単-48号
	t	t	1. 12	155, 100	173, 712			
型枠	一般型枠							単-49号
	n	n2	80	8, 387	670, 960			
足場	安全ネット必要							単-50号
		掛m2	70	4,000	280,000			
水抜パ゚イプ	VP φ 75							単-51号
	n	n	1	617	617			
吸出し防止材	300×50							単-52号
	l n	m2	6	2,666	15, 996			
翼壁工				•				
$^{\circ}$								
		式	1		200, 755			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の							単-53号
	平均高さ2.3m 24-12-2							
	5(20)(高炉) 一般養生 n	n3	2	24, 220	48, 440			
 鉄筋	SD345 D13			,	, ==			単-54号
	1	t	0.08	155, 100	12, 408			
 鉄筋	SD345 D16~25			, 1	1=, 100			単-55号
~ ~~								
		+	0.05	153,000	7,650			

工事名    寺田拡幅金尾地区(下	り線)改良他工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
了事反人 了纸 舒加 伽加	+11 +47	77. L-	¥L 目.	)\\ /\\\ /\\\	工事区分	道路改良	人名的	44° HF
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠							単-56号
				0.007	00.057			
	かくとしい悪	m2	11	8, 387	92, 257			W
足場	安全ネット必要							単-57号
		掛m2	10	4 000	40,000			
翼壁工		拇加乙	10	4, 000	40,000			
<b>美</b> 空上 ②								
		式	1		55, 504			
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の	14	1		33,304			単-58号
	平均高さ1.9m 24-12-2							4 50 5
	5(20)(高炉) 一般養生		0. 5	24, 220	12, 110			
 鉄筋	SD345 D13	mo	0.0	21, 220	12, 110			単-59号
55 ( II) I	55010 510							T 00/3
		t	0.04	155, 100	6, 204			
 型枠	一般型枠		3.31	100, 100	, <u>_</u> , _,			単-60号
	724211							
		m2	4	8, 387	33, 548			
	瀝青質目地板 t =20		_					単-61号
		m2	0.8	4, 553	3, 642			
カルバート工				·				
		式	1		734, 630			
プ゚レキャストカルハ゛ート工								
		式	1		734, 630			
プ゚レキャストホ゛ックス	内幅 0.6m 内高 0.6							単-62号
	m							
		m	13	56, 510	734, 630			
排水構造物工								
		式	1		3, 758, 219			
排水構造物工								
		式	1		3, 758, 219			

工事名    寺田拡幅金尾地区	(下り線) 改良他工事		(≡	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
	<b></b>	- 中124	数 重	- 単個	<b>金</b> 領	<b>级</b> 里增侧	金領瑁侧	内-1号
排水構造物								M-12
	立	4.	1		3, 758, 219			
		-\(	1		3, 750, 219			
冰石工								
	五	ŧ	1		5, 484, 955			
	_		1		0, 101, 000			
	云	:	1		5, 484, 955			
歩車道境界ブロック	縁石A型 180/210×300							単-63号
	×600							
	m	ı	240	7, 396	1, 775, 040			
歩車道境界ブロック	縁石B型 180/230×250							単-64号
	×600							
	m	ı	293	7, 726	2, 263, 718			
歩車道境界ブロック	縁石B2型 180/230×25							単-65号
	0×600							
t + W to H so . I	M	1	15	4, 628	69, 420			))/ aa II
歩車道境界ブロック	縁石C型 195/205×100							単-66号
	×600		41	6 064	995 594			
歩車道境界プロック	M	1	41	6, 964	285, 524			単-67号
少早坦境外/ 9//	0×600							中 01万
	0 × 000	,	9	4, 470	40, 230			
歩車道境界ブロック	縁石D型 195/205×100			1, 110	10, 200			単-68号
9 +290//	×600							- 00.5
	m	ı	94	6, 964	654, 616			
歩車道境界ブロック	縁石E型 180/230×250			,	,			単-69号
	$\sim$ 70×600							
	m	1	8	9, 399	75, 192			
歩車道境界ブロック	縁石E2型 180/230×25							単-70号
	0~70×600							
	m	1	4	6, 301	25, 204			
歩車道境界ブロック	縁石F型 180/230×250							単-71号
	~100×600							
	m	1	13	9,772	127,036			

工事名	寺田拡幅金尾地区	(下り線) 改良他工事		(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				工事区分	道路改良		
工事区分・コ	L種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ブロック	7	$150 \times 150 \times 600$							単-72号
			m	45	3, 755	168, 975			
パイプライン移設工									
			式	1		702, 458			
パイプライン撤去工									
			_b	_		40,000			
PIT → D. AA. 444. →		WD 1.75	式	1		48, 998			₩ 70 日
既設管撤去		VP φ 75							単-73号
			m	384	127. 6	48, 998			
			m	304	121.0	40, 990			
/ 1/ / 1/ 队巨工									
			式	1		653, 460			
 暗渠排水管		VP φ 75		-		000, 100			単-74号
Exiterity E		,							
			m	307	878. 4	269, 668			
暗渠排水管		さや管 SGP150A							単-75号
			m	60	5, 226	313, 560			
材料費		異形管 継ぎ手							内-2号
THE STEAT FOR THE			式	1		70, 232			
構造物撤去工									
			<u>-</u>	4		04 000 000			
 防護柵撤去工			式	1		24, 922, 990			
<b>四</b>									
			式	1		191, 430			
 防護柵撤去(ガ	ート シール)	Gr-C-2B コンクリート建込	1	1		131, 430			単-76号
W A VUI IIII AH CAI	1 - /-/	01 0 2D -V// 1Æ2							7 10/3
			m	8	1, 323	10, 584			
 防護柵 (横断・車	転落防止柵)撤去	転落防止柵 柵高1.1m		-	_,				単-77号
	••••	コンクリート建込							-
			m	316	572. 3	180, 846			

工事名 寺田拡幅金尾地区(	下り線)改良他工事		(当 初)	事業区分	道路新設·改築		
	744 1214	以 (L)	\\\ /#*	工事区分	道路改良	44.641.254. 4	let and
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位 数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工							
	式	1		16 000 069			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	1		16, 000, 062			単-78号
-277)「特足物収象し	無別特旦初後城地工						平 10万
	m3	252	7, 316	1, 843, 632			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		,, 525	1, 010, 002			単-79号
	m3	820	14, 810	12, 144, 200			
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを						単-80号
	超え40cm以下						
	m	570	2, 200	1, 254, 000			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以						単-81号
	下						
64 V4-11 74-74	m2	1, 300	163	211, 900			) // 00 F
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを						単-82号
	超え40cm以下 m2	1, 140	469. 8	535, 572			
舗装版破砕	コンクリート舗装版 15cm以	1, 140	409. 8	535, 572			単-83号
<b> </b>	下						平 00万
	m2	66	163	10, 758			
運搬処理工	ind		100	10,100			
	式	1		8, 731, 498			
殼運搬	アスファルト殻 15cm超						単-84号
	m3	469	2, 646	1, 240, 974			
殼運搬	アスファルト殼 15cm以下						単-85号
+11 V77 lén	m3	59	3, 272	193, 048			)// o a H
殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)						単-86号
		000	0.005	1 000 100			
<b>殼運搬</b>	m3 コンクリート殻(無筋)	820	2, 305	1, 890, 100			単-87号
汉	コングリード方文(米・肋)						平-01万
	m3	252	1, 873	471, 996			

工事名 寺田拡幅金尾地区	区(下り線)改良他工事		(票	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
	1716	277.71.	W B	))/ / <del></del>	工事区分	道路改良	A 427134 \ h	i de Trè
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼処分	アスファルト殻							単-88号
+0.10.1		m3	528	2, 350	1, 240, 800			224 00 17
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-89号
		. 0	000	9. 750	2 075 000			
	コンクリート殻(無筋)	m3	820	3, 750	3, 075, 000			単-90号
放処分	コングリート放(無肋)							单-90万
		m3	252	2, 350	592, 200			
	ガードレール、転落防止柵	ШЭ	202	2, 550	392, 200			単-91号
2. 物元工品建版	W   V   TANKE   V							4 31 9
		口	2	13, 690	27, 380			
—————————————————————————————————————				10, 000	21,000			
		式	1		3, 854, 400			
交通管理工					, ,			
		式	1		3, 854, 400			
交通誘導警備員								単-92号
		人日	264	14, 600	3, 854, 400			
直接工事費								
		式	1		78, 922, 607			
共通仮設費								
		式	1		8, 481, 050			
共通仮設費								
LL. Ale feet van die		式	1		804, 050			
技術管理費								
		1	_		50.050			
*************************************		式	1		58, 050			W 00 H
道路施設基本データ作成費								単-93号
		一曲	•	FO 7FO	E0. 750			
		工事	1	50, 750	50,750			

工事名	寺田拡幅金尾地区(下り	)線)改良他工事		( <u>≡</u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
	ACEU AMEU	1814	)///L	W =	))/ / <del>m</del>	工事区分	道路改良	A 400 (34 ) N	I-to
工事区分・工程		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	費								単-94号
			10.71						
~ T I I / / / / / / -	<b>-</b> → 1		検体	1	7, 300	7, 300			
現場環境改善費(平	<b>芦計上)</b>								
			式	1		746, 000			
			八	1		746,000			
光地仪仪镇 (平可工/									
			式	1					
 純工事費				1					
70-7 8									
			式	1					
			-						
			式	1					
工事原価									
			式	1					
一般管理費等									
			式	1					
工事価格									
North AV 1 - NO 2 -			式	1					
消費税相当額									
			b-						
			式	1					
工事費計									
			<del></del>	1					
			式	1					
									1

排水構造物

第 1号内訳書 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 排水構造物工を除く直接工事費の5%を計上 排水構造物 式 1 3, 758, 219 合 計 3, 758, 219

単価使用年月

材料費

第 2号内訳書

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ト゛レッサーシ゛ョイント	φ75							
		個	5	8, 620	43, 100			
VP(TS仕様)ベンド	曲管 φ 75×90°	IE4		0,020	10, 100			
A1 (12)TJ\$K) \ L	<b>四目 ψ13//30</b>							
		/		4 505	. 505			
		個	1	1, 725	1, 725			
TSキャッフ゜	φ75							
		個	1	437	437			
取り入れ口	VU φ 75							
		箇所	11	2, 270	24, 970			
				,	,			
合 計								
					70, 232			
					10, 232			

## 1次単価表

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

					刀切响正小妖	1.000	00 00 2 0	
掘削 単一1号	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		305. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満							
		m 3	1	305. 3	305. 3			
計					305. 3			
単価								
					305. 3	円/m	3	

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一2号	堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 5,377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					
			m 3	1	5, 377	5, 377	
<del>] </del>							
						5, 377	
単価							
						5, 377	円/m3

	1次単価表						2 2 -00-00-2-0
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	693
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						
		m 3	1	693	693		
計							
					693		
単価							
					693	円/m3	}

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		963. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下							
			m 3	1	963. 9	963. 9			
	<del>ा।</del>					963. 9			
	単価					963. 9	円/m	3	

	1 次	:単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
積込 (ルース*) 単-5号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	196. 3
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	196.3	196. 3		
計					196. 3		
単価					196.3	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 456
		規格	単位	数量	単価	金額		
路床盛土		2. 5m未満						
			m 3	1	5, 456	5, 456		
	<del>11</del>							
						5, 456		
	単価							
						5, 456	円/m	3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		963. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	963. 9	963. 9			
	計					963. 9			
	単価					963. 9	円/m♡	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単-8号	積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		196. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー	(ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	196. 3	196. 3			
	計					196. 3			
	単価					196. 3	円/m3	3	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,661
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,661	1,661		
	計					1,661		
	単価					1, 661	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一10号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量		単価	4 040
		規格	単位	数量	単価	金額		1,819 摘要
残土等処分								
			m 3	1	1,819	1,819		
	<del>11</del>							
						1, 819		
	単価							
						1,819	円/m	3

#### 1次単価表

1. 000-00-00-2-0

						<u></u>	1.000	-00-00-2-0
単一11号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	単位	m2	数量	1	単価	1, 357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 4t/100m2						
			m 2	1	1, 357	1, 357		
	<del>āl</del> -							
						1, 357		
	単価							
						1, 357	円/m	2

単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-12号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系 固化材 一般軟弱土用	単位	m2	数量	1	単価	2, 071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 10t/100m2						
			m 2	1	2,071	2, 071		
	計							
						2, 071		
	単価							
						2, 071	円/m	2

	1 次単価表						
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	217. 3
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	217.3	217. 3		
計					217. 3		
単価					217. 3	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一14号	l		単位	m3	数量	1	単価	2, 539
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						
			m 3	1	2, 539	2, 539		
計								
						2, 539		
単	価							
						2, 539	円/m	3

	1次単価表						2022. 2022. 1. 000-	
単一15号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 687	1,687		
	<del>計</del>					1, 687		
	単価					1, 687	円/mS	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-		
単一16号 埋戻し		単位	m3	数量	1	単価		468. 1
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	1	468.1	468. 1			
計					468. 1			
単価					468. 1	円/m3		

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	10	単価	0.004
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		3,804 摘要
コンクリート 型枠	無筋・鉄筋構造物 パ・ックホウ(ハレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	1	33, 000	33, 000		
		m 2	1. 176	4, 280	5, 033. 28	3	
計					38, 033. 28	8	
単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単一18号	逆T型·L型擁壁 擁壁の平均高さ2.0m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	24, 220
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート (場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 220	24, 220		
計					24, 220		
単価					24, 220	円/mS	3

円/m2

3,804

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		
	計					155, 100		
	単価					155, 100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 387
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	8, 387	8, 387		
	計					8, 387		
	単価					8, 387	円/m	2

1 次単価表						2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価 4,553
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 553	4, 553	
計					4, 553	
単価					4, 553	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単-22号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価	61	17
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビン	ニル管	一般管 VP-75	m	1	617	617			
	計					617			
	単価					617	円/m		

		1 次	単価表				2022. 2022. 1. 000-	
単-23号	吸出し防止材	300×50	単位	m2	数量	1	単価	2, 666
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才設置							
			m 2	1	2, 666	2, 666		
	計							
						2, 666		
	単価							
						2, 666	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-24号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	10	単価	3, 804
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	ŀ	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	1.176	33, 000 4, 280	33, 000 5, 033. 2	8	
	計				,	38, 033. 2		
	単価					3, 804	円/m	2

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
ゴンクリート 単一25号	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.1m 24-12-25(炉) 一般養生	(20) (高 単位	m3	数量	1	単価	24, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 220	24, 220		
計					24, 220		
単価					24, 220	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
鉄筋 単-26号	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 100
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		
計					155, 100		
単価					155, 100	円/t	

	1次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-27号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	8, 387	8, 387	
計					8, 387	
単価					8, 387	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-28号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価	4, 553
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 553	4, 553		
	計					4, 553		
	単価					4, 553	円/m	2

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-29号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価	617
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビ	ニル管	一般管 VP-75			617	617		
	計					617		
	単価					617	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一30号	吸出し防止材	300×50	単位	m2	数量	1	単価	2, 666
	<u>                                       </u>	規格	単位	数量	単価	金額		
吸出し防止を	才設置							
			m 2	1	2,666	2, 666		
	計							
						2, 666		
	単価							
						2,666	円/m <sup>2</sup>	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一31号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	10	単価	0.101
		規格	単位	数量	 単価	10 金額		3,101 摘要
コンクリー	k	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25, 970	25, 970		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 176	4, 280	5, 033. 28	8	
	計					31, 003. 28	8	
	単価					3, 101	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単一32号	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	24, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
コンクリート(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生  延長無し	m 3	1	24, 220	24, 220		
計					24, 220		
単価					24, 220	円/m3	

		1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	楊単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		
	計					155, 100		
	単価					155, 100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単一34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
平-34万			平江	1112	<b>双</b> 里	1		8, 387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物						
			m 2	1	8, 387	8, 387		
	計							
						8, 387		
	単価							
						8, 387	円/m	2

	1 次単価表						単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単一35号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価	4, 553
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 553	4, 553		
	<del>āl</del> ·					4, 553		
	単価					4, 553	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単-36号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量		単価		
		規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要	617
硬質塩化ビニ	ニル管	一般管 VP-75							
			m	1	617	617			
	計					617			
	単価					617	円/m		

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-37号	吸出し防止材	300×50	単位	m2	数量	1	単価	2, 666
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才設置							
			m 2	1	2, 666	2, 666		
	計							
						2, 666		
	単価							
						2, 666	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-38号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	10	単価	3, 101
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	<u> </u>	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンフ <sup>®</sup> 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	1.176	25, 970 4, 280	25, 970 5, 033. 2	8	
	<del>il l</del>			11210	1, 200	31, 003. 2		
	単価					3, 101	円/m	2

1 次単価表						2022. 2022. 1.000	
単一39号	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	24, 220
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート (場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 220	24, 220		
計					24, 220		
単価					24, 220	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
鉄筋 単-40号	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		
計					155, 100		
単価					155, 100	円/t	

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
型枠 単一41号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,387
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	8, 387	8, 387	
計					8, 387	
単価					8, 387	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-42号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,000
	1	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準						
			掛m 2	1	4,000	4, 000		
	計							
						4, 000		
	単価							
						4, 000	円/排	<u></u> m2

		1次単	価表			単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-0		
単-43号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価	4, 553
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 553	4, 553		
	計					4, 553		
	単価					4, 553	円/m	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単-44号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価		617
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニ	ニル管	一般管 VP-75							
			m	1	617	617			
	計								
						617			
	単価								
	1 1bw					617	円/m		

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-45号	吸出し防止材	300×50	単位	m2	数量		単価	
						1		2,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止権	才設置		m 2	1	2, 666	2, 666		
	<b>∄</b> †					2, 666		
	単価					2, 666	円/m	2

						步掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-46号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	10	単価	3,804
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	33,000	33,000		
型枠		一般型枠 均しコンクリート						
			m 2	1. 176	4, 280	5, 033. 28	3	
	<b>計</b>					00.000.00		
						38, 033. 28	1	
	単価					3, 804	円/mi	2

	1次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.6m 24-12-25(20) 炉)一般養生	(高 単位	m3	数量	1	単価 24, 220
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 220	24, 220	
計					24, 220	
単価					24, 220	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-48号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 100
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		
	計					155, 100		
	単価					155, 100	円/t	

	1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-49号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 387
	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	8, 387	8, 387		
計					8, 387		
単価					8, 387	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-50号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 000	4,000		
	āt					4,000		
	単価					4, 000	円/抽	<b>卦</b> m2

			1次単価表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単一51号	水抜パ゚イプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価	617
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニ	ニル管	一般管 VP-75	m	1	617	617		
	計					617		
	単価					617	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-52号	吸出し防止材	300×50	単位	m2	数量		単価	
事-52万			半世	IIIZ	奴里	1		2, 666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才設置							
			m 2	1	2, 666	2, 666		
	計							
						2, 666		
	単価							
						2,666	円/m <sup>2</sup>	2

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単一53号	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.3m 24-12-25(20)( 炉) 一般養生	高単位	m3	数量	1	単価	24, 220
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 220	24, 220		
計					24, 220		
単価					24, 220	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一54号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	155 100
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		155, 100 摘要
鉄筋工[市場		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		100
	計					155, 100		
	単価					155, 100	円/t	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-55号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	153, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	揚単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	153, 000	153, 000		
	計					153, 000		
	単価					153, 000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-56号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 387
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋 無筋構造物	m 2	1	8, 387	8, 387		
	計					8, 387		
	単価					8, 387	円/mi	2

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-57号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,000
		規格	単位	数量	単価	金額		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	Ш		4.000			
			掛m 2	1	4, 000	4, 000		
	計					4, 000		
	単価					4, 000	円/排	<u>-</u> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
						·		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-58号	コンクリート	逆T型·L型擁壁 擁壁の平均高さ1.9m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	24, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	ト (場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し						
			m 3	1	24, 220	24, 220		
	計					24, 220		
	単価						m / /	
						24, 220	円/mS	3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-59号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155, 100	155, 100		
	計					155, 100		
	単価					155, 100	円/t	

							2022. 2022. 1. 000	
単-60号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	8, 387	8, 387		
	計					8, 387		
	単価					8, 387	円/m	2

		1 }	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単一61号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価	4, 553
		規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 553	4, 553		
	計					4, 553		
	単価					4, 553	円/m <sup>2</sup>	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-62号	プ <sup>°</sup> レキャストボ <sup>*</sup> ックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	単位	m	数量	1	単価	56, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボックスカ	ルバート	据付 2.0m/個 0 <b≦1.25 0<h≦1.25 基礎砕石+均しコンクリート="" 無し<br="">標準 全ての費用</h≦1.25></b≦1.25 	m	1	56, 510	56, 510		
	計					56, 510		
	単価					56, 510	円/m	

		1 }	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-63号	歩車道境界プロック	縁石A型 180/210×300×600	単位	m	数量	1	単価	7, 396
歩車道境界で	名称 ブロック	規格 設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシャラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	単位 m	数量	単価 7,396	金額 7,396		摘要
	<del>:: </del>					7, 396		
	単価					7, 396	円/m	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-64号	歩車道境界ブロック	縁石B型 180/230×250×600	単位	m	数量	10	単価	7, 726
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	9	4, 608	41, 472		
歩車道境界	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,800	4, 800		
コンクリー	ŀ	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 465	32, 700	15, 205. 5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート						
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	2. 6 4. 25	4, 280 1, 093	11, 128 4, 645. 2	5	
	計					77, 250. 7	5	
	単価					7, 726	円/m	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-65号	<b>歩車道境界ブロック</b>	縁石B2型 180/230×250×600	単位	m	数量		単価	
						10		4,628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界ブロ	1 <i>y 7</i>	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	9	4, 608	41, 472		
歩車道境界ブロ	ュック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4, 800	4, 800		
	計					46, 272		
	単価							

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	
単-66号	歩車道境界ブロック	縁石C型 195/205×100×600	単位	m	数量	1	単価	6, 964
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6, 964	6, 964		
	計					6, 964		
	単価					6, 964	円/m	

円/m

2022. 2

4,628

	1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1. 000-00-00-2-0
歩車道境界プロック 単-67号	縁石C2型 195/205×100×600	単位	m	数量	1	単価 4,470
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4, 470	4, 470	
計					4, 470	
単価					4, 470	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-68号	歩車道境界ブロック	縁石D型 195/205×100×600	単位	m	数量	1	単価	6 064
		規格	単位	数量	単価	金額		6,964
歩車道境界	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6, 964	6, 964		
	計	10 0 10 (1947) 11 7			0,001	6, 964		
	単価					6, 964	円/m	
						,,,,,		

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-69号	歩車道境界プロック	縁石E型 180/230×250~70×600	単位	m	数量	10	単価	9, 399
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界で		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6, 301	63, 010		
コンクリー	<b>,</b>	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	0. 465	32, 700	15, 205. 5		
			m 2	2. 6	4, 280	11, 128		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	4. 25	1,093	4, 645. 2	5	
	計					93, 988. 7	5	
	単価					9, 399	円/m	
						3, 653	1 1 7 111	

		1 沙	マ単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	2 2 -00-00-2-0
単一70号	歩車道境界ブロック	縁石E2型 180/230×250~70×600	単位	m	数量	1	単価	6, 301
歩車道境界	名称 グロック	規格 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	単位	数量	単価	金額		摘要
	計		m	1	6, 301	6, 301 6, 301		
	単価					6, 301	円/m	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-71号	歩車道境界ブロック	縁石F型 180/230×250~100×600	単位	m	数量	10	単価	9, 772
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界で	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,674	66, 740		
コンクリー	<b>,</b>	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 465	32, 700	15, 205. 5		
0.000		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 6	4, 280	11, 128		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	4. 25	1, 093	4, 645. 2	5	
	計					97, 718. 7	5	
	単価					9, 772	円/m	

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単-72号	地先境界ブロック	$150 \times 150 \times 600$	単位	m	数量	1	単価	3, 755
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
地先境界ブロ	コック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	3, 755	3, 755		
	計					3, 755		
	単価					3, 755	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単一73号	既設管撤去	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価		127. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管 VP φ 75		撤去 直管 50~150mm	m	1	127. 6	127. 6	6		
	計					127. 6	6		
	単価					127. 6	円/m		

	1 次単価表								
単-74号	暗渠排水管	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価		878. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用							
			m	1	878. 4	878. 4			
	計								
						878. 4			
	単価								
						878. 4	円/m		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一75号	暗渠排水管	さや管 SGP150A	単位	m	数量	_	単価	5 000
		規格	単位	数量	単価	 金額		5,226 摘要
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用						
			m	1	5, 226	5, 226		
	計							
						5, 226		
	単価							
						5, 226	円/m	

	1次単価表						0-00-2-0
単一76号   防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1 202
名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,323 摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無						
		m	1	1, 323	1, 323		
計					1, 323		
単価					1, 323	円/m	
					1,020	1 7 m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-		
単-77号	防護柵(横断·転落防止柵)撤去	転落防止柵 柵高1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価		572. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵(横断	断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	572.3	572. 3			
	計					572. 3			
	単価					572. 3	円/m		

	1 次単価表						2022. 2022. 1. 000-	
単-78号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
			m 3	1	7, 316	7, 316		
	計							
						7, 316		
	単価							
						7, 316	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単一79号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14, 810	14, 810		
	計					14, 810		
	単価					14, 810	円/m3	3

	1次単価表						2022. 2022. 1.000	
単-80号	舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		7277ルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	2, 200	2, 200		
	計					2, 200		
	単価					2, 200	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	2 -00-00-2-0	
単-81号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価		163
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	163	163			
	計		III Z	1	103	163			
	単価						円/mi	2	

	1 次単価表						2022. 2022. 1. 000		
単-82号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価		469. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		7スファル計装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	469.8	469. 8			
	計					469. 8			
	単価					469.8	円/mi	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単-83号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価		163
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	163	163			
	計		m z	1	103				
	単価					163	円/m²	2	
						100	1 3 / 111	-	

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-84号	殼運搬	アスファルト殻 15cm超	単位	m3	数量	1	単価	2, 646
	 名称		単位	数量	単価	金額		
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 646	2, 646		
	計					2, 646		
	単価					2, 646	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-85号	殼運搬	アスファルト殻 15cm以下	単位	m3	数量	1	単価	3, 272
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 272	3, 272		
	計					3, 272		
	単価					3, 272	円/m	3

	1 次単価表						2022. 2022. 1. 000-	
単-86号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 305
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 305	2, 305		
	計				,	2, 305		
	単価					2, 305	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-87号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,873
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 873	1,873		
	計					1,873		
	単価					1, 873	円/m	3

1次単価表						2022. 2022. 1. 000	
一88号	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)		m 3	1	2, 350	2, 350		
計					2, 350		
単価					2, 350	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-89号	殼処分	コンクリート殼(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m	3)		m 3	1	3, 750	3, 750		
	計					3, 750		
	単価					3, 750	円/mi	3

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-90号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)		m 3	1	2, 350	2, 350		
	計					2, 350		
	単価					2, 350	2,350 円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-91号	現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵	単位	回	数量	1	単価	13, 690
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品	・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.0t超2.6t以下						
			回	1	13, 690	13, 690		
	計					13, 690		
	単価					13, 690	円/回	1

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	14, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警仰	備員 A		人目	1	14, 600	14, 600		
	計					14, 600		
	単価					14, 600	円/人	、日

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50, 750
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路施設基本データ作成費							
		工事	1	50, 750	50, 750		
計					50, 750		
					50, 750		
単価					50, 750	円/コ	事

		1 涉	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	2 2 -00-00-2-0
単-94号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
土/年/5-13次川		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
六価クロム溶出	試験質	環境庁告示第46号溶出試験						
			検体	1	7, 300	7, 300		
	計					7, 300		
						1,000		
	単価					7, 300	円/梅	徐体

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1. 000-00-00-2-0				
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13						
		t	1.03	97, 000	99, 910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	55, 125	55, 125		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		65		
<del>ä </del>					155, 100		
単価					155, 100	円/ t	
					155, 100	H/ t	

	参考	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1. 000-00	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 4	23, 940	33, 516		
とび工				,	,		
		人	7. 7	24, 570	189, 189		
普通作業員							
		人	1.2	20, 370	24, 444		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			,	,		
				44.000	50.040		
		日	1.4	41,600	58, 240		
31%							
		式	1		94, 611		
計							
н					400, 000		
単価					4, 000	円/掛m	2

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25						
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	95, 000	97, 850		
		t	1	55, 125	55, 125		
諸雑費(まるめ)		-4-			0.5		
計		式	1		25		
単価					153,000		
					153, 000	円/ t	

	参	考資料(1	)	参考資料(1)				
取り入れ口	VU φ 75	単位	箇所	数量	1	単価	2, 270	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	0.5	293	146			
VP(TS仕様)エルホ゛	φ 75×90°							
TSf-x*	φ 75× φ 75	個	1	627	627			
蓋(つまみ型掃除口)	φ 75	個	1	962	962			
		個	1	535	535			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2, 270			
単価					2, 270	円/箇戸	听	

	参考資料(1)							2 2 -00-00-2-0
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 323
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B	m	1	1, 323	1, 323		
諸雑費(まる	5,8)		式	1	,	0		
	計					1, 323		
	単価					1, 323	円/r	n

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	2 -00-00-2-0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無無	単位	m	数量	100	単価	5	572. 3
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	572. 25	57, 225			
諸雑費 (まるめ)		111	100	012.20	01, 220			
		式	1		5			
計								
					57, 230			
単価								
					572. 3	円/n	ı	

参考資料(1)						2022. 2022. 1. 000-	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1		7, 316
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 316	7, 316		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7, 316		
単価					7, 316	円/m	ı 3

					歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 2 1. 000-00-00-2-0	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価		
h Ti.	10.16	224 644	W. E	)\\ /#	1		14, 810	
名称 鉄筋構造物	規格 昼間 機械施工 制約無	単位	数量	単価	金額		摘要	
		m 3	1	14, 810	14, 810			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
ā <b>-</b> 1								
					14, 810			
単価								
					14, 810	円/m	n 3	

	参考資料(1)						2022. 2022. 1. 000-	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費		As殼 ㈱玉井道路ECOWA宇治	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円/m	. 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
処分費 (m3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	Co殼(鉄筋) ㈱三幸産業	m 3	100	3, 750	375, 000		
計					375,000		
単価					3, 750	円/m	ı 3

参考資料(1)						2022. 2022. 1. 000-	
処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	Co殼(無筋) ㈱三幸産業	m 3	100	2, 350	235, 000		
計					235, 000		
単価					2, 350	円/m	ı 3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 1.000-00-00-2-0		
交通誘導警備員A		単位	人目	数量		単価		
 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		14,600 摘要	
交通誘導警備員A								
		人	1	14, 595	14, 595			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		5			
計								
					14, 600			
単価								
					14, 600	円/人	、目	

	参考資料 (1)							
道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50, 750	
左 技術員	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		人	1.75	29,000	50, 750			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					50, 750			
単価					50, 750	円/工	事	