

契約年月日：令和4年1月20日（単価合意日：令和4年1月28日）

# 奥平見第三砂防堰堤工事 【工事設計書（公表資料）】

六甲砂防事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事
工事地名	兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年10月
2) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5220030002	1 4) 単価適用年月	2021年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	770日間 自 令和 4年 1月21日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	裏六甲地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	六甲山系	2 2) 処 分 費 等	7,656,986
		2 3) 公 告 日	令和 3年10月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		131,287,500					
砂防土工		式	1		8,640,056					
盛土工		式	1		39,156					
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	8	2,656	21,248					単-1号
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	30	349.3	10,479					単-2号
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	82	90.6	7,429					単-3号
法面整形工		式	1		235,900					
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140	762.8	106,792					単-4号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	210	614.8	129,108					単-5号
残土処理工		式	1		8,365,000					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,750	2,530	4,427,500					単-6号
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,750	2,250	3,937,500					単-7号

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工		式	1		893,376					
地盤改良工		式	1		893,376					
安定処理 (コンクリート堰堤本体部)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量13.5t/100m2 セメント系固化材	m2	117	3,108	363,636					単-8号
安定処理 (導流堤部)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量7.8t/100m2 セメント系固化材	m2	218	2,430	529,740					単-9号
法面工		式	1		1,313,098					
植生工		式	1		1,313,098					
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	140	4,712	659,680					単-10号
張芝	張芝工 300m2未満	m2	210	2,093	439,530					単-11号
市松芝	野芝	m2	240	891.2	213,888					単-12号
コンクリート堰堤工		式	1		97,204,804					
作業土工		式	1		4,766,020					

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	4,200	599.1	2,516,220					単-13号
床掘り	軟岩	m3	50	1,796	89,800					単-14号
埋戻し	流用土	m3	1,500	1,440	2,160,000					単-15号
コンクリート堰堤本体工		式	1		60,780,132					
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	1,835	27,070	49,673,450					単-16号
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	29	31,320	908,280					単-17号
止水板	CF300×7	m	49	4,665	228,585					単-18号
型枠	一般型枠	m2	830	8,915	7,399,450					単-19号
型枠	化粧型枠 t=40mm	m2	140	14,560	2,038,400					単-20号
足場		m	229	2,323	531,967					単-21号
垂直壁工		式	1		2,259,935					
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	53	27,070	1,434,710					単-22号

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	81	8,955	725,355					単-23号
足場	安全ネット必要	掛m2	30	3,329	99,870					単-24号
水叩工		式	1		2,157,805					
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	76	27,070	2,057,320					単-25号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	20	1,890	37,800					単-26号
型枠	一般型枠	m2	7	8,955	62,685					単-27号
コンクリート側壁工		式	1		6,399,156					
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	123	27,070	3,329,610					単-28号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	32	1,890	60,480					単-29号
水抜パイプ	VP φ75 フィルター無	m	33	612	20,196					単-30号
吸出し防止材	300×300×50 天然繊維系	m2	3	2,490	7,470					単-31号
型枠	一般型枠	m2	240	8,955	2,149,200					単-32号

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	60	7,212	432,720					単-33号
足場	安全ネット必要	掛m2	120	3,329	399,480					単-34号
導流堤工		式	1		13,837,418					
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	358	26,850	9,612,300					単-35号
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	26	1,778	46,228					単-36号
型枠	一般型枠	m2	370	8,955	3,313,350					単-37号
足場	安全ネット必要	掛m2	260	3,329	865,540					単-38号
間詰擁壁工		式	1		2,721,590					
かご枠(1号間詰擁壁)	高さ 50cm 幅 80cm	m	83	10,320	856,560					単-39号
かご枠(2号間詰擁壁)	高さ 50cm 幅 80cm	m	71	10,330	733,430					単-40号
かご枠(3号間詰擁壁)	高さ 50cm 幅 120cm	m	82	13,800	1,131,600					単-41号
袖部対策工		式	1		4,282,748					

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)	m	40	10,200	408,000			単-42号	
コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=150	m2	115	25,890	2,977,350			単-43号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	58,010	116,020			単-44号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	166	1,183	196,378			単-45号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	m3	125	3,535	441,875			単-46号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	125	1,145	143,125			単-47号	
鋼製堰堤工		式	1		3,900,629				
鋼製堰堤本体工		式	1		3,879,230				
鋼製枠(スリット)	鋼製堰堤J型 A-5系塗装	t	4.6	818,300	3,764,180			単-48号	
足場	安全ネット必要	掛m2	30	3,835	115,050			単-49号	
現場塗装工		式	1		21,399				
中塗・上塗	A-5系塗装	m2	21	1,019	21,399			単-50号	



# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤付属物設置工		式	1		961,972					
抜水装置工		式	1		40,572					
抜水装置	SD345 D16~D25	t	0.21	193,200	40,572					単-51号
防止柵工		式	1		921,400					
立入防止柵	H=1500 L=4000	箇所	2	460,700	921,400					単-52号
仮設工		式	1		18,373,565					
工事用道路工		式	1		15,461,961					
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	50	5,312	265,600					単-53号
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	698.5	41,910					単-54号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,000	195.5	195,500					単-55号
工事用道路掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	308.2	67,804					単-56号
仮設舗装	18-8-40(高炉)	m2	590	4,962	2,927,580					単-57号

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用盛土撤去		m3	1,200	4,435	5,322,000			単-58号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	6	1,019	6,114			単-59号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版	m2	590	748	441,320			単-60号	
作業土工		式	1		196,559			内-1号	
土のう	大型土のう (1次)	袋	324	9,298	3,012,552			単-61号	
土のう	大型土のう (3次)	袋	331	6,956	2,302,436			単-62号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル構造	m	5	2,679	13,395			単-63号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	89	3,289	292,721			単-64号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	89	4,230	376,470			単-65号	
砂防仮締切工		式	1		147,820				
土砂土のう締切	62×48cm 現地採取土	m3	20	7,391	147,820			単-66号	
水替工		式	1		367,620				

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	33	11,140	367,620					単-67号
仮水路工		式	1		984,964					
転流管 (1次)	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル構造	m	73	12,730	929,290					単-68号
転流管 (2次)	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル構造 (流用品)	m	71	630.8	44,786					単-69号
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル構造	回	2	5,444	10,888					単-70号
交通管理工		式	1		1,411,200					
交通誘導警備員		人日	96	14,700	1,411,200					単-71号
直接工事費		式	1		131,287,500					
共通仮設費		式	1		11,100,810					
共通仮設費		式	1		1,541,810					
準備費		式	1		382,210					
木根等処分費	幹	式	1		14,070					内-2号

# 設計内訳書

工事名	奥平見第三砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費	根	式	1		214,070			内-3号	
木根等処分費	枝葉	式	1		154,070			内-4号	
技術管理費		式	1		14,600				
六価加溶出試験費		検体	2	7,300	14,600			単-72号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,145,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,559,000				
純工事費		式	1		142,388,310				
現場管理費		式	1		34,629,000				
工事原価		式	1		177,017,310				
一般管理費等		式	1		24,782,690				
工事価格		式	1		201,800,000				
消費税相当額		式	1		20,180,000				













# 1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	8	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	4	5,312	21,248		
土羽土(流用土) ※流用土のため、0円			m3	4	0	0		
計						21,248		
単価						2,656	円/m3	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	30	単価	349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	15	698.5	10,477.5		
土羽土(流用土) ※流用土のため、0円			m3	15	0	0		
計						10,477.5		
単価						349.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	82	単価	90.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	38	195.5	7,429		
土羽土(流用土) ※流用土のため、0円			m3	44	0	0		
計						7,429		
単価						90.6	円/m3	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	762.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	762.8	762.8		
計						762.8		
単価						762.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	614.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	614.8	614.8		
計						614.8		
単価						614.8	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,250	2,250		
計						2,250		
単価						2,250	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	安定処理 (コンクリート堰堤本体部)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.5t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	1	単価	3,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13.5t/100m2	m 2	1	3,108	3,108		
計						3,108		
単価						3,108	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	安定処理 (導流堤部)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 7.8t/100m <sup>2</sup> 2 セメント系固化材	単位	m <sup>2</sup>	数量			1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
安定処理		パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.8t/100m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	2,430	2,430				
計						2,430				
単価						2,430	円/m <sup>2</sup>			

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m <sup>2</sup> 未満	単位	m <sup>2</sup>	数量			1	単価	4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m <sup>2</sup> 未満 無 無 無	m <sup>2</sup>	1	4,712	4,712				
計						4,712				
単価						4,712	円/m <sup>2</sup>			

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無	m 2	1	2,093	2,093			
計						2,093			
単価						2,093	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	市松芝	野芝	単位	m2	数量		1	単価	891.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
市松芝		野芝	m 2	1	891.2	891.2			
計						891.2			
単価						891.2	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	4,200	単価	599.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 現場制約あり	m 3	240	5,242	1,258,080			
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	3,960	252.7	1,000,692			
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂	m 3	120	231.6	27,792			
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	190	762.8	144,932			
基面整正		m 2	210	403.2	84,672			
計					2,516,168			
単価					599.1		円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	50	単価	1,796
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		m 3	50	1,558	77,900	
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		m 3	30	231.6	6,948	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用		m 2	5	988.3	4,941.5	
	計						89,789.5	
	単価						1,796	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量		単価	
						1,500		1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂	m 3	240	231.6	55,584		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1,260	1,670	2,104,200		
計						2,159,784		
単価						1,440	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量		単価	
						1		27,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チップング(人力) 有 標準(1.0)	m 3	1	27,070	27,070		
計						27,070		
単価						27,070	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/ﾌﾟｯｸ)未満 無 21-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	31,320	31,320		
計						31,320		
単価						31,320	円/m3	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CF 300×7	m	1	4,665	4,665		
計						4,665		
単価						4,665	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	830	単価	8,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	807	8,955	7,226,685		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	23	7,486	172,178		
	計					7,398,863		
	単価					8,915	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	型枠	化粧型枠 t=40mm	単位	m2	数量	140	単価	14,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工[砂防]	化粧型枠有	m2	140	14,170	1,983,800			
処分費 (m3)		m3	6	9,000	54,000			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	0.03	2,530	75.9			
計					2,037,875.9			
単価					14,560	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	足場		単位	m	数量		単価	
					1			2,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2,323	2,323		
計						2,323		
単価						2,323	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量		単価	
					1			27,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チップング(人力) 有 標準(1.0)	m 3	1	27,070	27,070		
計						27,070		
単価						27,070	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3,329	3,329		
計						3,329		
単価						3,329	円/掛m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チップング(人力) 有 標準(1.0)	m 3	1	27,070	27,070	
	計					27,070	
	単価					27,070	円/m3

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,890	1,890	
	計					1,890	
	単価					1,890	円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	27,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チップング(人力) 有 標準(1.0)	m 3	1	27,070	27,070		
計						27,070		
単価						27,070	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量			1	単価	1,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,890	1,890				
	計					1,890				
	単価					1,890	円/m2			

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	水抜パイプ	VP φ75 フィルター無	単位	m	数量			1	単価	612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	1	612	612				
	計					612				
	単価					612	円/m			

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	吸出し防止材	300×300×50 天然繊維系	単位	m2	数量		1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		点在	m2	1	179.2	179.2			
吸出し防止材		300×300×50	m 2	1	2,310	2,310			
計						2,489.2			
単価						2,490	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	8,955	8,955			
計						8,955			
単価						8,955	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m3	1	7,212	7,212		
計						7,212		
単価						7,212	円/m3	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,329	3,329		
計						3,329		
単価						3,329	円/掛m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量		単価	
						1		26,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チップング(人力) 無 標準(1.0)	m 3	1	26,850	26,850		
計						26,850		
単価						26,850	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		1,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	1	1,778	1,778		
計						1,778		
単価						1,778	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/m2	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3,329	3,329		
計						3,329		
単価						3,329	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	かご枠(1号間詰擁壁)	高さ 50cm 幅 80cm	単位	m	数量	83	単価	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かご枠設置	階段式 高さ50cm 幅80cm	m	83	2,567	213,061			
かご枠	中下段用(1:0.5) 高さ50cm 幅80cm メッキ	m	71	4,430	314,530			
かご枠	最上段用 高さ50cm 幅80cm メッキ	m	12	5,400	64,800			
端部材(かご枠)	高さ50cm 幅80cm 亜鉛メッキ	枚	18	1,600	28,800			
割栗石	150-200mm	m <sup>3</sup>	32	5,560	177,920			
吸出し防止シート	(イ)	m <sup>2</sup>	106	540	57,240			
計					856,351			
単価					10,320	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	かご枠(2号間詰擁壁)	高さ 50cm 幅 80cm	単位	m	数量	71	単価	10,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かご枠設置	階段式 高さ50cm 幅80cm	m	71	2,567	182,257			
かご枠	中下段用(1:0.5) 高さ50cm 幅80cm メッキ	m	59	4,430	261,370			
かご枠	最上段用 高さ50cm 幅80cm メッキ	m	12	5,400	64,800			
端部材(かご枠)	高さ50cm 幅80cm 亜鉛メッキ	枚	16	1,600	25,600			
割栗石	150-200mm	m <sup>3</sup>	27	5,560	150,120			
吸出し防止シート	(イ)	m <sup>2</sup>	90	540	48,600			
計					732,747			
単価					10,330	円/m		



# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	かご枠(3号間詰擁壁)	高さ 50cm 幅 120cm	単位	m	数量	82	単価	13,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かご枠設置	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	82	4,190	343,580			
かご枠	中下段用(1:0.5) 高さ50cm 幅120cm メッキ	m	73	5,250	383,250			
かご枠	最上段用 高さ50cm 幅120cm メッキ	m	9	6,300	56,700			
端部材(かご枠)	高さ50cm 幅120cm 亜鉛メッキ	枚	24	2,080	49,920			
割栗石	150-200mm	m <sup>3</sup>	43	5,560	239,080			
吸出し防止シート	(イ)	m <sup>2</sup>	108	540	58,320			
計					1,130,850			
単価					13,800	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.39	73,370	101,984.3		
	計					101,984.3		
	単価					10,200	円/m	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=150	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25,890	25,890		
	計					25,890		
	単価					25,890	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						2			58,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	2	57,820	115,640			
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	1,890	378			
	計					116,018			
	単価					58,010	円/m3		

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	単位	m3	数量			単価	
						1			1,183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	粒径処理	80を超え100%以下	m3	1	1,183	1,183			
	計					1,183			
	単価					1,183	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	砂防ソイルメント(攪拌混合)	14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	攪拌混合	14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	m3	1	3,535	3,535		
	計					3,535		
	単価					3,535	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	m3	1	1,145	1,145		
	計					1,145		
	単価					1,145	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鋼製枠(スリット)	鋼製堰堤J型 A-5系塗装	単位	t	数量	単価	金額	単価	818,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鋼製堰堤(スリット)	J型 H<3.0m	t	4.7	712,000	3,346,400			
	樹脂カフセル	M22用	本	24	863	20,712			
	アカーボルト	M22 L=450 ボルト・ナット、開先加工含む	本	24	2,040	48,960			
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	24	768.4	18,441.6			
	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	4.6t 標準(1.0)	t	4.6	58,420	268,732			
	本締め工	72本	本	72	196.5	14,148			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.29	160,300	46,487			
	計					3,763,880.6			
	単価					818,300		円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
						1		3,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	3,835	3,835		
計						3,835		
単価						3,835	円/掛m2	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	中塗・上塗	A-5系塗装	単位	m2	数量		単価	
						1		1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗装工 (はけ塗り)		各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.2L/100m2 1.1L/100m2	m2	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	抜水装置	SD345 D16~D25	単位	t	数量	0.21	単価	193,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.21	160,300	33,663		
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	10	690.4	6,904		
計						40,567		
単価						193,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	立入防止柵	H=1500 L=4000	単位	箇所	数量	1	単価	460,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵設置	H=1500 L=4000	組	1	24,770	24,770		
	立入防止柵	H=1500 L=4000 門扉含む	組	1	392,000	392,000		
	表示板	アルミ板 t=2.0mm 920×650	枚	1	43,900	43,900		
	計					460,670		
	単価					460,700	円/箇所	



# 1 次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	1	5,312	5,312		
	計					5,312		
	単価					5,312	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	698.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	698.5	698.5		
	計					698.5		
	単価					698.5	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
							195.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	195.5	195.5	
計						195.5	
単価						195.5	円/m3

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	工事用道路掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							308.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	308.2	308.2	
計						308.2	
単価						308.2	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮設舗装	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	4,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	1	717.6	717.6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.15	28,290	4,243.5		
計						4,961.1		
単価						4,962	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	工所用盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,435
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1,200	308.2	369,840			
整地	敷均し(ルース) 標準	m3	220	126	27,720			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1,030	2,530	2,605,900			
残土等処分		m3	1,030	2,250	2,317,500			
計					5,320,960			
単価					4,435	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	舗装版破碎	コンクリート舗装版	単位	m2	数量	1	単価	748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	748	748		
計						748		
単価						748	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	土のう	大型土のう (1次)	単位	袋	数量	324	単価	9,298
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	324	6,765	2,191,860			
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	401	762.5	305,762.5			
連結ベルト	W=50mm ポリエチレン	m	1,296	243	314,928			
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	324	616.4	199,713.6			
計					3,012,264.1			
単価					9,298	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土のう	大型土のう (3次)	単位	袋	数量	331	単価	6,956
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置 6m以下	袋	324	1,305	422,820			
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	7	6,765	47,355			
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	371	762.5	282,887.5			
連結ベルト	W=50mm ポリエチレン	m	28	243	6,804			
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	331	616.4	204,028.4			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m <sup>3</sup>	280	2,530	708,400			
残土等処分		m <sup>3</sup>	280	2,250	630,000			
計					2,302,294.9			
単価					6,956		円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	2,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	2,679	2,679		
計						2,679		
単価						2,679	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	3,289	3,289		
計						3,289		
単価						3,289	円/m3	





# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	土砂土のう締切	62×48cm 現地採取土	単位	m3	数量	1	単価	7,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【設置】</b>								
砂防土砂土のう仮締切 [複合]		バックホリ設置・土のう積工(仕拵・積立) 地山 土砂 3,000m3以上 障害なし 小口並べ 47m2/100m3	m3	1	5,226	5,226		
<b>【撤去】</b>								
砂防土砂土のう仮締切 [複合]		バックホリ撤去・土のう積工(撤去) ルース 標準 土砂 小口並べ 47m2/100m3	m3	1	2,165	2,165		
計						7,391		
単価						7,391	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量				
						33		単価	11,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	75,930	75,930			
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	33	8,833	291,489			
	計					367,419			
	単価					11,140	円/日		

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	転流管(1次)	高密度ポリエチレン管 φ500 タプル構造	単位	m	数量				
						1		単価	12,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	転流管据付・撤去	波状管 450~600mm	m	1	12,730	12,730			
	計					12,730			
	単価					12,730	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	転流管(2次)	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル構造(流用品)	単位	m	数量	1	単価	630.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転流管据付・撤去	波状管 450~600mm(流用品)	m	1	630.8	630.8		
	計					630.8		
	単価					630.8	円/m	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル構造	単位	回	数量	1	単価	5,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1	5,254	5,254		
	有料道路料金	六甲トンネル(片道)	回	1	190	190		
	計					5,444		
	単価					5,444	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,700	14,700		
	計					14,700		
	単価					14,700	円/人日	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	六価加ム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加ム溶出試験費		検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300	円/検体	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
土羽土（流用土）		単位	m3	数量		1	単価
※流用土のため、0円							0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					0		
単価					0	円/m3	

						単価使用年月	2021.12
						歩掛使用年月	2021.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
土羽土（流用土）		単位	m3	数量		1	単価
※流用土のため、0円							0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					0		
単価					0	円/m3	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	土羽土（流用土）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	※流用土のため、0円					1	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
計							0	
単価							0	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m <sup>2</sup> 未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1	4,712	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m						
				m <sup>2</sup>	1	4,712.4	4,712	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		0	
計							4,712	
単価							4,712	円/m <sup>2</sup>





# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チビソク(人力) 有 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	27,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.8	23,625	42,525				
特殊作業員		人	4.6	20,475	94,185				
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864				
生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	22,000	2,288,000				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720				
雑工種 26%		式	1		63,849				
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		38,857				
計					2,707,000				
単価					27,070	円/m 3			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/フロック)未満 無 21-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m <sup>3</sup>			10	31,320
土木一般世話役		人	0.38	23,625	8,977	
特殊作業員		人	1.5	20,475	30,712	
普通作業員		人	0.68	20,160	13,708	
生コンクリート 高炉	21-5-40	m <sup>3</sup>	10.4	22,900	238,160	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.24	41,600	9,984	
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		11,659	
計					313,200	
単価					31,320	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	CF 300×7	m	10	4,665		
土木一般世話役		人	0.3	23,625	7,087	
普通作業員		人	0.8	20,160	16,128	
塩ビ止水板	CF 300×7	m	10.7	2,190	23,433	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					46,650	
単価					4,665	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	23,625	92,137	
型わく工		人	14.9	25,515	380,173	
特殊作業員		人	0.85	20,475	17,403	
普通作業員		人	8.5	20,160	171,360	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680	
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		138,747	
計					895,500	
単価					8,955	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工[砂防]	化粧型枠有	単位	m2	数量	100	単価	14,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.3	23,625	125,212			
型わく工		人	20.26	25,515	516,933			
特殊作業員		人	1.16	20,475	23,751			
普通作業員		人	11.56	20,160	233,049			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.13	41,600	130,208			
化粧型枠	t=40mm 使い捨て型	m <sup>2</sup>	100	2,000	200,000			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		187,847			
計					1,417,000			
単価					14,170	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	9,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	廃プラスチック(化粧型枠)	m <sup>3</sup>	100	9,000	900,000			
計					900,000			
単価					9,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	2,323	
土木一般世話役		人	0.1	23,625	2,362		
とび工		人	0.4	24,885	9,954		
普通作業員		人	0.4	20,160	8,064		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		2,850		
計					23,230		
単価					2,323	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	23,625	33,075		
とび工		人	5.6	24,885	139,356		
普通作業員		人	2.5	20,160	50,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		76,789		
計					332,900		
単価					3,329	円/掛m <sup>2</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	23,625	2,598	
普通作業員		人	0.76	20,160	15,321	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					17,920	
単価					179.2	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 チビソク(人力) 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	26,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.8	23,625	42,525				
特殊作業員		人	4.6	20,475	94,185				
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864				
生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	22,000	2,288,000				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720				
雑工種 17%		式	1		41,747				
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		38,959				
計					2,685,000				
単価					26,850	円/m 3			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠設置	階段式 高さ50cm 幅80cm	単位	m	数量	10	単価	2,567
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	23,625	4,016			
特殊作業員		人	0.19	20,475	3,890			
普通作業員		人	0.64	20,160	12,902			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.13	37,390	4,860			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					25,670			
単価					2,567	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠設置	階段式 高さ50cm 幅80cm	単位	m	数量	10	単価	2,567
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	23,625	4,016			
特殊作業員		人	0.19	20,475	3,890			
普通作業員		人	0.64	20,160	12,902			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.13	37,390	4,860			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					25,670			
単価					2,567	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠設置	階段式 高さ50cm 幅120cm	単位	m	数量	10	単価 4,190
土木一般世話役		人	0.25	23,625	5,906	
特殊作業員		人	0.27	20,475	5,528	
普通作業員		人	0.86	20,160	17,337	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.31	42,330	13,122	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					41,900	
単価					4,190	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	100		100	25,890
ブロック積工	昼間 制約無	m <sup>2</sup>	100	12,345	1,234,500	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m <sup>2</sup>	100	4,420	442,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	41.44	22,000	911,680	
諸雑費 (まるめ)		式	1		820	
計					2,589,000	
単価					25,890	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	4.6t 標準(1.0)	t			10	58,420
土木一般世話役		人	3.571	23,625	84,364	
特殊作業員		人	3.571	20,475	73,116	
普通作業員		人	3.571	20,160	71,991	
とび工		人	7.143	24,885	177,753	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.571	41,600	148,553	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		28,423	
計					584,200	
単価					58,420	円/t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
本締め工	72本					100	196.5
土木一般世話役		人	0.218	23,625		5,150	
特殊作業員		人	0.654	20,475		13,390	
本締めボルト	(鋼製堰堤(スリット)に含む)	本	100			0	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1			1,110	
計						19,650	
単価						196.5	円/本





# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	23,625	40,162		
	とび工		人	7.7	24,885	191,614		
	普通作業員		人	1.6	20,160	32,256		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		86,188		
	計					383,500		
	単価					3,835	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場塗装工 (はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.2L/100m2 1.1L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工		人	3.5	24,045	84,157			
合成樹脂調合ペイント	K5516 2種 中塗り用 青・緑系	kg	12	632	7,584			
合成樹脂調合ペイント	K5516 2種 上塗り用 青・緑系	kg	11	752	8,272			
塗料用シナー	K-2201	L	1.2	127	152			
塗料用シナー	K-2201	L	1.1	127	139			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,596			
計					101,900			
単価					1,019	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
立入防止柵設置	H=1500 L=4000					1		24,770
土木一般世話役		人		0.1	23,625	2,362		
普通作業員		人		1	20,160	20,160		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		2,248		
計						24,770		
単価						24,770	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	23,625	6,567		
	特殊作業員		人	0.278	20,475	5,692		
	普通作業員		人	0.278	20,160	5,604		
	耐候性大型土のう袋	2.0t用 長期仮設対応3年型	袋	10	3,520	35,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,910	13,874		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		713		
	計					67,650		
	単価					6,765	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		616.4
土木一般世話役		人	0.069	23,625		1,630		
特殊作業員		人	0.069	20,475		1,412		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,250		3,122		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						6,164		
単価						616.4	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,305
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.116	23,625	2,740		
特殊作業員		人	0.116	20,475	2,375		
普通作業員		人	0.116	20,160	2,338		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	48,230	5,594		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					13,050		
単価					1,305	円/袋	





# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	砂防土砂土のう仮締切 [複合]	パツホリ設置・土のう積工(仕拵・積立) 地山 土砂 3,000m3以上 障害なし 小口並べ 47m2/100m3	単位	m 3	数量	100	単価	5,226
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	100	252.7	25,270			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m 2	47	10,580	497,260			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					522,600			
単価					5,226	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防土砂土のう仮締切 [複合]	バックホウ撤去・土のう積工(撤去) ルーズ 標準 土砂 小口並べ 47m2/100m3	m 3	100	231.6	23,160	2,165
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂	m 3	100	231.6	23,160	
土のう積工	小口並べ 撤去	m 2	47	4,113	193,311	
諸雑費 (まるめ)		式	1		29	
計					216,500	
単価					2,165	円/m 3

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	75,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,625	11,812			
特殊作業員		人	0.1	20,475	2,047			
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
バックホウ運転		日	0.5	43,490	21,745			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,930			
単価					75,930	円／箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	20,475	2,866			
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	376	376			
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,334	5,334			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		257			
計					8,833			
単価					8,833	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管据付・撤去	波状管 450～600mm	単位	m	数量	100	単価 12,730
土木一般世話役		人	0.75	23,625	17,718	
普通作業員		人	2.25	20,160	45,360	
高密度ポリエチレン管	φ500 クラブル構造	m	101	10,700	1,080,700	
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		129,222	
計					1,273,000	
単価					12,730	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管据付・撤去	波状管 450～600mm (流用品)	単位	m	数量	100	単価 630.8
土木一般世話役		人	0.75	23,625	17,718	
普通作業員		人	2.25	20,160	45,360	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					63,080	
単価					630.8	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					14,700	
	単価					14,700	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	数量		単価
					1		14,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m <sup>3</sup>	5.56	2,530	14,066	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					14,070	
	単価					14,070	円／式

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0
	準備費（処分費用積上げ分）	200千円	単位	式	数量	1	単価 200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		200,000	
計						200,000	
単価						200,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0
	準備費（処分費用積上げ分）	140千円	単位	式	数量	1	単価 140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		140,000	
計						140,000	
単価						140,000	円/式



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日		1			37,390	
運転手(特殊)		人		1	21,525	21,525		
軽油	1.2号	L		64.4	135	8,694		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日		1	7,170	7,170		
諸雑費(まるめ)		式		1			1	
計						37,390		
単価						37,390	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日		1		42,330		
運転手(特殊)		人		1	21,525	21,525		
軽油	1.2号	L		101	135	13,635		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日		1	7,170	7,170		
諸雑費(まるめ)		式		1		0		
計						42,330		
単価						42,330	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	98	135	13,230			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,900	15,151			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					49,910			
単価					49,910	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	74	135	9,990			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					45,250			
単価					45,250	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	88	135	11,880			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	10,900	14,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					48,230			
単価					48,230	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地採取土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0		
	土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890		
	普通作業員		人	5.1	20,160	102,816		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					105,800		
	単価					10,580	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	4,113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2.04	20,160	41,126		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41,130		
	単価					4,113	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	43,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	69	135	9,315			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	10,900	12,644			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					43,490			
単価					43,490	円／日		





## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	135	3,510		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,520	1,824		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,334		
	単価					5,334	円/日	