

令和4年3月30日（令和4年4月22日）

名塩道路城山トンネル舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事
工事地名	兵庫県西宮市塩瀬町城山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 2月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321010019	1 4) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	270日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	芦屋市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	名塩道路	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 4年 2月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		63,213,101				
舗装工		式	1		37,967,206				
舗装準備工		式	1		244,350				
不陸整正	補足材無し	m2	2,250	108.6	244,350				単-1号
コンクリート舗装工	(標準部・拡幅部)	式	1		25,107,995				
上層路盤セメント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150～580mm	m2	2,020	1,690	3,413,800				単-2号
連続鉄筋コンクリート舗装	(標準部) 曲げ4.5-4.0 -40(高炉) 舗装厚 250 mm	m2	1,980	10,100	19,998,000				単-3号
コンクリート舗装	(拡幅部) 曲げ4.5-6.5 -40(高炉) 舗装厚 250 mm	m2	35	13,430	470,050				単-4号
縦目地	(標準部) 縦突き合わせ目地	m	291	2,021	588,111				単-5号
縦目地	(標準部) 側目地	m	505	495.7	250,328				単-6号
縦目地	(拡幅部①) 縦突き合わせ目地	m	10	1,232	12,320				単-7号
縦目地	(拡幅部②③) 縦突き合わせ目地	m	20	1,929	38,580				単-8号

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦目地	(拡幅部) 側目地	m	77	495.7	38,168			単-9号	
横目地	(拡幅部) 収縮目地(切削目地) 拡幅部①	m	0.4	4,585	1,834			単-10号	
横目地	(拡幅部) 収縮目地(切削目地) 拡幅部②	m	0.9	4,116	3,704			単-11号	
横目地	(拡幅部) 収縮目地(打込み目地) 拡幅部③	m	1	4,481	4,481			単-12号	
目地切り・清掃		m	324	890.8	288,619			単-13号	
コンクリート舗装工	(起点側緩衝版)	式	1		1,147,462				
上層路盤メント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150~580mm	m2	68	1,690	114,920			単-14号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	68	13,430	913,240			単-15号	
縦目地	縦突き合わせ目地	m	10	1,956	19,560			単-16号	
縦目地	側目地	m	20	495.7	9,914			単-17号	
横目地	膨張目地	m	14	5,780	80,920			単-18号	
目地切り・清掃		m	10	890.8	8,908			単-19号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工	(終点側緩衝版)	式	1		1,511,215				
上層路盤セメント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150～580mm	m2	89	1,675	149,075			単-20号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	89	13,400	1,192,600			単-21号	
縦目地	縦突き合わせ目地	m	20	1,956	39,120			単-22号	
縦目地	側目地	m	20	495.7	9,914			単-23号	
横目地	膨張目地(起点側)	m	9	5,703	51,327			単-24号	
横目地	膨張目地(終点側)	m	9	5,707	51,363			単-25号	
目地切り・清掃		m	20	890.8	17,816			単-26号	
コンクリート舗装工	(起点側すりつけ版)	式	1		371,347				
上層路盤セメント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150mm	m2	34	995.6	33,850			単-27号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	m2	34	8,342	283,628			単-28号	
縦目地	縦突き合わせ目地	m	5	1,837	9,185			単-29号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦目地	側目地	m	2	442.7	885			単-30号	
横目地	横突き合わせ目地	m	7	4,730	33,110			単-31号	
目地切り・清掃		m	12	890.8	10,689			単-32号	
コンクリート舗装工	(終点側すりつけ版)	式	1		504,974				
上層路盤セメント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150mm	m2	46	995.7	45,802			単-33号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	m2	46	8,308	382,168			単-34号	
縦目地	縦突き合わせ目地	m	10	1,837	18,370			単-35号	
縦目地	側目地	m	2	442.7	885			単-36号	
横目地	横突き合わせ目地	m	9	4,536	40,824			単-37号	
目地切り・清掃		m	19	890.8	16,925			単-38号	
コンクリート舗装工	(監査路)	式	1		4,884,441				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	869	675.5	587,009			単-39号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚70mm	m2	886	2,318	2,053,748			単-40号	
埋戻砂	最大埋戻幅1m未満	m3	80	8,287	662,960			単-41号	
埋戻砂	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	210	7,418	1,557,780			単-42号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	1,912	22,944			単-43号	
薄層カー舗装工		式	1		4,195,422				
薄層カー舗装	RPN-301	m2	693	6,054	4,195,422			単-44号	
排水構造物工		式	1		13,885,110				
作業土工		式	1		346,630				
床掘り	土砂	m3	230	225.3	51,819			単-45号	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	50	907.7	45,385			単-46号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120	1,718	206,160			単-47号	
基面整正		m2	10	415.8	4,158			単-48号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	977.7	39,108			単-49号	
側溝工		式	1		11,594,020				
L型側溝	18-8-40(高炉)	m	311	16,400	5,100,400			単-50号	
薄型円型水路		m	284	21,730	6,171,320			単-51号	
円形水路A		m	22	14,650	322,300			単-52号	
管渠工		式	1		365,730				
ヒューム管(B形管)	P1-RC(1)-D600	m	2	31,510	63,020			単-53号	
ヒューム管(B形管)	P1-RC(1)-D800	m	1	47,840	47,840			単-54号	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	7	36,410	254,870			単-55号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,578,730				
現場打ち集水柵	300×1000×1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	114,500	114,500			単-56号	
現場打ち集水柵	400×1000×1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	141,300	141,300			単-57号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	400×500×350 18-8-40(高炉)	箇所	1	28,030	28,030			単-58号	
プレキャスト集水桝	薄型円型水路用	箇所	6	72,430	434,580			単-59号	
プレキャストマンホール	1号人孔 φ1500	箇所	1	682,900	682,900			単-60号	
蓋	グレーチング蓋 300×1000用ボルト固定 T-25	枚	1	56,170	56,170			単-61号	
蓋	グレーチング蓋 400×1000用ボルト固定 T-25	枚	1	84,530	84,530			単-62号	
蓋	グレーチング蓋 400×500用ボルト固定 T-25	枚	1	36,720	36,720			単-63号	
縁石工		式	1		166,320				
縁石工		式	1		166,320				
歩車道境界ブロック	A2型 C種(180/210×300×600)	m	22	7,560	166,320			単-64号	
防護柵工		式	1		3,366,680				
路側防護柵工		式	1		3,366,680				
ガードレール	Gr-B-4E 塗装品(ダークブラウン)	m	256	9,080	2,324,480			単-65号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードレール	Gr-B-2B(連続基礎式) 塗装品(ダークブラウン)	m	36	28,950	1,042,200			単-66号	
道路付属施設工		式	1		4,248,865				
作業土工		式	1		330,120				
床掘り	土砂	m3	60	1,939	116,340			単-67号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,355	167,750			単-68号	
埋戻し	保護砂	m3	4	9,055	36,220			単-69号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	1,635	9,810			単-70号	
配管・配線工		式	1		2,009,645				
地中配管	FEP(難燃) 径 30mm×3条	m	10	1,545	15,450			単-71号	
地中配管	FEP(難燃) 径 40mm×2条	m	8	1,108	8,864			単-72号	
地中配管	FEP(難燃) 径 50mm×4条	m	5	2,527	12,635			単-73号	
地中配管	FEP(難燃) 径 50mm×7条	m	15	4,423	66,345			単-74号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP(難燃) 径 50mm×8条	m	243	5,054	1,228,122			単-75号	
地中配管	角型FEP(難燃) 径 50mm×8条	m	39	6,638	258,882			単-76号	
地中配管	角型FEP(難燃) 径 50mm×10条	m	6	8,298	49,788			単-77号	
地中配管	角型FEP(難燃) 径 50mm×14条	m	12	11,620	139,440			単-78号	
ベルマウス	FEP(難燃)30用	個	3	474	1,422			単-79号	
ベルマウス	FEP(難燃)40用	個	20	501	10,020			単-80号	
ベルマウス	FEP(難燃)50用	個	98	512	50,176			単-81号	
ベルマウス	角型FEP(難燃)50用	個	84	1,690	141,960			単-82号	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m	27	333.8	9,012			単-83号	
コンクリート	(埋込配管部) 18-8-40(高炉)	m3	0.3	58,430	17,529			単-84号	
ハンドホール設置工		式	1		1,909,100				
プレキャストハンドホール設置	HH2 1200×1200×1200	個所	1	271,300	271,300			単-85号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストハットホル設置	HH13 900×900×1200	個所	1	154,800	154,800			単-86号	
プレキャストハットホル設置	HH14 900×900×1500	個所	1	188,800	188,800			単-87号	
現場打ちハットホル設置	HHR1～6 600×1200×800	個所	6	161,600	969,600			単-88号	
現場打ちハットホル設置	HHR7～9 373×1200×465.5	個所	3	108,200	324,600			単-89号	
仮設工		式	1		3,578,920				
交通管理工		式	1		3,578,920				
交通誘導警備員		人日	262	13,660	3,578,920			単-90号	
直接工事費		式	1		63,213,101				
共通仮設費		式	1		11,807,850				
共通仮設費		式	1		4,911,850				
運搬費		式	1		3,761,800				
建設機械運搬費		台	1	172,800	172,800			単-91号	

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,589,000	3,589,000			単-92号	
技術管理費		式	1		468,050				
土質試験費		式	1		7,300			内-1号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-93号	
道路工事完成図作成費		式	1		410,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		682,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,896,000				
純工事費		式	1		75,020,951				
現場管理費		式	1		20,948,000				
工事原価		式	1		95,968,951				
一般管理費等		式	1		15,021,049				
工事価格		式	1		110,990,000				

設計内訳書

工事名	名塩道路城山トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		11,099,000					
工事費計		式	1		122,089,000					

一式当たり内訳書

土質試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300			
合 計					7,300			

一式当たり内訳書

道路工事完成図作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図作成費	距離標計測16点 平面図作成0.3km 山間部(CAD貸与)	式	1		410,000			
合 計					410,000			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	108.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	108.6	108.6		
計						108.6		
単価						108.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	上層路盤メント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150~580mm	単位	m2	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ [®] 0.6m以下 2.314t/100m2 1回	m 2	1	831.4	831.4		
整地		敷均し(ルース) 標準	m 3	0.386	128.8	49.71		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.392	1,050	411.6		
コンクリート用骨材 砕砂			m 3	0.098	4,050	396.9		
計						1,689.61		
単価						1,690	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	連続鉄筋コンクリート舗装	(標準部) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工		標準	m 2	1	1,845	1,845		
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1.279t/100m2 0.181t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	m 2	1	8,249	8,249		
計						10,094		
単価						10,100	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート舗装	(拡幅部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	13,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工		人力舗設	m2	1	6,172	6,172		
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1.192t/100m2 0.169t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	m 2	1	7,253	7,253		
計						13,425		
単価						13,430	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	縦目地	(標準部) 縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	2,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 4000kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	m	1	2,021	2,021		
計						2,021		
単価						2,021	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	縦目地	(標準部) 側目地	単位	m	数量	1	単価	495.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 430kg/1000m	m	1	495.7	495.7		
計						495.7		
単価						495.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	縦目地	(拡幅部①) 縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 600本/1000m 2000kg/1000m 600個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	m	1	1,232	1,232		
計						1,232		
単価						1,232	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	縦目地	(拡幅部②③) 縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	1,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3600kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	m	1	1,929	1,929		
計						1,929		
単価						1,929	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	縦目地	(拡幅部) 側目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	495.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 430kg/1000m	m	1	495.7	495.7			
計						495.7			
単価						495.7	円/m		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	横目地	(拡幅部) 収縮目地(切削目地) 拡幅部①	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工		5076本/1000m 0本/1000m 5076kg/1000m 10152個/1000m 0m2/1000m 761kg/1000m	m	1	4,585	4,585			
計						4,585			
単価						4,585	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	横目地	(拡幅部) 収縮目地(切削目地) 拡幅部②	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		3452本/1000m 0本/1000m 5754kg/1000m 6904個/1000m 0m2/1000m 806kg/1000m	m	1	4,116	4,116			
計						4,116			
単価						4,116		円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	横目地	(拡幅部) 収縮目地(打込み目地) 拡幅部③	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		3720本/1000m 0本/1000m 6696kg/1000m 7440個/1000m 74m2/1000m 446kg/1000m	m	1	4,481	4,481			
計						4,481			
単価						4,481		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	目地切り・清掃	単位	m	数量	1	単価	890.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃		m	1	890.8	890.8		
計					890.8		
単価					890.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	上層路盤メント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150~580mm	単位	m2	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ [®] 0.6m以下 2.315t/100m2 1回	m 2	1	831.5	831.5		
整地		敷均し(ルース) 標準	m 3	0.386	128.8	49.71		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.392	1,050	411.6		
コンクリート用骨材 砕砂			m 3	0.098	4,050	396.9		
計						1,689.71		
単価						1,690	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m ²	数量	1	単価	13,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工		人力舗設	m ²	1	6,172	6,172		
連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)		1.191t/100m ² 0.168t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	m ²	1	7,251	7,251		
計						13,423		
単価						13,430	円/m ²	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	縦目地	縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	1,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3200kg/1000m 1000個/1000m 0m ² /1000m 430kg/1000m	m	1	1,956	1,956		
計						1,956		
単価						1,956	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	縦目地	側目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	495.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 430kg/1000m		m	1	495.7	495.7		
計							495.7		
単価							495.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	横目地	膨張目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 3092本/1000m 7509kg/1000m 6184個/1000m 206m2/1000m 1075kg/1000m		m	1	5,780	5,780		
計							5,780		
単価							5,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	目地切り・清掃	単位	m	数量	1	単価	890.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃		m	1	890.8	890.8		
計					890.8		
単価					890.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上層路盤メント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150~580mm	単位	m2	数量	1	単価	1,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ [®] 0.6m以下 2.279t/100m2 1回	m 2	1	827.2	827.2		
整地		敷均し(ルース) 標準	m 3	0.38	128.8	48.94		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.386	1,050	405.3		
コンクリート用骨材 砕砂			m 3	0.097	4,050	392.85		
計						1,674.29		
単価						1,675	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m ²	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工		人力舗設	m ²	1	6,172	6,172		
連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)		1.167t/100m ² 0.163t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	m ²	1	7,224	7,224		
計						13,396		
単価						13,400	円/m ²	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	縦目地	縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	1,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3200kg/1000m 1000個/1000m 0m ² /1000m 430kg/1000m	m	1	1,956	1,956		
計						1,956		
単価						1,956	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	縦目地	側目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	495.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 430kg/1000m		m	1	495.7	495.7		
計							495.7		
単価							495.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	横目地	膨張目地(起点側)	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,703
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 3077本/1000m 7293kg/1000m 6154個/1000m 205m2/1000m 1071kg/1000m		m	1	5,703	5,703		
計							5,703		
単価							5,703	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	横目地	膨張目地(終点側)	単位	m	数量	1	単価	5,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 3044本/1000m 7328kg/1000m 6088個/1000m 214m ² /1000m 1071kg/1000m	m	1	5,707	5,707		
計						5,707		
単価						5,707	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1	単価	890.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃			m	1	890.8	890.8		
計						890.8		
単価						890.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	上層路盤メント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	995.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ [®] 0.6m以下 0.898t/100m2 1回	m 2	1	662.7	662.7		
整地		敷均し(ルース) 標準	m 3	0.15	128.8	19.32		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.152	1,050	159.6		
コンクリート用骨材 砕砂			m 3	0.038	4,050	153.9		
計						995.52		
単価						995.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	単位	m2	数量	1	単価	8,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	2,925	2,925		
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0.9t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 無	m 2	1	5,417	5,417		
計						8,342		
単価						8,342	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	縦目地	縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3200kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 420kg/1000m	m	1	1,837	1,837		
計						1,837		
単価						1,837	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	縦目地	側目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	442.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 430kg/1000m		m	1	442.7	442.7		
計							442.7		
単価							442.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	横目地	横突き合わせ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 3092本/1000m 3828kg/1000m 3092個/1000m 0m2/1000m 427kg/1000m		m	1	4,730	4,730		
計							4,730		
単価							4,730	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	目地切り・清掃	単位	m	数量	1	単価	890.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃		m	1	890.8	890.8		
計					890.8		
単価					890.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	上層路盤メント安定処理	一軸圧縮強度2.0MPa 仕上がり厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	995.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ [®] 0.6m以下 0.899t/100m2 1回	m 2	1	662.8	662.8		
整地		敷均し(ルース) 標準	m 3	0.15	128.8	19.32		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.152	1,050	159.6		
コンクリート用骨材 砕砂			m 3	0.038	4,050	153.9		
計						995.62		
単価						995.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	単位	m2	数量	1	単価	8,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	2,925	2,925		
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0.876t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 無	m 2	1	5,383	5,383		
計						8,308		
単価						8,308	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	縦目地	縦突き合わせ目地	単位	m	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3200kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 420kg/1000m	m	1	1,837	1,837		
計						1,837		
単価						1,837	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	縦目地	側目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	442.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 430kg/1000m	m	1	442.7	442.7			
計						442.7			
単価						442.7	円/m		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	横目地	横突き合わせ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 2944本/1000m 3708kg/1000m 2944個/1000m 0m2/1000m 425kg/1000m	m	1	4,536	4,536			
計						4,536			
単価						4,536	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1	単価	890.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地切り・清掃		m	1	890.8	890.8		
	計					890.8		
	単価					890.8	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	675.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	675.5	675.5		
	計					675.5		
	単価					675.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚70mm	単位	m2	数量	1	単価	2,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.07	33,110	2,317.7		
計						2,317.7		
単価						2,318	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	埋戻砂	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	8,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,587	2,587		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.2	4,750	5,700		
計						8,287		
単価						8,287	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	埋戻砂	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,718	1,718		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.2	4,750	5,700		
計						7,418		
単価						7,418	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,912	1,912		
計						1,912		
単価						1,912	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	薄層カー舗装	RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	6,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 有 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	6,054	6,054		
計						6,054		
単価						6,054	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.3	225.3		
計						225.3		
単価						225.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1	907.7	907.7			
	計					907.7			
	単価					907.7	円/m3		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,718	1,718			
	計					1,718			
	単価					1,718	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	415.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	415.8	415.8			
計						415.8			
単価						415.8	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	977.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	977.7	977.7			
計						977.7			
単価						977.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	L型側溝	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	4,888	48,880		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.58	33,110	52,313.8		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4.1	7,596	31,143.6		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.805	28,310	22,789.55		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,280	8,560		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.158	1,912	302.09		
	計					163,989.04		
	単価					16,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	薄型円型水路		単位	m	数量		10	単価	21,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	10	13,150	131,500			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	28,310	11,324			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,280	8,560			
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.01個/m 無し 無し	m	10	5,784	57,840			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.112	33,110	3,708.32			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,280	4,280			
計						217,212.32			
単価						21,730	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	円形水路A		単位	m	数量		1	単価	14,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	14,650	14,650			
	計					14,650			
	単価					14,650	円/m		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ヒューム管(B形管)	P1-RC(1)-D600	単位	m	数量		1	単価	31,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ヒューム管(B形管)	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	31,510	31,510			
	計					31,510			
	単価					31,510	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ヒューム管(B形管)	P1-RC(1)-D800	単位	m	数量	1	単価	47,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	47,840	47,840		
計						47,840		
単価						47,840	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋コンクリート台付管	D800	単位	m	数量	10	単価	36,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	35,720	357,200		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.189	36,020	6,807.78		
計						364,007.78		
単価						36,410	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場打ち集水桝	300×1000×1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	108,000	108,000	
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1.4	4,575	6,405	
	計					114,405	
	単価					114,500	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	現場打ち集水桝	400×1000×1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	133,400	133,400	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1.4	5,620	7,868	
	計					141,268	
	単価					141,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打ち集水桝	400×500×350 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	28,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.92	33,110	63,571.2			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22.32	7,596	169,542.72			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7.2	1,116	8,035.2			
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	8	4,888	39,104			
計					280,253.12			
単価					28,030	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	プレキャスト集水桝	薄型円型水路用	単位	箇所	数量	1	単価	72,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4,419	4,419		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.036	28,310	1,019.16		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.26	4,280	1,112.8		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.26個/m 無し 無し	m	0.79	8,398	6,634.42		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.009	33,110	297.99		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.08	4,280	342.4		
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	58,600	58,600		
	計					72,425.77		
	単価					72,430	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	ブレキャストマンホール	1号人孔 φ1500	単位	箇所	数量	1	単価	682,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャストマンホール	据付 4000kg/基を超え8000kg以下/基	基	1	64,570	64,570			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3	1,179	3,537			
蓋及び受け枠	φ600 T-14	組	1	58,000	58,000			
調整金具	H=45	組	1	4,960	4,960			
調整リンク	H=100	個	1	5,720	5,720			
床版斜壁(スラブ)	600×1500×200mm	個	1	101,000	101,000			
直壁	1500×1500 ステップ、孔開け加工含む	個	1	195,000	195,000			
管取付壁	1500×1800 ステップ、孔開け加工含む	個	1	189,000	189,000			
底版	H=150	個	1	61,100	61,100			
計					682,887			
単価					682,900	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋	グレーチング 蓋 300×1000用 ホール固定 T-25	単位	枚	数量	1	単価	56,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56,170	56,170		
計						56,170		
単価						56,170	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋	グレーチング 蓋 400×1000用 ホール固定 T-25	単位	枚	数量	1	単価	84,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	84,530	84,530		
計						84,530		
単価						84,530	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋	グレーチング 蓋 400×500用 ボルト固定 T-25	単位	枚	数量	1	単価	36,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,720	36,720		
	計					36,720		
	単価					36,720	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	歩車道境界ブロック	A2型 C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	7,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,560	7,560		
	計					7,560		
	単価					7,560	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	カートレール	Gr-B-4E 塗装品(タ-クア-ラウ)	単位	m	数量	1	単価	9,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,245	1,245			
カートレール	Gr-B-4E 塗装(タ-クア-ラウ) 樹脂キャップ含む	m	1	7,835	7,835			
計					9,080			
単価					9,080	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	カーポートレール	Gr-B-2B(連続基礎式) 塗装品(タ-クアラウン)	単位	m	数量	9	単価	28,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵基礎設置	連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下	m	9	1,425	12,825			
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	9	3,869	34,821			
置き式カーポートレール基礎	B400×H450×L3000 連結プレート含む	個	3	47,000	141,000			
カーポートレール	Gr-B-2B 塗装(タ-クアラウン) 樹脂キャップ含む	m	9	7,980	71,820			
計					260,466			
単価					28,950	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,939
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,939	1,939	
計							1,939	
単価							1,939	円/m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,355
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,355	3,355	
計							3,355	
単価							3,355	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	9,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,355	3,355		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.2	4,750	5,700		
計						9,055		
単価						9,055	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	1	1,635	1,635		
計						1,635		
単価						1,635	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	地中配管	FEP(難燃) 径 30mm×3条	単位	m	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 30mm 3条	m	1	1,545	1,545		
計						1,545		
単価						1,545	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	地中配管	FEP(難燃) 径 40mm×2条	単位	m	数量	1	単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 40mm 2条	m	1	1,108	1,108		
計						1,108		
単価						1,108	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	地中配管	FEP(難燃) 径 50mm×4条	単位	m	数量	1	単価	2,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 50mm 4条	m	1	2,527	2,527		
計						2,527		
単価						2,527	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	地中配管	FEP(難燃) 径 50mm×7条	単位	m	数量	1	単価	4,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 50mm 7条	m	1	4,423	4,423		
計						4,423		
単価						4,423	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	地中配管	FEP(難燃) 径 50mm×8条	単位	m	数量	1	単価	5,054
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 50mm 8条	m	1	5,054	5,054			
計					5,054			
単価					5,054	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	地中配管	角型FEP(難燃) 径 50mm×8条	単位	m	数量	1	単価	6,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 角型FEP(難燃性) 50mm 8条	m	1	877.8	877.8		
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)		角型FEP 50mm	m	8	707	5,656		
呼び線		ハイライン 径4mm	m	8	13	104		
計						6,637.8		
単価						6,638	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	地中配管	角型FEP(難燃) 径 50mm×10条	単位	m	数量	1	単価	8,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 角型FEP(難燃性) 50mm 10条	m	1	1,098	1,098		
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)		角型FEP 50mm	m	10	707	7,070		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	10	13	130		
計						8,298		
単価						8,298	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	地中配管	角型FEP(難燃) 径 50mm×14条	単位	m	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 角型FEP(難燃性) 50mm 14条	m	1	1,537	1,537		
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)		角型FEP 50mm	m	14	707	9,898		
呼び線		ハイライン 径4mm	m	14	13	182		
計						11,617		
単価						11,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	ベルマウス	FEP(難燃)30用	単位	個	数量	1	単価	474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	474	474		
計						474		
単価						474	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	ベルマウス	FEP(難燃)40用	単位	個	数量	1	単価	501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)		ベルマウス 40mm	個	1	501	501		
計						501		
単価						501	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ヘルマウス	FEP(難燃)50用	単位	個	数量	1	単価	512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)		ヘルマウス 50mm	個	1	512	512		
計						512		
単価						512	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ヘルマウス	角型FEP(難燃)50用	単位	個	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品(難燃角型FEP用)		ロングヘルマウス 150mmタイプ φ50	個	1	1,690	1,690		
計						1,690		
単価						1,690	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	埋設標識シート敷設	W=300 2倍	単位	m	数量	50	単価	333.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	87.78	4,389		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	12,300	12,300		
計						16,689		
単価						333.8	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート	(埋込配管部) 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	58,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	33,110	9,933		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,596	7,596		
計						17,529		
単価						58,430	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	プレキャストハットホール設置	HH2 1200×1200×1200	単位	個所	数量	1	単価	271,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.6	1,054	2,740.4		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	268,500	268,500		
計						271,240.4		
単価						271,300	円/個所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	プレキャストハットホール設置	HH13 900×900×1200	単位	個所	数量	1	単価	154,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.5	1,054	1,581		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	153,200	153,200		
計						154,781		
単価						154,800	円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャストハットホル設置	HH14 900×900×1500	単位	個所	数量	1	単価	188,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.5	1,054	1,581			
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	187,200	187,200			
計					188,781			
単価					188,800	円/個所		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	現場打ちハト ^ホ ール設置	HHR1~6 600×1200×800	単位	個所	数量	1	単価	161,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	6	7,596	45,576		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.5	33,110	16,555		
蓋設置		200kg以下	組	1	3,459	3,459		
ハト ^ホ ール用蓋		現場打用 600×1200(T-2)	枚	1	96,000	96,000		
計						161,590		
単価						161,600	円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	現場打ちハト ^ホ ール設置	HHR7~9 373×1200×465.5	単位	個所	数量	1	単価	108,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,596	15,192			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.08	33,110	2,648.8			
蓋設置	200kg以下	組	1	16,560	16,560			
ハト ^ホ ール用蓋(縞鋼板)	510×1400 t=4.5 HDZ55 受材(L, PL, RB)含む	組	1	73,710	73,710			
計					108,110.8			
単価					108,200		円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人日	131	14,810		1,940,110	
	交通誘導警備員 B		人日	131	12,500		1,637,500	
	計						3,577,610	
	単価						13,660	円/人日

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	スタビライザ* (路床改良用) 深0.6m 幅2.0m 27.6km 無有 10400円		台	2	86,400	172,800	
	計						172,800	
	単価						172,800	円/台

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		3,589,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立輸送(往復) スリップフォームへーパ 最大幅6m厚30cm		回	1	3,589,000	3,589,000	
計							3,589,000	
単価							3,589,000	円/回

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		50,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本データ作成費				工事	1	50,750	50,750	
計							50,750	
単価							50,750	円/工事

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	m ²			100	1,845
土木一般世話役		人	0.5	24,360	12,180	
特殊作業員		人	0.4	21,315	8,526	
普通作業員		人	1.5	20,790	31,185	
鉄筋工		人	1.2	23,940	28,728	
左官		人	0.4	23,730	9,492	
スリップフォームペーパー運転	標準	日	0.12	379,700	45,564	
諸雑費 (率+まるめ) 36%		式	1		48,825	
計					184,500	
単価					1,845	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.279t/100m ² 0.181t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	単位	m ²	数量	100	単価	8,249
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉	曲げ4.5-4.0-40		m ³	25.75	25,700	661,775		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		L	126	92	11,592		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		t	1.279	95,000	121,505		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t	0.181	97,000	17,557		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		t	0	0	0		
ハ型スパーサー(防錆)	150×900		m	50	248	12,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						824,900		
単価						8,249	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工	人力舗設	単位	m2	数量	100	単価	6,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.56	24,360	38,001		
	特殊作業員		人	4.85	21,315	103,377		
	普通作業員		人	9.23	20,790	191,891		
	鉄筋工		人	3.12	23,940	74,692		
	左官		人	4.85	23,730	115,090		
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		94,149		
	計					617,200		
	単価					6,172	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.192t/100m ² 0.169t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	単位	m ²	数量	100	単価 7,253
生コンクリート 高炉	曲げ4.5-6.5-40	m ³	25.75	22,200	571,650	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	92	11,592	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.192	95,000	113,240	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.169	97,000	16,393	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	0	0	
ハ型スパーサー(防錆)	150×900	m	50	248	12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					725,300	
単価					7,253	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 4000kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000		2,021
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0		
紗 ^ろ 付タイバー	D22×1000 防錆材含む	本	1,000	770	770,000		
クロスバー	チェア ^ー に含むため、0円	kg	4,000	0	0		
チェア ^ー (クロスバ ^ー 含む)	D13×500 縦突合せ目地(標準部)	個	1,000	977	977,000		
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0		
加熱注入式目地材	高弾性 コ ^ー ムアスファルト系	kg	430	635	273,050		
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0		
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		950		
計					2,021,000		
単価					2,021	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	495.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0			
紗付タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0			
クロスバー	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0			
チェア	材料計上無しのため、0円	個	0	0	0			
瀝青繊維質目地材	厚10mm	m ²	210	1,060	222,600			
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	430	635	273,050			
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0			
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					495,700			
単価					495.7		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 600本/1000m 2000kg/1000m 600個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000		1,232
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0		
紗付タイバー	D22×1000 防錆材含む	本	600	770	462,000		
クロスバー	チェアに含むため、0円	kg	2,000	0	0		
チェア(クロスバー含む)	D13×500 縦突合せ目地(拡幅部①)	個	600	828	496,800		
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0		
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	430	635	273,050		
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0		
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		150		
計					1,232,000		
単価					1,232	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3600kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,929
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
紗付タイバー	D22×1000 防錆材含む	本	1,000	770	770,000	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	kg	3,600	0	0	
チェア-(クロスバー含む)	D13×500 縦突合せ目地(拡幅部②③)	個	1,000	885	885,000	
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	430	635	273,050	
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0	
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		950	
計					1,929,000	
単価					1,929	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	5076本/1000m 0本/1000m 5076kg/1000m 10152個/1000m 0m2/1000m 761kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 4,585
スリップパー	φ25×700 瀝青材、防錆材含む	本	5,076	450	2,284,200	
キャップ付きスリップパー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
クロスパー	チェア-に含むため、0円	kg	5,076	0	0	
チェア-(クロスパー含む)	D13×450 切削目地(拡幅部①)	個	10,152	179	1,817,208	
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	761	635	483,235	
諸雑費 (まるめ)		式	1		357	
計					4,585,000	
単価					4,585	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	3452本/1000m 0本/1000m 5754kg/1000m 6904個/1000m 0m2/1000m 806kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,116
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリップパー	φ25×700 瀝青材、防錆材含む	本	3,452	450	1,553,400			
キャップ付きスリップパー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0			
クロスパー	チェア-に含むため、0円	kg	5,754	0	0			
チェア-（クロスパー含む）	D13×450 切削目地（拡幅部②）	個	6,904	297	2,050,488			
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0			
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	806	635	511,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		302			
計					4,116,000			
単価					4,116	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	3720本/1000m 0本/1000m 6696kg/1000m 7440個/1000m 74m2/1000m 446kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 4,481
スリップパター	φ25×700 瀝青材、防錆材含む	本	3,720	450	1,674,000	
キャップ付きスリップパター	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	kg	6,696	0	0	
チェア-(クロスバー含む)	D13×450 打込目地(拡幅部③)	個	7,440	304	2,261,760	
目地板(打込み目地)	5×75 スレート板	m ²	74	3,531	261,294	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	446	635	283,210	
諸雑費(まるめ)		式	1		736	
計					4,481,000	
単価					4,481	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	890.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	24,360	2,679		
特殊作業員		人	2.4	21,315	51,156		
普通作業員		人	0.63	20,790	13,097		
コンクリートカッタ運転		日	0.3	16,360	4,908		
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		17,240		
計					89,080		
単価					890.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.191t/100m ² 0.168t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	m ²			100	7,251
生コンクリート 高炉	曲げ4.5-6.5-40	m ³	25.75	22,200	571,650	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	92	11,592	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.191	95,000	113,145	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.168	97,000	16,296	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	0	0	
ハ型スパーサー(防錆)	150×900	m	50	248	12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					725,100	
単価					7,251	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3200kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,956
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
シ ^レ 付タイバー	D22×1000 防錆材含む	本	1,000	770	770,000	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	k g	3,200	0	0	
チェア-(クロスバ-含む)	D13×500 縦突合せ目地(起・終点側緩衝版部)	個	1,000	912	912,000	
目地板	材料計上無しのため、0円	m 2	0	0	0	
加熱注入式目地材	高弾性 コ ^ム スファルト系	k g	430	635	273,050	
シール材	材料計上無しのため、0円	k g	0	0	0	
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		950	
計					1,956,000	
単価					1,956	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 3092本/1000m 7509kg/1000m 6184個/1000m 206m ² /1000m 1075kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 5,780
スリッパ	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
キャップ付きスリッパ	φ28×700 瀝青材、防錆材含む	本	3,092	632.5	1,955,690	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	kg	7,509	0	0	
チェア-(クロスバー含む)	D13×500 膨張目地(起点側緩衝版部)	個	6,184	392	2,424,128	
瀝青繊維質目地材	厚25mm	m ²	206	3,480	716,880	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	1,075	635	682,625	
諸雑費 (まるめ)		式	1		677	
計					5,780,000	
単価					5,780	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.167t/100m ² 0.163t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	単位	m ²	数量	100	単価	7,224
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉	曲げ4.5-6.5-40		m ³	25.75	22,200	571,650		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		L	126	92	11,592		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		t	1.167	95,000	110,865		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t	0.163	97,000	15,811		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		t	0	0	0		
ハ型スパーサー(防錆)	150×900		m	50	248	12,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						722,400		
単価						7,224	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 3077本/1000m 7293kg/1000m 6154個/1000m 205m ² /1000m 1071kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 5,703
スリッパ	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
キャップ付きスリッパ	φ28×700 瀝青材、防錆材含む	本	3,077	632.5	1,946,202	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	kg	7,293	0	0	
チェア-(クロスバー含む)	D13×500 膨張目地(終点側(起)緩衝版部)	個	6,154	384	2,363,136	
瀝青繊維質目地材	厚25mm	m ²	205	3,480	713,400	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	1,071	635	680,085	
諸雑費 (まるめ)		式	1		177	
計					5,703,000	
単価					5,703	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 3044本/1000m 7328kg/1000m 6088個/1000m 214m ² /1000m 1071kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 5,707
スリップパター	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
キャップ付きスリップパター	φ28×700 瀝青材、防錆材含む	本	3,044	632.5	1,925,330	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	kg	7,328	0	0	
チェア-(クロスバー含む)	D13×500 膨張目地(終点側(終)緩衝版部)	個	6,088	387	2,356,056	
瀝青繊維質目地材	厚25mm	m ²	214	3,480	744,720	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	1,071	635	680,085	
諸雑費 (まるめ)		式	1		809	
計					5,707,000	
単価					5,707	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価 2,925
土木一般世話役		人	1.08	24,360	26,308	
特殊作業員		人	3.35	21,315	71,405	
普通作業員		人	6.38	20,790	132,640	
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		62,147	
計					292,500	
単価					2,925	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉	0m2/100m2 0.9t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 無	m ²	18.2	22,200	404,040	5,417
生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	18.2	22,200	404,040	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	92	11,592	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	0	526	0	
鉄筋金網	SD295 D13×100~250	t	0.9	140,000	126,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	94,000	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		68	
計					541,700	
単価					5,417	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3200kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 420kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,837
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
紗付タイバー	D22×1000 防錆材含む	本	1,000	770	770,000	
クロスバー	チェアに含むため、0円	kg	3,200	0	0	
チェア(クロスバー含む)	D13×350 縦突合せ目地(起・終点側すりつけ版)	個	1,000	800	800,000	
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	420	635	266,700	
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0	
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		300	
計					1,837,000	
単価					1,837	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 442.7
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
紗付タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
クロスバー	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0	
チェア	材料計上無しのため、0円	個	0	0	0	
瀝青繊維質目地材	厚10mm	m ²	160	1,060	169,600	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	430	635	273,050	
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0	
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					442,700	
単価					442.7	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 3092本/1000m 3828kg/1000m 3092個/1000m 0m2/1000m 427kg/1000m	単位	m	数量	1,000	4,730
タイバー	材料計上無しのため、0円	本	0	0	0	
紗付タイバー	D29×700 防錆材含む	本	3,092	1,070	3,308,440	
クロスバー	チェア-に含むため、0円	kg	3,828	0	0	
チェア-(クロスバー含む)	D13×400 横突合せ目地(起点側すりつけ版)	個	3,092	372	1,150,224	
目地板	材料計上無しのため、0円	m ²	0	0	0	
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系	kg	427	635	271,145	
シール材	材料計上無しのため、0円	kg	0	0	0	
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円	m	0	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		191	
計					4,730,000	
単価					4,730	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0.876t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 無	単位	m 2	数量	100	単価	5,383
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5 - 6. 5 - 4 0	m 3	18.2	22,200	404,040			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126	92	11,592			
鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	0	526	0			
鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0.876	140,000	122,640			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0	94,000	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					538,300			
単価					5,383	円 / m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 2944本/1000m 3708kg/1000m 2944個/1000m 0m2/1000m 425kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,536
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー	材料計上無しのため、0円		本	0	0	0		
紗付タイバー	D29×700 防錆材含む		本	2,944	1,070	3,150,080		
クロスバー	チェア-に含むため、0円		kg	3,708	0	0		
チェア-(クロスバー含む)	D13×400 横突合せ目地(終点側すりつけ版)		個	2,944	379	1,115,776		
目地板	材料計上無しのため、0円		m ²	0	0	0		
加熱注入式目地材	高弾性 コムアスファルト系		kg	425	635	269,875		
シール材	材料計上無しのため、0円		kg	0	0	0		
木材又はL型プラスチック	材料計上無しのため、0円		m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		269		
計						4,536,000		
単価						4,536	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 有 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価 6,054
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m 2	1	6,054.95	6,054	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					6,054	
単価					6,054	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストマンホール	据付 4000kg/基を超え8000kg以下/基	単位	基	数量	10	単価	64,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.18	24,360	126,184			
特殊作業員		人	5.18	21,315	110,411			
普通作業員		人	10.35	20,790	215,176			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	5.18	30,400	157,472			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		36,457			
計					645,700			
単価					64,570	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		56,170
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795		79,500		
グレーチング蓋(中央分離帯用)	300×1000用 ホルト固定 T-25	枚	100	55,370		5,537,000		
諸雑費(まるめ)		式	1			500		
計						5,617,000		
単価						56,170	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		84,530
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795		79,500		
グレーチング蓋(街渠柵用)	400×1000 ホルト固定 T-25	枚	100	83,730		8,373,000		
諸雑費(まるめ)		式	1			500		
計						8,453,000		
単価						84,530	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	324	32,400		
グレーチング 蓋(街渠柵用)	400×500用 T-25	枚	100	36,390	3,639,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		600		
計					3,672,000		
単価					36,720	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,245
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	8,585	8,585	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,245	
単価					1,245	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-4E 塗装(ダークブラウン) 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 7,835
ガードレール 路側土中用	G r - B - 4 E 塗装 (ダークブラウン)	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	580	14,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					783,500	
単価					7,835	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設防護柵基礎設置	連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下	単位	m	数量	10	単価	1,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	24,360	2,436			
特殊作業員		人	0.1	21,315	2,131			
普通作業員		人	0.3	20,790	6,237			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.1	30,400	3,040			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		406			
計					14,250			
単価					1,425	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	3,869
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	11,259.48	11,259	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-7,390	-7,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,869	
単価					3,869	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 塗装(ダークブラウン) 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 7,980
ガードレール 路側コンクリート用	Gr-B-2B 塗装 (ダークブラウン)	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ114.3mm	個	50	580	29,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					798,000	
単価					7,980	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 30mm 3条	単位	m	数量	100	単価 1,545
電工		人	1.5	21,945	32,917	
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	F E P 30mm	m	300	405	121,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		83	
計					154,500	
単価					1,545	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 40mm 2条	単位	m	数量	100	単価	1,108
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1	21,945	21,945		
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	F E P 4 0 m m		m	200	444	88,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		55		
計						110,800		
単価						1,108	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 50mm 4条	単位	m	数量	100	単価 2,527
電工		人	2	21,945	43,890	
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	F E P 5 0 m m	m	400	522	208,800	
諸雑費(まるめ)		式	1		10	
計					252,700	
単価					2,527	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 50mm 7条	単位	m	数量	100	単価 4,423
電工		人	3.5	21,945	76,807	
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	F E P 5 0 m m	m	700	522	365,400	
諸雑費(まるめ)		式	1		93	
計					442,300	
単価					4,423	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP(難燃性) 50mm 8条	単位	m	数量	100	単価	5,054
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4	21,945	87,780		
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)		F E P 5 0 m m	m	800	522	417,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		20		
計						505,400		
単価						5,054	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 角型FEP(難燃性) 50mm 8条	単位	m	数量	100	単価	877.8
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4	21,945	87,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						87,780		
単価						877.8	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 角型FEP(難燃性) 50mm 10条	単位	m	数量	100	単価	1,098
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	21,945	109,725		
諸雑費(まるめ)			式	1		75		
計						109,800		
単価						1,098	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 角型FEP(難燃性) 50mm 14条					100	1,537
電工		人		7	21,945	153,615	
諸雑費 (まるめ)		式		1		85	
計						153,700	
単価						1,537	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設					100	87.78
電工		人		0.4	21,945	8,778	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						8,778	
単価						87.78	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻			
埋設標識シート	300mm×50m 2倍	巻	1	12,300	12,300	12,300
計						12,300
単価						12,300 円/巻

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋設置	200kg以下	単位	組	数量	10	単価	16,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	24,360	24,360		
特殊作業員		人	1	21,315	21,315		
普通作業員		人	3	20,790	62,370		
バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1	35,960	35,960		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		21,595		
計					165,600		
単価					16,560	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	14,805	14,805		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,810		
単価						14,810	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,495	12,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,500		
単価						12,500	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	スビラ付 [※] (路床改良用) 深0.6m 幅2.0m 27.6km 無 有 10400円	単位	台	数量	1	単価 86,400
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,400	10,400	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					86,400	
単価					86,400	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立輸送(往復) スリップフォームへハ 最大幅6m厚30cm	単位	回	数量		1	3,589,000
特殊作業員		人	7.5	21,315		159,862	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.5	41,600		104,000	
運搬費等率 630%		式	1			1,662,330	
諸雑費 (率) 630%		式	1			1,662,330	
諸雑費 (まるめ)		式	1			478	
計						3,589,000	
単価						3,589,000	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					50,750		
単価					50,750	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価	379,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油	1. 2号	L	63	136	8,568			
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	供用日	1.57	222,000	348,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					379,700			
単価					379,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	25	150	3,750			
コンクリートカッタ [乾式]	切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	供用日	1.3	9,700	12,610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					16,360			
単価					16,360	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日		1			35,960	
運転手 (特殊)		人		1	22,575	22,575		
軽油	1. 2号	L		40	136	5,440		
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日		1	7,940	7,940		
諸雑費 (まるめ)		式		1			5	
計							35,960	
単価							35,960	円/日