表紙

令和４年　３月　１日

国道４２号道路情報提供施設新築工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2022-02単価

【　設計書　】

工事名称　　国道４２号道路情報提供施設新築工事

工事場所　　和歌山県海南市下津町小南地先

工　期　　工事開始日から２９１日間（ただし、令和４年４月８日（工事着手期限）までに工事開始すること。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式	161,423,717	
計			161,423,717	
共　　通　　費				
共通仮設費	1	式	7,031,544	
現場管理費	1	式	22,214,694	
一般管理費等	1	式	23,370,045	
計			52,616,283	
工事価格	1	式	214,040,000	
消費税等相当額	1	式	21,404,000	消費税率　10%
工事費	1	式	235,444,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路情報提供施設新築	1	式	114,336,027	
電気設備新設	1	式	13,268,400	
機械設備新設	1	式	33,819,290	
計			161,423,717	

道路情報提供施設新築

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	4,537,200	
土工	1	式	893,400	
地業	1	式	8,637,286	
鉄筋	1	式	3,205,802	
コンクリート	1	式	5,113,150	
型枠	1	式	3,135,495	
鉄骨	1	式	25,311,168	
防水	1	式	245,980	
タイル	1	式	2,017,992	
屋根及びとい	1	式	11,573,607	
金属	1	式	4,784,271	
左官	1	式	1,099,205	
建具	1	式	8,700,150	
塗装	1	式	1,722,786	
内外装	1	式	12,183,988	
ユニット及びその他	1	式	17,839,380	
屋外排水設備	1	式	857,764	
舗装	1	式	2,477,403	
計			114,336,027	

電気設備新設

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	8,108,200	
動力設備	1	式	2,270,500	
構内情報通信網設備	1	式	542,700	
誘導支援設備	1	式	291,200	
構内配電線路	1	式	1,768,800	
構内通信線路	1	式	287,000	
計			13,268,400	

機械設備新設

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	3,627,830	
換気設備	1	式	3,237,980	
衛生器具設備	1	式	11,495,340	
給水設備	1	式	11,138,790	
排水設備	1	式	2,195,140	
屋外給水設備	1	式	244,370	
屋外排水設備	1	式	1,879,840	
計			33,819,290	

道路情報提供施設新築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,537,200	
計				4,537,200	
土工		1	式	893,400	
計				893,400	
地業	地業	1	式	8,637,286	
計				8,637,286	
鉄筋		1	式	3,205,802	
計				3,205,802	
コンクリート	躯体	1	式	5,113,150	
計				5,113,150	
型枠		1	式	3,135,495	
計				3,135,495	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	25,311,168	
計				25,311,168	
防水		1	式	245,980	
計				245,980	
タイル		1	式	2,017,992	
計				2,017,992	
屋根及びとい	外部	1	式	11,573,607	
計				11,573,607	

道路情報提供施設新築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属		1	式	4,784,271	
計				4,784,271	
左官		1	式	1,099,205	
計				1,099,205	
建具	アルミニウム製建具	1	式	3,588,000	
建具	鋼製建具	1	式	628,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	1,729,000	
建具	ステンレス製建具	1	式	2,174,000	
建具	ガラス	1	式	581,150	
計				8,700,150	
塗装		1	式	1,722,786	
計				1,722,786	
内外装		1	式	12,183,988	
計				12,183,988	
ユニット及びその他		1	式	17,839,380	
計				17,839,380	
屋外排水設備		1	式	857,764	
計				857,764	
舗装		1	式	2,477,403	
計				2,477,403	

電気設備新設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	7,149,200	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	959,000	
計				8,108,200	
動力設備	動力分岐	1	式	2,270,500	
計				2,270,500	
構内情報通信網設備		1	式	542,700	
計				542,700	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	291,200	
計				291,200	
構内配電線路		1	式	1,768,800	
計				1,768,800	
構内通信線路		1	式	287,000	
計				287,000	

機械設備新設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	3,037,500	
空気調和設備	配管設備	1	式	590,330	
計				3,627,830	
換気設備	機器設備	1	式	1,994,200	
換気設備	ダクト設備	1	式	1,243,780	
計				3,237,980	
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式	11,495,340	
計				11,495,340	
給水設備		1	式	11,138,790	
計				11,138,790	
排水設備		1	式	2,195,140	
計				2,195,140	
屋外給水設備		1	式	244,370	
計				244,370	
屋外排水設備		1	式	1,879,840	
計				1,879,840	

道路情報提供施設新築　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		163,000	
墨出し		1	式		309,300	
養生		1	式		182,500	
整理清掃後片付け		1	式		654,000	
地足場		1	式		564,300	
外部足場		1	式		1,535,000	
内部仕上足場		1	式		375,200	
災害防止		1	式		416,700	
仮設材運搬		1	式		265,200	
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型・ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		72,000	
計					4,537,200	

道路情報提供施設新築　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式		351,000	
床付け		1	式		69,900	
埋戻し		1	式		162,800	
盛土		1	式		19,700	
建設発生土運搬	構内仮置場へ小運搬 構内堆積	1	式		147,800	
土工機械運搬		1	式		142,200	
計					893,400	

道路情報提供施設新築　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	22.6	m3	6,800	153,680	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2　S15　材工共	22.5	m3	25,700	578,250	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	77.8	㎡	220	17,116	
土間下断熱材敷き	3種b 厚さ30mm	68.8	㎡	2,300	158,240	
地盤改良	深層混合処理工法 強度1000kN/㎡　1200φ　L=9.5m 41本	1	式		7,730,000	
計					8,637,286	

道路情報提供施設新築　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（躯体）						
異形鉄筋	SD295A D10	6.7	t	98,500	659,950	
異形鉄筋	SD295A D13	5.1	t	96,500	492,150	
異形鉄筋	SD295A D16	1.6	t	94,500	151,200	
異形鉄筋	SD345 D19	1.3	t	97,500	126,750	
異形鉄筋	SD345 D22	4.8	t	97,500	468,000	
異形鉄筋	SD345 D25	1.6	t	97,500	156,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲19,000	
鉄筋加工組立	S造 基礎	20.2	t	44,200	892,840	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	20.2	t	4,200	84,840	
ｶﾞｽ圧接		1	式		76,800	
梁貫通補強		1	式		26,200	
（仕上）						
溶接金網敷	径6.0 100×100	64.8	㎡	1,390	90,072	
計					3,205,802	

道路情報提供施設新築　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2　S18	10.3	m3	19,500	200,850	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24N/mm2　S15	204	m3	20,000	4,080,000	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24N/mm2　S18	4.5	m3	20,000	90,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		169,700	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		463,200	
構造体強度補正		1	式		109,400	
計					5,113,150	

道路情報提供施設新築　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（躯体）						
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	774	㎡	3,350	2,592,900	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	35	㎡	3,670	128,450	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	47.7	㎡	3,870	184,599	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	857	㎡	230	197,110	
（仕上）						
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	47.7	㎡	680	32,436	
計					3,135,495	

道路情報提供施設新築	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SN400B H-100x100x6x8 0.09t	1	式		10,800	
H形鋼	SN400B H-125x125x6.5x9	0.2	t	120,000	24,000	
H形鋼	SN400B H-150x150x7x10	0.2	t	120,000	24,000	
H形鋼	SN400B H-200x100x5.5x8	2.7	t	120,000	324,000	
H形鋼	SN400B H-244x175x7x11	3.8	t	120,000	456,000	
H形鋼	SN400B H-248x124x5x8	0.6	t	120,000	72,000	
H形鋼	SN400B H-250x125x6x9	3.2	t	120,000	384,000	
H形鋼	SN400B H-294x200x8x12	6.3	t	120,000	756,000	
H形鋼	SN400B H-300x150x6.5x9	1.2	t	120,000	144,000	
H形鋼	SN400B H-488x300x11x18	1.1	t	122,000	134,200	
H形鋼	SN400B H-588x300x12x20	6.3	t	125,000	787,500	
溝形鋼	SN400B [-100x50x5x7.5 0.08t	1	式		14,800	
等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6 0.03t	1	式		3,300	
棒鋼	SNR400B RB-M16	0.2	t	475,000	95,000	
棒鋼	SNR400B RB-M20	0.4	t	475,000	190,000	
鋼板	SS400 PL-4.5	0.8	t	159,000	127,200	
鋼板	SN400B PL-6	0.6	t	157,000	94,200	
鋼板	SN400B PL-9	1.6	t	157,000	251,200	
鋼板	SN400B PL-12	0.9	t	157,000	141,300	
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t	163,000	16,300	

道路情報提供施設新築　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SN490C PL-12 0.07t	1	式		15,300	
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t	177,000	17,700	
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t	177,000	35,400	
鋼板	SN490C PL-22	0.2	t	177,000	35,400	
鋼板	SN490C PL-25	0.2	t	177,000	35,400	
鋼管	STK400 φ-190.7x5.3	0.7	t	188,000	131,600	
角形鋼管	BCR295 □-175x175x9	0.2	t	170,000	34,000	
角形鋼管	BCR295 □-250x250x9	0.6	t	170,000	102,000	
角形鋼管	BCR295 □-250x250x12	2.8	t	170,000	476,000	
角形鋼管	BCR295 □-350x350x19	2.6	t	185,000	481,000	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	11.3	t	162,000	1,830,600	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x3.2	0.5	t	162,000	81,000	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	H50　t1.2	0.9	t	570,000	513,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲60,800	
鉄骨加工組立		36.5	t	171,000	6,241,500	
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	11.3	t	114,000	1,288,200	
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面　工程B種 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種	36.5	t	11,400	416,100	
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面　工程B種 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種	11.3	t	11,400	128,820	
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 1回目別途	36.5	t	5,700	208,050	
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 1回目別途	11.3	t	5,700	64,410	

道路情報提供施設新築　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨運搬		46.9	t	7,600	356,440	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	36.5	t	14,600	532,900	
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	1,363	m	480	654,240	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=40	287	本	68	19,516	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=45	83	本	71	5,893	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=50	250	本	73	18,250	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=45	170	本	113	19,210	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=50	141	本	117	16,497	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=55	100	本	121	12,100	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=60	857	本	126	107,982	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L=70	83	本	135	11,205	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L=80	266	本	144	38,304	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	2,151	本	150	322,650	
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L=30	1,837	本	18	33,066	
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	1,766	本	190	335,540	
頭付ｽﾀｯﾄﾞ	φ16 L=80	488	本	125	61,000	
鋳造柱脚	角型鋼管用　250角	6	か所	160,000	960,000	
鋳造柱脚	角型鋼管用　350角	4	か所	350,000	1,400,000	
鋳造柱脚	円形鋼管用　190.7φ	9	か所	226,000	2,034,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L=400	12	本	2,590	31,080	

道路情報提供施設新築	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M16用	46	か所	2,850	131,100	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M20用	36	か所	3,800	136,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H130	31.7	m	4,750	150,575	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込		63.4	㎡	7,600	481,840	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ		1	式		3,400	
梁貫通補強		1	式		179,000	
超音波探傷試験	工場	80	か所	1,730	138,400	
鉄骨足場		1	式		995,700	
計					25,311,168	

道路情報提供施設新築　防水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	D-1　平面	12.5	㎡	5,610	70,125	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	D-1　立上り	8.5	㎡	6,420	54,570	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	0.6	㎡	4,950	2,970	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	0.5	㎡	5,830	2,915	
防水入隅処理	ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)	17.2	m	510	8,772	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	17.2	m	990	17,028	
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		64,800	
（内部）						
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		24,800	
計					245,980	

道路情報提供施設新築　タイル

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
床ﾀｲﾙ張り	Ⅰ類 300角	37.9	㎡	15,200	576,080	
壁ﾀｲﾙ張り	Ⅰ類 60×227	39.4	㎡	15,400	606,760	
（内部）						
床ﾀｲﾙ張り	Ⅰ類 300角	71.4	㎡	9,680	691,152	
床 汚垂ﾀｲﾙ	W600	5	m	28,800	144,000	
計					2,017,992	

道路情報提供施設新築	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（屋根）						
金属屋根瓦棒葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.4	512	㎡	7,680	3,932,160	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		512	㎡	1,200	614,400	
木毛ｾﾒﾝﾄ板	t20	512	㎡	5,600	2,867,200	
軒先桟鼻（水上）	軒先唐草共	19.5	m	5,760	112,320	
軒先桟鼻（水下）	軒先唐草共	81.8	m	5,760	471,168	
ｹﾗﾊﾞ桟草（ｹﾗﾊﾞ）	軒先唐草共	75	m	5,440	408,000	
軒先水切（水上）	屋根同材	19.5	m	5,760	112,320	
軒先水切（水下）	屋根同材	81.8	m	5,760	471,168	
ｹﾗﾊﾞ水切（ｹﾗﾊﾞ）	屋根同材	75	m	5,760	432,000	
屋根―壁取り合い水切り	屋根同材	44.2	m	9,920	438,464	
塩ビ角樋	150×150	9.7	m	4,750	46,075	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	3.5	m	4,930	17,255	
落し口	塩ビ角樋用	1	か所	3,490	3,490	
（庇）						
金属屋根瓦棒葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.4	21.1	㎡	7,680	162,048	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		21.1	㎡	1,200	25,320	
木毛ｾﾒﾝﾄ板	t20	21.1	㎡	5,600	118,160	
軒先桟鼻（水下）	軒先唐草共	25.3	m	5,760	145,728	
軒先水切（水下）	屋根同材	25.3	m	5,760	145,728	

道路情報提供施設新築　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根―壁取り合い水切り	屋根同材	25.3	m	9,920	250,976	
塩ビ角樋	150×150	107	m	4,750	508,250	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	49.9	m	4,930	246,007	
落し口	塩ビ角樋用	13	か所	3,490	45,370	
計					11,573,607	

道路情報提供施設新築　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	267	㎡	1,790	477,930	
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ	縦格子　ｶﾗｰ	11.3	㎡	70,500	796,650	
ｱﾙﾐ笠木	W200 ｶﾗｰ	7.4	m	12,700	93,980	
ｱﾙﾐ笠木	出隅　W200　ｶﾗｰ	1	か所	24,500	24,500	
ｱﾙﾐ水切り	壁付	7.4	m	1,260	9,324	
（内部）						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	197	㎡	1,850	364,450	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	261	㎡	2,350	613,350	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	253	㎡	1,480	374,440	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	80.9	㎡	1,420	114,878	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	12	m	1,740	20,880	
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		162,400	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		30,900	
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	4	か所	20,500	82,000	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	2	か所	10,700	21,400	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	35	m	1,160	40,600	
下り天井見切縁	ｱﾙﾐ製	12	m	1,840	22,080	
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾎﾜｲﾄ　天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り	16.3	m	1,970	32,111	
床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0　幅40	3.9	m	3,210	12,519	

道路情報提供施設新築　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SUS巾木	H60	165	m	1,750	288,750	
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅35	15.3	m	2,670	40,851	
溶接金網敷	径6.0 100×100	37.8	㎡	1,390	52,542	
下り壁見切縁	ｱﾙﾐ製	3.9	m	1,840	7,176	
壁見切縁	ｱﾙﾐ製	18	m	1,210	21,780	
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	15	か所	6,310	94,650	
階段手摺		18.7	m	39,900	746,130	
SUS製防護柵	W1000×H1000	2	か所	119,000	238,000	
計					4,784,271	

道路情報提供施設新築　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	12.5	㎡	440	5,500	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	37.9	㎡	2,100	79,590	
壁 撥水剤塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	39.2	㎡	1,220	47,824	
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	5.1	m	930	4,743	
（内部）						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	178	㎡	540	96,120	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	82.5	㎡	2,260	186,450	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	154	㎡	2,170	334,180	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	74.4	㎡	2,100	156,240	
床 豆砂利ﾓﾙﾀﾙ塗り		2.2	㎡	2,210	4,862	
踏面 豆砂利ﾓﾙﾀﾙ塗り		35.6	㎡	5,160	183,696	
計					1,099,205	

道路情報提供施設新築	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-1 内倒し窓＋FIX窓	W800×H1600	5	か所	170,000	850,000	
AW-2 FIX窓	W800×H1600	5	か所	31,000	155,000	
AW-3 内倒し窓	W7900×H400	2	か所	516,000	1,032,000	
AW-4 内倒し窓	W6900×H400	1	か所	478,000	478,000	
AW-5 引違い窓	W1800×H900	1	か所	63,000	63,000	
取付･運搬費		1	式		1,010,000	
計					3,588,000	

道路情報提供施設新築	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-1 両開き戸	W1800×H2000	1	か所	245,000	245,000	
SD-2 片開き戸	W900×H2000	1	か所	168,000	168,000	
取付･運搬費		1	式		215,000	
計					628,000	

道路情報提供施設新築	建具			鋼製軽量建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GLSD-1 自閉式片引き戸	W900×H2000	4	か所	282,000	1,128,000	
LSD-1 親子開き戸	W1200×H2000	1	か所	160,000	160,000	
取付･運搬費		1	式		441,000	
計					1,729,000	

道路情報提供施設新築	建具	ステンレス製建具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD-1 片引き自動ドア	W2430×H2590	1	か所	1,710,000	1,710,000	
取付・運搬費		1	式		464,000	
計					2,174,000	

道路情報提供施設新築　建具　ガラス

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.4	㎡	4,110	26,304	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.6	㎡	3,640	2,184	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	10.7	㎡	4,080	43,656	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.3	㎡	11,000	69,300	
複層ｶﾞﾗｽ	HP3+A6+FL3　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.4	㎡	32,000	204,800	
ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ張り	衝撃破壊対応ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ GI-1	28.2	㎡	8,330	234,906	
計					581,150	

道路情報提供施設新築　塗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程A種(見上) 素地A種	229	㎡	1,700	389,300	
ＤＰ塗り	鉄鋼　3級 錆止め共	282	㎡	1,560	439,920	
ＷＰ塗り	木部　工程B種　素地B種	3.4	㎡	1,020	3,468	
（内部）						
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程A種(一般) 素地A種	159	㎡	1,680	267,120	
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程A種(見上) 素地A種	253	㎡	1,700	430,100	
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止共	40.7	㎡	1,330	54,131	
ＣＬ塗り	木部　工程B種 素地B種	80.9	㎡	1,200	97,080	
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種 素地B種	81.7	m	510	41,667	
計					1,722,786	

道路情報提供施設新築　内外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
壁 両面ｶﾞﾗｽ繊維補強 ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ	不燃 ｱ12.5	39.4	㎡	5,600	220,640	
壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	t-16 横張り	339	㎡	7,420	2,515,380	
壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	出隅	42.8	m	4,900	209,720	
窯業系 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ幕板	H-150	18.1	m	3,850	69,685	
壁 透水防水ｼｰﾄ		381	㎡	700	266,700	
土台水切り		101	m	1,680	169,680	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	229	㎡	1,860	425,940	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ外部用 厚 9　不燃 下張GB-S　厚12.5共	37.9	㎡	4,800	181,920	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	200	m	950	190,000	
（内部）						
床 合成樹脂塗床	薄膜型塗床材 平滑仕上	82.5	㎡	1,790	147,675	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	4.3	㎡	2,180	9,374	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部	149	㎡	1,720	256,280	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	59.3	m	300	17,790	
木製幅木	集成材(既製品) 60mm	14.1	m	940	13,254	
壁 既調合漆喰塗		49.9	㎡	5,080	253,492	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	132	㎡	940	124,080	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	281	㎡	1,120	314,720	
壁 天然木化粧合 板	厚4	80.9	㎡	3,660	296,094	

道路情報提供施設新築　内外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 不燃化粧板	厚3	325	㎡	14,000	4,550,000	
壁 耐水合板	1類 厚15	54.3	㎡	3,460	187,878	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	162	㎡	1,890	306,180	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	253	㎡	1,860	470,580	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	84.5	㎡	2,650	223,925	
天井 木製ﾓｰﾙ		12	m	2,620	31,440	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	182	m	950	172,900	
下り天井見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	5.4	m	1,270	6,858	
木製額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 180x25	55.6	m	5,960	331,376	
壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	t 30	81.1	㎡	1,470	119,217	
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t 100	69.8	㎡	1,450	101,210	
計					12,183,988	

道路情報提供施設新築　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
木製ﾍﾞﾝﾁ	L8250×H400×D365	1	か所	1,890,000	1,890,000	
（内部）						
L型手すり	樹脂被覆製	22	か所	30,600	673,200	
小便器用手すり	樹脂被覆製	1	か所	42,200	42,200	
洗面器手すり	樹脂被覆製	2	か所	49,000	98,000	
子供用洋便器手すり	樹脂被覆製	1	か所	12,300	12,300	
ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ仕切ﾕﾆｯﾄ	H2000	1	式		40,000	
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	W100　t26	40.1	m	14,000	561,400	
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	W300　t26	5	m	15,600	78,000	
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	W600　t26	6.2	m	25,200	156,240	
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W9180×H2500	1	か所	1,350,000	1,350,000	
TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W3760×H2500	1	か所	306,000	306,000	
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W13230×H2500	1	か所	1,960,000	1,960,000	
TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W12510×H2500	1	か所	1,830,000	1,830,000	
TB-5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W5680×H2500	1	か所	488,000	488,000	
TB-6 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W760×H1200	1	か所	219,000	219,000	
総合案内板	ｱｸﾘﾙ製　W800×H800　点字共	1	か所	529,000	529,000	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ1正面型	ｱﾙﾐ製　W450×H3000	7	か所	251,000	1,757,000	
ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	突出型　W225×H200	5	か所	21,000	105,000	

道路情報提供施設新築　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天吊ｻｲﾝ	W700×H200	1	か所	66,600	66,600	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ2正面型	W500×H600	1	か所	201,000	201,000	
ﾄｲﾚ案内板	W800×H800	2	か所	162,000	324,000	
駐車場ｻｲﾝ2	W800×H600	1	か所	30,600	30,600	
室名札	W250×H50	3	か所	6,860	20,580	
ｶﾞﾗｽｻｲﾝ	W1500×H400	1	か所	30,900	30,900	
仕様手順表示	ﾄｲﾚ利用方法ｽﾃｯｶｰ	24	か所	2,180	52,320	
情報提供室 収納家具	W7880×H890×D385	2	か所	1,550,000	3,100,000	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 900×1800	1	か所	27,000	27,000	
荷物掛けﾌｯｸ	傘掛けﾌｯｸ兼用	10	か所	3,010	30,100	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	壁固定	4	か所	60,100	240,400	
ﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞｼｰﾄ	樹脂製	4	か所	55,800	223,200	
ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ	縦型	2	か所	183,000	366,000	
おむつ交換台	既製品	2	か所	127,000	254,000	
おむつ交換台用 ｺﾞﾐ箱	既製品	1	か所	68,600	68,600	
止水版	塩ビ製	162	m	3,920	635,040	
消火器ﾎﾞｯｸｽ	全埋込み型　W300×H900	3	か所	21,200	63,600	
鍵箱	30組	1	か所	10,100	10,100	
計					17,839,380	

道路情報提供施設新築　屋外排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	10.2	m	9,120	93,024	
U形側溝	300A　－　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	41.8	m	10,300	430,540	
雨水桝	450×450×H680	6	か所	55,700	334,200	
計					857,764	

道路情報提供施設新築　舗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		55,700	
すきとり		1	式		13,100	
盛土		1	式		33,000	
ﾀｲﾙ舗装	Ⅰ類 300角	140	㎡	15,200	2,128,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	歩道C-10-10(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	16.5	㎡	6,890	113,685	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾀｲﾙ　Ⅰ類 無ゆう 300角	2.5	㎡	21,000	52,500	
縁石	9-11-7,9　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	5.8	m	5,210	30,218	
建設発生土運搬	構内仮置場へ小運搬 構内堆積	1	式		14,300	
舗装機械運搬		1	式		36,900	
計					2,477,403	

電気設備新設		電灯設備		電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯盤	L-1	1	面	3,110,000	3,110,000	
スイッチ盤		1	面	346,000	346,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	8	個	14,000	112,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	3	個	16,700	50,100	
LED照明器具	LBS5　-4 -24　LN	4	個	15,400	61,600	
LED照明器具	LRS1　-　-05　LN	11	個	11,200	123,200	
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	61	個	12,900	786,900	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	4	個	15,400	61,600	
LED照明器具	LRS1　-　-22　LN	7	個	19,500	136,500	
LED照明器具	LRS1　-　-33　LZ	16	個	26,200	419,200	
LED照明器具	LSS1MP/RP　-2 -07　LN	10	個	24,200	242,000	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-4 -26　LN	1	個	39,500	39,500	
LED照明器具	LSS1MP/RP　-4 -64　LN	1	個	41,400	41,400	
配線器具		1	式		553,300	
電線		1	式		6,200	
ケーブル		1	式		308,300	
電線管		1	式		262,200	
ボックス類		1	式		201,500	
地中線埋設標識		1	式		2,400	
土工事		1	式		20,400	

電気設備新設	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式		13,600	
直接仮設		1	式		43,200	
（将来対応）						
配線器具		1	式		4,400	
電線		1	式		5,900	
電線管		1	式		48,700	
ボックス類		1	式		30,700	
ケーブルラック		1	式		118,400	
計					7,149,200	

電気設備新設	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		135,800	
ケーブル		1	式		574,900	
電線管		1	式		124,800	
ボックス類		1	式		123,500	
計					959,000	

電気設備新設	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力盤	M-1	1	面	747,000	747,000	
開閉器箱 (屋外形SUS製)	ELCB3P　50AF×　1個	1	個	47,500	47,500	
開閉器箱 (屋外形SUS製)	ELCB2P　50AF×　1個	1	個	42,800	42,800	
電線		1	式		44,100	
ケーブル		1	式		383,100	
電線管		1	式		393,100	
ケーブルラック		1	式		136,800	
ボックス類		1	式		270,500	
水位電極		1	式		92,400	
接地工事		1	式		75,100	
地中線埋設標識		1	式		1,400	
土工事		1	式		23,100	
土工機械運搬		1	式		13,600	
計					2,270,500	

電気設備新設　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	T-1	1	面	365,000	365,000	
配線器具		1	式		700	
電線		1	式		2,100	
ケーブル		1	式		129,900	
電線管		1	式		29,900	
ボックス類		1	式		2,000	
接地工事		1	式		13,100	
計					542,700	

電気設備新設	誘導支援設備			トイレ等呼出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼出表示灯		1	式		103,400	
呼出･復旧ボタン		1	式		64,000	
ケーブル		1	式		50,700	
電線管		1	式		19,100	
ボックス類		1	式		33,300	
ケーブルラック		1	式		20,700	
計					291,200	

電気設備新設　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
警報盤	K-1 (8窓用)	1	面	1,120,000	1,120,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (機械据付け)	H1-9 R 重荷重(T-20) 600φ -	1	個	202,000	202,000	
ケーブル		1	式		142,300	
電線管		1	式		78,900	
ボックス類		1	式		2,000	
地中線埋設標識		1	式		15,100	
土工事		1	式		194,900	
土工機械運搬		1	式		13,600	
計					1,768,800	

電気設備新設　構内通信線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
トイレ呼出表示器	壁掛型　5窓用	1	面	142,000	142,000	
ケーブル		1	式		65,200	
電線管		1	式		77,800	
ボックス類		1	式		2,000	
計					287,000	

機械設備新設	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	ACP-1 冷房28.0KW　暖房31.5KW	1	台	1,620,000	1,620,000	
空冷式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室内機	ACP-1-1 冷房11.2KW　暖房12.5KW	2	台	337,000	674,000	
空冷式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室内機	ACP-1-2 冷房2.2KW　暖房2.5KW	2	台	246,000	492,000	
搬入・据付費		1	式		208,300	
直接仮設		1	式		43,200	
計					3,037,500	

機械設備新設	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管(ﾍﾟｱ)	6.35外径(　1/4B) 9.52外径(　3/8B)	4	m	4,700	18,800	
冷媒用断熱材被覆銅管(ﾍﾟｱ)	9.52外径(　3/8B) 15.88外径(　5/8B)	11	m	6,830	75,130	
冷媒用断熱材被覆銅管(ﾍﾟｱ)	9.52外径(　3/8B) 22.22外径(　7/8B)	31	m	8,460	262,260	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	5	m	2,250	11,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	14	m	2,460	34,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　30A	5	m	2,660	13,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	5	m	3,370	16,850	
保温		1	式		72,900	
電気配管配線		1	式		60,200	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		25,200	
計					590,330	

機械設備新設	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換機	HEU-1 600m3/h×200Pa	1	台	315,000	315,000	
ｽﾄﾚｰﾄﾌｧﾝ	FE-1 800m3/h×320Pa	5	台	123,000	615,000	
天井換気扇	FE-2 250m3/h×100Pa	5	台	37,000	185,000	
天井換気扇	FE-3 100m3/h×100Pa	1	台	18,600	18,600	
有圧換気扇	FF-1 1280m3/h　250φ	3	台	189,000	567,000	
搬入・据付費		1	式		293,600	
計					1,994,200	

機械設備新設	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	38	m	3,230	122,740	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	37	m	3,870	143,190	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	53	m	4,770	252,810	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	5	個	11,600	58,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 200	28	個	9,480	265,440	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 400	1	個	15,800	15,800	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 400	1	個	13,900	13,900	
吹出吸込口ﾎﾞｯｸｽ		1	式		259,000	
保温		1	式		81,800	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		31,100	
計					1,243,780	

機械設備新設	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大便器	TOTO　: CFS498BC LIXIL : BC-P110SM	22	組	232,000	5,104,000	
幼児用大便器	TOTO　: CS300B LIXIL : C-P143S	1	組	116,000	116,000	
小便器	TOTO　: UFS900WR LIXIL : U-A51MP	6	組	172,000	1,032,000	
幼児用小便器	TOTO　: U310GY LIXIL : U-401R	1	組	84,600	84,600	
洗面器	TOTO　: LSE721BASNW LIXIL : L-531ANC	10	組	109,000	1,090,000	
洗面器	TOTO　: L710C LIXIL : L-555FC	1	組	97,000	97,000	
掃除流し	TOTO　: SK22A LIXIL : S-202A	2	組	127,000	254,000	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能 ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	TOTO　: UADBK21L1A2SN1WA LIXIL : PTWC-GC101L1A1ASNW	1	組	1,760,000	1,760,000	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能 ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	TOTO　: UADBK21R1A2SN1WA LIXIL : PTWC-GC101R1A1ASNW	1	組	1,760,000	1,760,000	
化粧鏡	TOTO　: YM3560F LIXIL : KF-D3660AG	10	枚	14,300	143,000	
散水栓	TOTO　: T28UNH13 LIXIL : LF-13-13-CV SUSBOX共	1	組	45,200	45,200	
水栓　清掃用	T200SNR13C	2	組	4,770	9,540	
計					11,495,340	

機械設備新設	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FRP製受水槽	WT-1　FRP製 2500×4000×1500H　実容量 16.0m3 架台共	1	基	8,130,000	8,130,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製速度制御 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	WP-1　220m3/min×15m×1.1kW	1	基	883,000	883,000	
搬入・据付費		1	式		589,100	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	75	m	2,480	186,000	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　25A	18	m	3,060	55,080	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　40A	18	m	4,320	77,760	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　50A	41	m	5,570	228,370	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 20A	5	m	4,440	22,200	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 25A	1	m	5,620	5,620	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 40A	17	m	7,800	132,600	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 65A	8	m	13,300	106,400	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 80A	2	m	15,200	30,400	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 100A	2	m	20,000	40,000	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　65A	1	個	12,200	12,200	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　100A	3	個	17,500	52,500	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	1	個	65,500	65,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	1	個	10,800	10,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	1	個	17,600	17,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	2	個	19,800	39,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A	2	個	23,800	47,600	

機械設備新設　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
青銅仕切弁 (鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･給水用) 20A	7	個	5,340	37,380	
青銅仕切弁 (鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･給水用) 40A	3	個	13,100	39,300	
電磁弁　水用	20A	2	個	21,800	43,600	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　40A	2	個	36,400	72,800	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	樹脂製　20A	2	個	8,960	17,920	
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ (管端防食ｺｱ)	10K　40A	2	個	10,200	20,400	
配管用防虫網	50A	2	個	7,730	15,460	
保温		1	式		159,600	
計					11,138,790	

機械設備新設　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	3	m	4,040	12,120	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	20	m	5,170	103,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	6	m	6,610	39,660	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	31	m	7,980	247,380	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	99	m	10,400	1,029,600	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	12	m	5,170	62,040	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	13	m	6,610	85,930	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	25	m	7,980	199,500	
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	1	個	8,410	8,410	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	1	個	11,100	11,100	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	22	個	12,900	283,800	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　80A	2	個	23,300	46,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	2	個	11,900	23,800	
配管用防虫網	100A	2	個	11,700	23,400	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	2	個	9,200	18,400	
計					2,195,140	

機械設備新設　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	4	m	1,380	5,520	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　40A	39	m	2,460	95,940	
弁桝	機 械 VC-1(550H)	1	組	31,900	31,900	
青銅逆止弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ･給水用) 20A	1	個	4,610	4,610	
土工事		1	式		106,400	
計					244,370	

機械設備新設　屋外排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	1	m	5,870	5,870	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	22	m	9,120	200,640	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	118	m	1,380	162,840	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　40A	22	m	2,460	54,120	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	43	m	3,170	136,310	
給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	6	m	6,260	37,560	
給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	17	m	9,800	166,600	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　150A	12	m	13,500	162,000	
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ	150φ	1	組	32,000	32,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋付)(変換ｿｹｯﾄ付)	桝径200φ　最大排水管径150φ 90L、45L　～500　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	31,900	31,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋付)(変換ｿｹｯﾄ付)	桝径200φ　最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 501～800　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	5	組	33,400	167,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋付)(変換ｿｹｯﾄ付)	桝径200φ　最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	8	組	34,400	275,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋付)(変換ｿｹｯﾄ付)	桝径200φ　最大排水管径150φ DR　1201～1500 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	35,200	35,200	
ため桝(1)	機 械 RB （ 750H）防臭ふた	1	組	77,100	77,100	
土工事		1	式		335,500	
計					1,879,840	