令和４年３月 14 日

国道２号曽根高架橋他耐震補強工事（橋梁補修）

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所　道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)
工事地名	（自）兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋地先 （至）兵庫県高砂市伊保町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 3年12月
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5162030001	１４）	単価適用年月	2022年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2022年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	320日間　自　令和 4年 3月15日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 1月28日	２０）	現場管理費対象額	
		（　0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	2,656
１０）	地　　区	加西市　他	２３）	公 告 日	令和 3年12月14日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (曽根高架橋)		式	1		110,624,850			
橋梁付属物工		式	1		99,878,706			
支承補強構造工(PC梁-ﾎﾟｽﾃﾝ桁)		式	1		99,878,706			
製作加工	鋼材	t	39	832,500	32,467,500			単-1号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M22×105 強度区分8.8	組	396	1,263	500,148			単-2号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M22×110 強度区分8.8	組	240	1,289	309,360			単-3号
水平力分担装置	設計水平力635kN 固定用	基	24	482,500	11,580,000			単-4号
水平力分担装置	設計水平力315kN 移動量30mm	基	18	364,500	6,561,000			単-5号
下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		箇所	42	176,100	7,396,200			単-6号
削孔	削孔径40mm 削孔深さ445mm 横方向 (WJ)	孔	504	73,090	36,837,360			単-7号
削孔	削孔径33.1mm 削孔深さ409mm 横方向貫通孔	孔	54	4,434	239,436			単-8号
削孔	削孔径40mm 削孔深さ409mm 横方向貫通孔	孔	72	4,575	329,400			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD345 D29 L=525 横方向	本	504	4,932	2,485,728			単-10号
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	S35CN φ22 L=680 横方向	本	54	6,061	327,294			単-11号
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	S35CN φ30 L=710 横方向	本	72	11,740	845,280			単-12号
構造物撤去工		式	1		5,104			
運搬処理工		式	1		5,104			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	9,940	3,976			単-13号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	2,820	1,128			単-14号
仮設工		式	1		10,741,040			
橋梁足場工		式	1		5,706,400			
足場	吊り足場(橋脚部)	m2	210	15,870	3,332,700			単-15号
登り桟橋		箇所	7	339,100	2,373,700			単-16号
交通管理工		式	1		5,034,640			

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	188	14,700	2,763,600			単-17号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	188	12,080	2,271,040			単-18号
直接工事費		式	1		110,624,850			
共通仮設費		式	1		17,335,422			
共通仮設費		式	1		4,869,422			
安全費		式	1		1,380,860			
標識車	2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	日	94	14,690	1,380,860			単-19号
技術管理費		式	1		1,613,562			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-20号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定試験費		本	504	1,583	797,832			単-21号
鉄筋探査費	横向き	m2	46	16,630	764,980			単-22号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,875,000			

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		12,466,000			
純工事費		式	1		127,960,272			
現場管理費		式	1		46,285,000			
工事原価		式	1		226,966,307			
一般管理費等		式	1		29,783,693			
工事価格		式	1		256,750,000			
消費税相当額		式	1		25,675,000			
工事費計		式	1		282,425,000			

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (魚橋第1高架橋(上))		式	1		31,001,291			
橋梁付属物工		式	1		28,810,249			
支承補強構造工 (単純鋼合成箱桁)		式	1		28,075,352			
製作加工	鋼材	t	15.3	879,400	13,454,820			単-1号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	組	288	184	52,992			単-2号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	組	80	279.6	22,368			単-3号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	組	104	199	20,696			単-4号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105	組	136	300.6	40,881			単-5号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110	組	336	220.2	73,987			単-6号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×70	組	96	195	18,720			単-7号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×85	組	16	211	3,376			単-8号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×100	組	16	227.2	3,635			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M39×160 強度区分8.8	組	24	6,699	160,776			単-10号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×80	組	24	66.6	1,598			単-11号
芯出し素地調整		m2	12	29,630	355,560			単-12号
現場孔明	φ26.5	本	527	1,161	611,847			単-13号
現場締付	S10T M22・F10T M22	本	1,072	1,710	1,833,120			単-14号
水平力分担装置	設計水平力3300kN 固定用	基	2	2,314,000	4,628,000			単-15号
下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		箇所	2	451,800	903,600			単-16号
ﾏﾝﾎｰﾙ	A2橋台	t	0.2	807,200	161,440			単-17号
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	A2橋台	t	0.03	2,705,000	81,150			単-18号
調整ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.2	400,900	80,180			単-19号
型枠	一般型枠	m2	3	8,308	24,924			単-20号
削孔	削孔径53.1mm 削孔深さ960mm 横方向	孔	12	6,907	82,884			単-21号

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	削孔径53.1mm 削孔深さ1460mm 横方向	孔	108	19,840	2,142,720			単-22号
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD490 D35 L=1555 横方向	本	120	19,180	2,301,600			単-23号
垂直補剛材撤去	10<t≦15mm	m	2	5,964	11,928			単-24号
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		本	1,072	84.68	90,776			単-25号
現場塗膜除去	外面 塗膜剥離剤 2回	m2	4	30,570	122,280			単-26号
現場塗膜除去	内面 塗膜剥離剤 1回	m2	13	15,290	198,770			単-27号
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	22	17,700	389,400			単-28号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	22	2,426	53,372			単-29号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	22	5,772	126,984			単-30号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	4	2,466	9,864			単-31号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	4	2,776	11,104			単-32号
排水施設工		式	1		553,097			

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管撤去	VP管 径200	m	5	4,513	22,565			単-33号
排水管撤去	鋼管 径200	m	4	8,343	33,372			単-34号
排水管復旧	VP管 径200	m	6	37,900	227,400			単-35号
排水管復旧	鋼管 径200	m	3	89,920	269,760			単-36号
検査路工		式	1		181,800			
検査路	既設梯子 一時撤去･復旧	橋台	1	181,800	181,800			単-37号
構造物撤去工		式	1		25,792			
検査路撤去工		式	1		4,800			
検査路撤去	廃棄 手摺 t=3.2mm	m	1	4,800	4,800			単-38号
運搬処理工		式	1		20,992			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	9,940	3,976			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	2,820	1,128			単-40号

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	排水管(VP管)	回	1	10,600	10,600			単-41号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		m3	0.05	8,000	400			単-42号
現場発生品運搬	既設部材､排水管(鋼管)､検査路	回	1	4,888	4,888			単-43号
仮設工		式	1		2,165,250			
橋梁足場工		式	1		703,600			
足場	吊り足場(橋台部)	m2	30	17,720	531,600			単-44号
登り桟橋		箇所	1	172,000	172,000			単-45号
仮設備工		式	1		797,250			
湿式塗膜剥離剤工用養生設備		m2	100	1,095	109,500			単-46号
環境対策資機材		式	1		687,750			内-1号
交通管理工		式	1		664,400			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	55	12,080	664,400			単-47号

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		31,001,291			
共通仮設費		式	1		6,349,744			
共通仮設費		式	1		1,586,744			
安全費		式	1		718,744			
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		718,744			内-2号
技術管理費		式	1		323,000			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定試験費		本	120	1,583	189,960			単-48号
鉄筋探査費	横向き	m2	8	16,630	133,040			単-49号
現場環境改善費（率計上）		式	1		545,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,763,000			
純工事費		式	1		37,351,035			
現場管理費		式	1		15,370,000			

設計内訳書

工事名	国道２号曽根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		52,721,035			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

環境対策資機材

第　1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ		箇所	1	94,590	94,590			
簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ	W1500×L4500×H2150 帯電	台	1	313,000	313,000			
ｴｱｼｬﾜｰ	基本料	台	1	48,100	48,100			
ｴｱｼｬﾜｰ	賃料	台/月	1	228,000	228,000			
ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ	545×400×15t	枚	1	4,060	4,060			
合　計					687,750			

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具		個	8	85,800	686,400			
呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ		枚	8	1,630	13,040			
使い捨て化学防護服		着	8	1,380	11,040			
防護手袋		組	8	733	5,864			
ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ		組	8	300	2,400			
合　計					718,744			

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	鋼材	単位	t	数量	39	単価	832,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材(下部工付ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	3.02	1,074,000	3,243,480	
補強材(下部工付ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SM400A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	22.27	819,000	18,239,130	
補強材(上部工付ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	6.65	782,000	5,200,300	
補強材(上部工付ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SM400A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	7.06	819,000	5,782,140	
計					32,465,050	
単価					832,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M22×105 強度区分8.8	単位	組	数量	1	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ	M22×105 強度区分8.8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	1	827	827	
六角ﾅｯﾄ	M22 強度区分8.8相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	306	306	
ﾜｯｼｬｰ	M22 強度区分8.8相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	36.3	72.6	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	M22 強度区分8.8相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	57.3	57.3	
計					1,262.9	
単価					1,263	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M22×110 強度区分8.8	単位	組	数量	1	単価	1,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ	M22×110 強度区分8.8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	1	853	853	
六角ﾅｯﾄ	M22 強度区分8.8相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	306	306	
ﾜｯｼｬｰ	M22 強度区分8.8相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	36.3	72.6	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	M22 強度区分8.8相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	57.3	57.3	
計					1,288.9	
単価					1,289	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	水平力分担装置	設計水平力635kN 固定用	単位	基	数量	1	単価	482,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担装置取付	単部材質量600kg以下(ﾀｲﾌﾟ ⑦+⑤)主要道路上	組	1	182,100	182,100	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.026	243,800	6,338.8	
水平力分担装置	設計水平力635kN 固定用	基	1	294,000	294,000	
計					482,438.8	
単価					482,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	水平力分担装置	設計水平力315kN 移動量30mm	単位	基	数量	1	単価	364,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担装置取付	単部材質量600kg以下(ﾀｲﾌﾟ ⑦+⑤)主要道路上	組	1	182,100	182,100	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.026	243,800	6,338.8	
水平力分担装置	設計水平力315kN 移動量30mm	基	1	176,000	176,000	
計					364,438.8	
単価					364,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		単位	箇所	数量	42	単価	176,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ 平均厚5mm	m2	26	35,710	928,460	
下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付	単部材質量600kg以下 主要道路上	基	18	108,100	1,945,800	
下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付	単部材質量600kgを超え2000kg以下 主要道路上	基	24	188,400	4,521,600	
計					7,395,860	
単価					176,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	削孔	削孔径40mm 削孔深さ445mm 横方向（WJ）	単位	孔	数量	10	単価	73,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(WJ削孔)	削孔径40mm 削孔深さ445mm 横方向	孔	10	73,080	730,800	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.006	4,032	24.19	
計					730,824.19	
単価					73,090	円／孔

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	削孔	削孔径33.1mm 削孔深さ409mm 横方向貫通孔	単位	孔	数量	10	単価	4,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	10	4,432	44,320	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.004	4,032	16.12	
計					44,336.12	
単価					4,434	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	削孔	削孔径40㎜ 削孔深さ409㎜ 横方向貫通孔	単位	孔	数量	10	単価	4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	23㎜を超え30㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	10	4,572	45,720	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.005	4,032	20.16	
計					45,740.16	
単価					4,575	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD345 D29 L=525 横方向	単位	本	数量	1	単価	4,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,587	1,587	
アンカー材（材料費）		本	1	2,370	2,370	
注入材（材料費）	0.382kg/本	本	1	974.1	974.1	
計					4,931.1	
単価					4,932	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	S35CN φ22 L=680 横方向	単位	本	数量	1	単価	6,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ	ｱﾝｶｰ材径25mm以下 横方向(貫通部)	本	1	2,139	2,139	
アンカー材（材料費）		本	1	3,200	3,200	
注入材（材料費）	0.283kg/本	本	1	721.7	721.7	
計					6,060.7	
単価					6,061	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	S35CN φ30 L=710 横方向	単位	本	数量	1	単価	11,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ	ｱﾝｶｰ材径25mmを超え40mm以下 横方向(貫通部)	本	1	4,279	4,279	
アンカー材（材料費）		本	1	6,630	6,630	
注入材（材料費）	0.324kg/本	本	1	826.2	826.2	
計					11,735.2	
単価					11,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	9,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 人力積込 18.5km以下	m3	1	9,940	9,940	
計					9,940	
単価					9,940	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	足場	吊り足場(橋脚部)	単位	m2	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚回り足場工	設置･撤去 供用日数 118日	m2	1	15,870	15,870	
計					15,870	
単価					15,870	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	登り桟橋		単位	箇所	数量	1	単価	339,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.9月 8.8m	箇所	1	339,100	339,100	
計					339,100	
単価					339,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	14,700	14,700	
計					14,700	
単価					14,700	円／人日

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,080	12,080	
計					12,080	
単価					12,080	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識車	2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	単位	日	数量	94	単価	14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	2tﾄﾗｯｸ 運転時間 9時間	日	94	14,310	1,345,140	
電光掲示板基本料	1,400×1,800㎜	台	1	5,630	5,630	
電光掲示板賃料	1,400×1,800㎜	台･日	94	313	29,422	
計					1,380,192	
単価					14,690	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	50,750	50,750	
計					50,750	
単価					50,750	円／工事

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定試験費		単位	本	数量	1	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定試験費		本	1	1,583	1,583	
計					1,583	
単価					1,583	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋探査費	横向き	単位	m2	数量	1	単価	16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横向き	m2	1	16,630	16,630	
計					16,630	
単価					16,630	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平力分担装置取付	単部材質量600kg以下(ﾀｲﾌﾟ ⑦+⑤)主要道路上	単位	組	数量	1	単価	182,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.63	35,910	22,623	
橋りょう特殊工		人	2.5	30,030	75,075	
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		44,082	
計					182,100	
単価					182,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ 平均厚5mm	単位	m2	数量	10	単価	35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	23,625	42,525	
特殊作業員		人	7.2	20,475	147,420	
普通作業員		人	1.8	20,160	36,288	
不陸調整材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ	ｋｇ	80.5	1,430	115,115	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		15,752	
計					357,100	
単価					35,710	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付	単部材質量600kg以下 主要道路上	単位	基	数量	1	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.42	35,910	15,082	
橋りょう特殊工		人	1.67	30,030	50,150	
普通作業員		人	0.83	20,160	16,732	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		26,136	
計					108,100	
単価					108,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付	単部材質量600kgを超え2000kg以下 主要道路上	単位	基	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.63	35,910	22,623	
橋りょう特殊工		人	2.5	30,030	75,075	
普通作業員		人	1.25	20,160	25,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.63	41,600	26,208	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		39,294	
計					188,400	
単価					188,400	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(WJ削孔)	削孔径40mm 削孔深さ445mm 横方向	単位	孔	数量	100	単価	73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.9	23,625	210,262	
特殊作業員		人	35.6	20,475	728,910	
普通作業員		人	8.9	20,160	179,424	
超高圧水発生装置	最高吐出圧力280MPa	台	8.9	307,200	2,734,080	
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ削孔装置		台	8.9	102,840	915,276	
散水車	ﾀﾝｸ容量3800L 4t積	台	8.9	12,180	108,402	
高性能吸引車損料	4t級	台	8.9	93,600	833,040	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		1,598,606	
計					7,308,000	
単価					73,080	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ	ｱﾝｶｰ材径25mm以下 横方向(貫通部)	単位	本	数量	100	単価	2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	23,625	59,062	
特殊作業員		人	5	20,475	102,375	
普通作業員		人	2.5	20,160	50,400	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,063	
計					213,900	
単価					2,139	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ	ｱﾝｶｰ材径25mmを超え40mm以下 横方向(貫通部)	単位	本	数量	100	単価	4,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	23,625	118,125	
特殊作業員		人	10	20,475	204,750	
普通作業員		人	5	20,160	100,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4,225	
計					427,900	
単価					4,279	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 人力積込 18.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	9,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	3.83	19,215	73,593	
軽油	１．２号	L	58.23	128	7,453	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	3.83	4,620	17,694	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	3.83	171	654	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					99,400	
単価					9,940	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋脚回り足場工	設置･撤去 供用日数 118日	単位	m2	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4	30,030	12,012	
足場損料		供用日	118	26.69	3,149	
足場損耗費		式	1		708	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,870	
単価					15,870	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.9月 8.8m	単位	箇所	数量	1	単価	339,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.459	30,030	193,963	
登り桟橋損料		月	3.9	37,213.39	145,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					339,100	
単価					339,100	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,700	14,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	2tﾄﾗｯｸ 運転時間 9時間	単位	日	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ[普通型]	2t積	時間	9	1,358	12,222	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2KVA 1日 10.8L/日	日	1	2,082	2,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,310	
単価					14,310	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,750	
単価					50,750	円／工事

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	横向き	単位	m2	数量	10	単価	16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.8	51,200	40,960	
技師(B)		人	1.6	40,600	64,960	
技師(C)		人	1.6	32,800	52,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,900	
計					166,300	
単価					16,630	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	128	537	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,358	
単価					1,358	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2KVA 1日 10.8L/日	単位	日	数量	1	単価	2,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	473	473	
ガソリン	レギュラー	L	10.8	149	1,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,082	
単価					2,082	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	鋼材	単位	t	数量	15.3	単価	879,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材(支承補強)	SS400 C-5塗装系	t	0.03	849,000	25,470	
補強材(支承補強)	SM400A C-5塗装系	t	0.04	849,000	33,960	
補強材(支承補強)	SM490A D-5塗装系	t	0.59	861,000	507,990	
補強材(支承補強)	SM490A F-11塗装系(F-12塗装系)	t	1.81	849,000	1,536,690	
補強材(支承補強)	SM490B D-5塗装系	t	1.59	873,000	1,388,070	
補強材(支承補強)	SM490B F-11塗装系(F-12塗装系)	t	0.02	713,000	14,260	
補強材(支承補強)	SM490YA C-5塗装系	t	0.02	862,000	17,240	
補強材(支承補強)	SM490YB C-5塗装系	t	1.39	866,000	1,203,740	
補強材(支承補強)	SM490YB F-11塗装系(F-12塗装系)	t	0.34	871,000	296,140	
補強材(支承補強)	SM400A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	5.38	881,000	4,739,780	
補強材(支承補強)	SM490YB 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	3.5	901,000	3,153,500	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	鋼材	単位	t	数量	15.3	単価	879,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材(支承補強)	SM520C 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	0.59	911,000	537,490	
計					13,454,330	
単価					879,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1	184	184	
計					184	
単価					184	円／組

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	279.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1	194	194	
高力ﾎﾞﾙﾄ用ﾜｯｼｬｰ	M22 ﾒｯｷ	枚	1	85.6	85.6	
計					279.6	
単価					279.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	199	199	
計					199	
単価					199	円／組

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105	単位	組	数量	1	単価	300.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	1	215	215	
高力ﾎﾞﾙﾄ用ﾜｯｼｬｰ	M22 ﾒｯｷ	枚	1	85.6	85.6	
計					300.6	
単価					300.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110	単位	組	数量	1	単価	220.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	1	220.2	220.2	
計					220.2	
単価					220.2	円／組

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	195	195	
計					195	
単価					195	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1	211	211	
計					211	
単価					211	円／組

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×100	単位	組	数量	1	単価	227.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1	227.2	227.2	
計					227.2	
単価					227.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M39×160 強度区分8.8	単位	組	数量	1	単価	6,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ	M39×160 強度区分8.8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	1	4,880	4,880	
六角ﾅｯﾄ	M39 強度区分8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	1,230	1,230	
ﾜｯｼｬｰ	M39 硬さ区分200HV 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	213	213	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	M39 2号 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	376	376	
計					6,699	
単価					6,699	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×80	単位	組	数量	1	単価	66.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ	M16×80 ﾒｯｷ	本	1	50.8	50.8	
六角ﾅｯﾄ	M16 ﾒｯｷ	個	1	10.2	10.2	
ﾜｯｼｬｰ	M16 ﾒｯｷ	枚	1	5.6	5.6	
計					66.6	
単価					66.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価	29,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		m2	1	29,630	29,630	
計					29,630	
単価					29,630	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場孔明	φ26.5	単位	本	数量	1	単価	1,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,161	1,161	
計					1,161	
単価					1,161	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場締付	S10T M22・F10T M22	単位	本	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		本	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	水平力分担装置	設計水平力3300kN 固定用	単位	基	数量	2	単価	2,314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担装置取付	単部材質量600kgを超え2000kg以下(ﾀｲﾌﾟ⑦)一般用地	組	2	150,300	300,600	
水平力分担装置取付	単部材質量600kgを超え2000kg以下(ﾀｲﾌﾟ⑤)一般用地	基	2	150,300	300,600	
補強部材取付工	100kgを超え200kg以下	部材	4	59,410	237,640	
主桁連結部材取付工	200kgを超え600kg以下	t	1.1	225,800	248,380	
水平力分担装置	設計水平力3300kN 固定用	基	2	1,770,000	3,540,000	
計					4,627,220	
単価					2,314,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		単位	箇所	数量	1	単価	451,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ 平均厚5mm	m2	3.789	35,710	135,305.19	
下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付	単部材質量4000kgを超え5000kg以下 一般用地内	基	1	316,400	316,400	
計					451,705.19	
単価					451,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾏﾝﾎｰﾙ	A2橋台	単位	t	数量	0.2	単価	807,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工	10＜t≦15mm	m	2	5,964	11,928	
部材取付	ﾏﾝﾎｰﾙ	t	0.2	451,600	90,320	
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 600×1×800	個	1	9,360	9,360	
ﾏﾝﾎｰﾙ取手	65×6×230 ﾒｯｷ品 ｺﾞﾑ ﾎﾞﾙﾄ ﾅｯﾄ ｽﾄｯﾊﾟｰ含む	組	1	45,500	45,500	
ﾊﾟｲﾌﾟ	20A×420 SUS304 TP 割ﾋﾟﾝ含む	組	1	4,330	4,330	
計					161,438	
単価					807,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	A2橋台	単位	t	数量	0.03	単価	2,705,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取外し	ﾏﾝﾎｰﾙ	t	0.03	451,600	13,548	
部材取付	ﾏﾝﾎｰﾙ	t	0.1	451,600	45,160	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		本	10	1,710	17,100	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工	250本以上	本	10	84.68	846.8	
充填補修	金属ﾊﾟﾃ材	孔	1	2,342	2,342	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	10	189.2	1,892	
金属ﾊﾟﾃ材	一般金属補修材 比重2.3	ｋｇ	0.02	12,200	244	
計					81,132.8	
単価					2,705,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	調整ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	1	単価	400,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		m3	1	400,900	400,900	
計					400,900	
単価					400,900	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,308	8,308	
計					8,308	
単価					8,308	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	削孔	削孔径53.1mm 削孔深さ960mm 横方向	単位	孔	数量	10	単価	6,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	10	6,898	68,980	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.021	4,032	84.67	
計					69,064.67	
単価					6,907	円／孔

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	削孔	削孔径53.1mm 削孔深さ1460mm 横方向	単位	孔	数量	10	単価	19,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)	30mm＜ｱﾝｶｰ径≦43mm 1300mm＜削孔深≦1500mm 横方向	孔	10	19,820	198,200	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.032	4,032	129.02	
計					198,329.02	
単価					19,840	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD490 D35 L=1555 横方向	単位	本	数量	120	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	120	1,587	190,440	
アンカー材（材料費）		本	120	11,100	1,332,000	
注入材（材料費）	1.731kg/本	本	12	4,415	52,980	
注入材（材料費）	2.633kg/本	本	108	6,715	725,220	
計					2,300,640	
単価					19,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	垂直補剛材撤去	10<t≦15mm	単位	m	数量	1	単価	5,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工	10＜t≦15mm	m	1	5,964	5,964	
計					5,964	
単価					5,964	円／m

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1	単価	84.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工	250本以上	本	1	84.68	84.68	
計					84.68	
単価					84.68	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場塗膜除去	外面 塗膜剥離剤 2回	単位	m2	数量	1	単価	30,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 高欄部(単独施工) 1kg/m2	ｍ２	2	13,320	26,640	
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	2	1,965	3,930	
計					30,570	
単価					30,570	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場塗膜除去	内面 塗膜剥離剤 1回	単位	m2	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 高欄部(単独施工) 1kg/m2	ｍ２	1	13,320	13,320	
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	1,965	1,965	
計					15,285	
単価					15,290	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小規模塗装工	素地調整 動力工具処理 ISO St3	m2	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小規模塗装工	下塗り 1回塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	1	2,426	2,426	
計					2,426	
単価					2,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	5,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小規模塗装工	下塗り 2回塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	1	5,772	5,772	
計					5,772	
単価					5,772	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	2,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小規模塗装工	中塗り 1回塗り ふっ素樹脂塗料	m2	1	2,466	2,466	
計					2,466	
単価					2,466	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	2,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小規模塗装工	上塗り 1回塗り ふっ素樹脂塗料	m2	1	2,776	2,776	
計					2,776	
単価					2,776	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	排水管撤去	VP管 径200	単位	m	数量	1	単価	4,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	VP管 径200	m	1	4,513	4,513	
計					4,513	
単価					4,513	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	排水管撤去	鋼管 径200	単位	m	数量	1	単価	8,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	鋼管 径200	m	1	8,343	8,343	
計					8,343	
単価					8,343	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	排水管復旧	VP管 径200	単位	m	数量	6	単価	37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VP管	m	6	3,762	22,572	
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	12	1,161	13,932	
コンクリートアンカーボルト設置		本	4	1,237	4,948	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２００	m	2	2,610	5,220	
排水管加工管 TK13	VP200	本	1	42,360	42,360	
取付金具(ﾒｯｷ品) Nk7a	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付金具	組	1	18,200	18,200	
取付金具(ﾒｯｷ品) Nk7b	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付金具	組	1	20,000	20,000	
取付金具(ﾒｯｷ品) Nk8	下部工検査路取付金具	組	1	21,200	21,200	
取付金具(ﾒｯｷ品) K4b	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋台取付金具	組	1	9,560	9,560	
伸縮継手	200A用	個	1	68,500	68,500	
ｿｹｯﾄ	200A用	個	1	893	893	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	排水管復旧	VP管 径200	単位	m	数量	6	単価	37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					227,385	
単価					37,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	排水管復旧	鋼管 径200	単位	m	数量	3	単価	89,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	鋼管 標準	m	3	6,737	20,211	
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,161	6,966	
排水管加工管 T1	SGP200	本	1	151,000	151,000	
取付金具(ﾒｯｷ品) S1	上部工取付金具	組	1	6,460	6,460	
取付金具(ﾒｯｷ品) S2	上部工取付金具	組	1	10,500	10,500	
可とう継手	200A用	個	2	37,300	74,600	
計					269,737	
単価					89,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	検査路	既設梯子 一時撤去･復旧	単位	橋台	数量	1	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検査路既設梯子 一時撤去復旧工		橋台	1	181,800	181,800	
計					181,800	
単価					181,800	円／橋台

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	検査路撤去	廃棄 手摺 t=3.2mm	単位	m	数量	1	単価	4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工	t＜6mm	m	1	4,800	4,800	
計					4,800	
単価					4,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	9,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 人力積込 18.5km以下	m3	1	9,940	9,940	
計					9,940	
単価					9,940	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	排水管(VP管)	単位	回	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.1t以下	回	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／回

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	m3	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場発生品運搬	既設部材、排水管(鋼管)、検査路	単位	回	数量	1	単価	4,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	4,888	4,888	
計					4,888	
単価					4,888	円／回

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	足場	吊り足場(橋台部)	単位	m2	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚回り足場工	設置･撤去 供用日数 187日	m2	1	17,720	17,720	
計					17,720	
単価					17,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	登り桟橋		単位	箇所	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り桟橋工（箇所）		設置･撤去･損料 6.2月 3.8m	箇所	1	172,000	172,000		
計						172,000		
単価						172,000	円／箇所	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	湿式塗膜剥離剤工用養生設備		単位	m2	数量	1	単価	1,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式塗膜剥離剤工用養生設備工			m2	1	900.9	900.9		
湿式塗養生剥離剤工用養生ｼｰﾄ		ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ｼｰﾄ JIS A 8952	ｍ２	1	194	194		
計						1,094.9		
単価						1,095	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,080	12,080	
計					12,080	
単価					12,080	円／人日

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定試験費		単位	本	数量	1	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定試験費		本	1	1,583	1,583	
計					1,583	
単価					1,583	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋探査費	横向き	単位	m2	数量	1	単価	16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横向き	m2	1	16,630	16,630	
計					16,630	
単価					16,630	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 29,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910	
橋りょう特殊工		人	4	30,030	120,120	
普通作業員		人	6	20,160	120,960	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		19,310	
計					296,300	
単価					29,630	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		単位	本	数量 100	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910	
橋りょう特殊工		人	3	30,030	90,090	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		24,840	
計					171,000	
単価					1,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平力分担装置取付	単部材質量600kgを超え2000kg以下(ﾀｲﾌﾟ⑦)一般用地	単位	組	数量	1	単価	150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	35,910	17,955	
橋りょう特殊工		人	2	30,030	60,060	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	41,600	20,800	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		31,325	
計					150,300	
単価					150,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平力分担装置取付	単部材質量600kgを超え2000kg以下(ﾀｲﾌﾟ⑤)一般用地	単位	基	数量	1	単価	150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	35,910	17,955	
橋りょう特殊工		人	2	30,030	60,060	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	41,600	20,800	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		31,325	
計					150,300	
単価					150,300	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材取付工	100kgを超え200kg以下	単位	部材	数量	10	単価	59,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.33	35,910	119,580	
橋りょう特殊工		人	10	30,030	300,300	
普通作業員		人	3.33	20,160	67,132	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		107,088	
計					594,100	
単価					59,410	円／部材

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	主桁連結部材取付工	200kgを超え600kg以下	単位	t	数量	1	単価	225,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910	
橋りょう特殊工		人	4	30,030	120,120	
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		29,450	
計					225,800	
単価					225,800	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ 平均厚5mm	単位	m2	数量	10	単価	35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	23,625	42,525	
特殊作業員		人	7.2	20,475	147,420	
普通作業員		人	1.8	20,160	36,288	
不陸調整材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ	ｋｇ	80.5	1,430	115,115	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		15,752	
計					357,100	
単価					35,710	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付	単部材質量4000kgを超え5000kg以下 一般用地内	単位	基	数量	1	単価	316,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910	
橋りょう特殊工		人	4	30,030	120,120	
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	41,600	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		78,450	
計					316,400	
単価					316,400	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工	10＜t≦15mm	単位	m	数量	10	単価	5,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	35,910	24,059	
橋りょう特殊工		人	0.67	30,030	20,120	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		15,461	
計					59,640	
単価					5,964	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付	ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	451,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820	
橋りょう特殊工		人	8	30,030	240,240	
普通作業員		人	4	20,160	80,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		58,900	
計					451,600	
単価					451,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取外し	ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	451,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820	
橋りょう特殊工		人	8	30,030	240,240	
普通作業員		人	4	20,160	80,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		58,900	
計					451,600	
単価					451,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付	ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	451,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820	
橋りょう特殊工		人	8	30,030	240,240	
普通作業員		人	4	20,160	80,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		58,900	
計					451,600	
単価					451,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		単位	本	数量	100	単価 1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910	
橋りょう特殊工		人	3	30,030	90,090	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		24,840	
計					171,000	
単価					1,710	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工	250本以上	単位	本	数量	100	単価	84.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2	30,030	6,006	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		2,462	
計					8,468	
単価					84.68	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填補修	金属ﾊﾟﾃ材	単位	孔	数量	10	単価	2,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	23,625	11,812	
普通作業員		人	0.5	20,160	10,080	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,528	
計					23,420	
単価					2,342	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m3	数量	1	単価	400,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83	23,625	19,608	
特殊作業員		人	1.67	20,475	34,193	
普通作業員		人	3.33	20,160	67,132	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		36,217	
計					400,900	
単価					400,900	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)	30mm＜ｱﾝｶｰ径≦43mm 1300mm＜削孔深≦1500mm 横方向	単位	孔	数量	100	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	32.72	23,625	773,010	
特殊作業員		人	32.72	20,475	669,942	
ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	個	27	14,100	380,700	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		158,348	
計					1,982,000	
単価					19,820	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工	10＜t≦15mm	単位	m	数量	10	単価	5,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	35,910	24,059	
橋りょう特殊工		人	0.67	30,030	20,120	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		15,461	
計					59,640	
単価					5,964	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工	250本以上	単位	本	数量	100	単価	84.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2	30,030	6,006	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		2,462	
計					8,468	
単価					84.68	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 高欄部(単独施工) 1kg/m2	単位	m２	数量	1	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	高欄部(単独施工) 時間制約無	m２	1	10,925	10,925	
塗膜剥離剤	水系 1kg/m2 ﾊﾞｲｵﾊｸﾘX-WB	ｋｇ	1.15	2,080	2,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,320	
単価					13,320	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	1,965	1,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,965	
単価					1,965	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小規模塗装工	素地調整 動力工具処理 ISO St3	単位	m2	数量	100	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	52.63	30,870	1,624,688	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		145,312	
計					1,770,000	
単価					17,700	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小規模塗装工	下塗り 1回塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	100	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6.83	30,870	210,842	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kｇ	13	985	12,805	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18,953	
計					242,600	
単価					2,426	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小規模塗装工	下塗り 2回塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	100	単価	5,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	13.65	30,870	421,375	
超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	300μm	kg	100	1,180	118,000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		37,825	
計					577,200	
単価					5,772	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小規模塗装工	中塗り 1回塗り ふっ素樹脂塗料	単位	m2	数量	100	単価	2,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6.83	30,870	210,842	
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kｇ	14	1,200	16,800	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18,958	
計					246,600	
単価					2,466	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小規模塗装工	上塗り 1回塗り ふっ素樹脂塗料	単位	m2	数量	100	単価	2,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6.83	30,870	210,842	
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kｇ	12	3,990	47,880	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18,878	
計					277,600	
単価					2,776	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管撤去	VP管 径200	単位	m	数量	10	単価	4,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	23,625	7,087	
特殊作業員		人	0.9	20,475	18,427	
普通作業員		人	0.6	20,160	12,096	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		7,520	
計					45,130	
単価					4,513	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管撤去	鋼管 径200	単位	m	数量	10	単価	8,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	23,625	9,450	
特殊作業員		人	1.1	20,475	22,522	
普通作業員		人	0.7	20,160	14,112	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.7	40,190	28,133	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		9,213	
計					83,430	
単価					8,343	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管加工管 TK13	VP200	単位	本	数量	1	単価	42,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２００	m	3.215	2,610	8,391	
スリーブ加工費	φ２００用	箇所	1	1,870	1,870	
塩ビ曲げ加工費φ150A:R=300以上φ200A:R=350以上	曲り管	箇所	1	32,100	32,100	
計					42,361	
単価					42,360	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	検査路既設梯子 一時撤去復旧工		単位	橋台	数量	1	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5	35,910	53,865	
橋りょう特殊工		人	3	30,030	90,090	
普通作業員		人	1.5	20,160	30,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×125 ﾒｯｷ	本	4	160	640	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,965	
計					181,800	
単価					181,800	円／橋台

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工	t＜6mm	単位	m	数量	10	単価	4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.56	35,910	20,109	
橋りょう特殊工		人	0.56	30,030	16,816	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		11,075	
計					48,000	
単価					4,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 人力積込 18.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	9,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	3.83	19,215	73,593	
軽油	１．２号	L	58.23	128	7,453	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	3.83	4,620	17,694	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	3.83	171	654	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					99,400	
単価					9,940	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋脚回り足場工	設置･撤去 供用日数 187日	単位	m2	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4	30,030	12,012	
足場損料		供用日	187	26.69	4,991	
足場損耗費		式	1		708	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,720	
単価					17,720	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 6.2月 3.8m	単位	箇所	数量	1	単価	172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2.789	30,030	83,753	
登り桟橋損料		月	6.2	14,220.21	88,165	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					172,000	
単価					172,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	湿式塗膜剥離剤工用養生設備工		単位	m2	数量	10	単価	900.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.3	30,030	9,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,009	
単価					900.9	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ		単位	箇所	数量	1	単価	94,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3	30,030	90,090	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,500	
計					94,590	
単価					94,590	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,075	12,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,080	
単価					12,080	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	横向き	単位	m2	数量	10	単価	16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.8	51,200	40,960	
技師(B)		人	1.6	40,600	64,960	
技師(C)		人	1.6	32,800	52,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,900	
計					166,300	
単価					16,630	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	40,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525	
軽油	１．２号	L	29	128	3,712	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,190	
単価					40,190	円／日