

令和 4年 3月 29日 (令和 4年 8月 8日)

波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 1月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122010012	1 4) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	268日間 自 令和 4年 3月31日 (当初) 至 令和 4年12月23日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	神崎郡（神河町、市川町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道29号	2 2) 処 分 費 等	22,240,868
		2 3) 公 告 日	令和 4年 1月25日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		100,452,705				
道路土工		式	1		47,065,799				
掘削工		式	1		98,470				
掘削	軟岩 片切掘削	m3	10	3,183	31,830			単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	40	1,666	66,640			単-2号	
掘削工 (ICT)		式	1		61,570				
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	m3	9	1,222	10,998			単-3号	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	56	411	23,016			単-4号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	9	1,113	10,017			単-5号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	56	313.2	17,539			単-6号	
路体盛土工		式	1		1,828,968				
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	230	5,480	1,260,400			単-7号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	30	721.9	21,657				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	1,684	488,360				単-9号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	290	201.9	58,551				単-10号
路体盛土工(ICT)		式	1		6,269,430				
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	4,700	236.2	1,110,140				単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,740	1,684	4,614,160				単-12号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700	201.9	545,130				単-13号
路床盛土工		式	1		823,501				
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	107	5,560	594,920				単-14号
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	3	757.7	2,273				単-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1,684	202,080				単-16号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120	201.9	24,228				単-17号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (ICT)		式	1		5,441,070					
路床盛土 (ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	2,200	337.8	743,160					単-18号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,490	1,684	4,193,160					単-19号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500	201.9	504,750					単-20号
法面整形工 (ICT)		式	1		1,049,390					
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	2,020	519.5	1,049,390					単-21号
残土処理工		式	1		31,493,400					
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	2,000	240.7	481,400					単-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	5,106	10,212,000					単-23号
残土等処分	玉石	m3	2,000	10,400	20,800,000					単-24号
法面工		式	1		1,114,050					
植生工		式	1		1,114,050					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,590	209	332,310					単-25号
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	430	1,818	781,740					単-26号
擁壁工		式	1		1,049,659					
作業土工		式	1		24,957					
床掘り	土砂	m3	20	225.3	4,506					単-27号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	9	1,718	15,462					単-28号
基面整正		m2	12	415.8	4,989					単-29号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,024,702					
重力式擁壁(1号)	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	50,990	407,920					単-30号
重力式擁壁(2号)	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	12	50,990	611,880					単-31号
ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.03	163,400	4,902					単-32号
排水構造物工		式	1		11,868,241					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		609,547				
床掘り	土砂	m3	310	225.3	69,843			単-33号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120	1,718	206,160			単-34号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	100	2,587	258,700			単-35号	
基面整正		m2	180	415.8	74,844			単-36号	
側溝工		式	1		1,932,803				
プレキャストU型側溝	PU1-B240-H240	m	8	5,458	43,664			単-37号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	104	8,129	845,416			単-38号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300 (横断)	m	35	8,129	284,515			単-39号	
プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	m	48	9,664	463,872			単-40号	
プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400 (横断)	m	9	9,664	86,976			単-41号	
側溝蓋	プレキャストU型側溝用コンクリート蓋 PC4-B300 L=500	枚	70	2,245	157,150			単-42号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	プレキャストU型側溝用コンクリート蓋 PC4-B400 L=500	枚	18	2,845	51,210			単-43号	
管渠工		式	1		1,251,200				
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 P3-D300	m	4	27,570	110,280			単-44号	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	44	25,930	1,140,920			単-45号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,890,490				
現場打ち街渠柵(L-1)	B500-L800-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	99,320	99,320			単-46号	
現場打ち街渠柵(R-1)	B600-L800-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	114,200	114,200			単-47号	
現場打ち街渠柵(R-2)	B600-L800-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	99,320	99,320			単-48号	
現場打ち街渠柵(R-3)	B600-L800-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	51,420	51,420			単-49号	
現場打ち街渠柵(R-4)	B600-L800-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	55,750	55,750			単-50号	
現場打ち街渠柵(R-5)	B500-L800-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	104,200	104,200			単-51号	
現場打ち集水柵(R-1)	B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	162,800	162,800			単-52号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水柵 (A-1)	B800-L1000-H750~1340 18-8-40(高炉)	箇所	1	127,200	127,200			単-53号	
現場打ち集水柵 (A-2)	B800-L1000-H700~1370 18-8-40(高炉)	箇所	1	108,000	108,000			単-54号	
現場打ち集水柵 (A-3)	B400-L1000-H740~1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	84,900	84,900			単-55号	
蓋 (街渠柵蓋)	グレーチング 蓋 500×800 用 T-25 普通目 ホルト 固定	枚	2	99,080	198,160			単-56号	
蓋 (街渠柵蓋)	グレーチング 蓋 600×800 用 T-25 普通目 ホルト 固定	枚	4	115,800	463,200			単-57号	
蓋 (集水柵蓋)	グレーチング 蓋 800×800 用 T-25 普通目 ホルト 固定	枚	1	66,500	66,500			単-58号	
蓋 (集水柵蓋)	縞鋼板蓋 400×1000用 t=6.0mm HDZ55 2枚/組	組	1	37,140	37,140			単-59号	
蓋 (集水柵蓋)	縞鋼板蓋 800×1000用 t=6.0mm HDZ55 2枚/組	組	2	59,190	118,380			単-60号	
場所打水路工		式	1		975,975				
現場打水路	U-B250-H250 18-8-40(高炉)	m	15	17,400	261,000			単-61号	
既設L型水路嵩上 (A)	18-8-40(高炉) h=50~210	m	11	5,221	57,431			単-62号	
既設L型水路嵩上 (B)	18-8-40(高炉) h=50~150	m	35	4,346	152,110			単-63号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
既設L型水路嵩上 (C)	18-8-40(高炉) h=50～ 250	m	68	5,663	385,084				単-64号
既設L型水路嵩上 (D)	18-8-40(高炉) h=50～ 185	m	25	4,814	120,350				単-65号
排水工		式	1		1,232,360				
縦排水 (タテ溝)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 PU1-B240-H240(ソ ケット付) 18-8-40(高炉)	m	18	18,770	337,860				単-66号
縦排水 (タテ溝)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 PU1-B360-H360(ソ ケット付) 18-8-40(高炉)	m	8	26,200	209,600				単-67号
縦排水 (タテ溝)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 PU1-B600-H600(ソ ケット付) 18-8-40(高炉)	m	18	38,050	684,900				単-68号
防草コンクリート		式	1		3,975,866				
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	1,114	3,569	3,975,866				単-69号
舗装工		式	1		25,663,113				
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		8,500,476				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-30 仕 上り厚 250mm	m2	1,930	1,062	2,049,660				単-70号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	1,860	756.1	1,406,346				単-71号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,810	2,787	5,044,470			単-72号	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		1,786,266				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	513	711.3	364,896			単-73号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	510	2,787	1,421,370			単-74号	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装)		式	1		1,589,706				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	169	1,820	307,580			単-75号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 110mm 3.0m超	m2	138	3,262	450,156			単-76号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	307	2,710	831,970			単-77号	
アスファルト舗装工 (舗装復旧)		式	1		305,037				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	56	1,062	59,472			単-78号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	56	756.1	42,341			単-79号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	56	3,629	203,224				単-80号
切削オーバーレイ工		式	1		8,445,356				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	140	539.9	75,586				単-81号
切削オーバーレイ	7cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 平均厚7cm	m2	1,020	4,217	4,301,340				単-82号
切削オーバーレイ	7cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 平均厚12cm	m2	635	5,486	3,483,610				単-83号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	95	3,336	316,920				単-84号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	95	2,820	267,900				単-85号
オーバーレイ工		式	1		5,036,272				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	527	2,074	1,092,998				単-86号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 170mm 3.0m超	m2	328	4,958	1,626,224				単-87号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	855	2,710	2,317,050					単-88号
縁石工		式	1		212,072					
縁石工		式	1		212,072					
アスカーフ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	196	1,082	212,072					単-89号
防護柵工		式	1		4,996,465					
路側防護柵工		式	1		4,996,465					
ガードレール	塗装品(白色) Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	635	7,545	4,791,075					単-90号
ガードレール	塗装品(白色) Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	19	10,810	205,390					単-91号
標識工		式	1		282,682					
小型標識工		式	1		277,125					
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ4.08m 5基以上(既設流用)	基	2	17,270	34,540					単-92号
標識柱	複柱式 径60.5 柱長さ2.40m 5基以上(既設流用)	基	4	50,050	200,200					単-93号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.68m 5基以上(既設 流用)	基	1	19,270	19,270			単-94号	
標識板	2.0m2未満 警戒標識(既 設流用) 単柱式	枚	2	3,302	6,604			単-95号	
標識板	2.0m2未満 警戒標識(既 設流用) 複柱式	枚	4	3,302	13,208			単-96号	
標識板	2.0m2未満 規制・補助 標識(既設流用) 単 柱式	枚	3	1,101	3,303			単-97号	
運搬処理工		式	1		5,557				
現場発成品運搬	警戒・規制・補助標識	回	1	5,557	5,557			単-98号	
区画線工		式	1		764,688				
区画線工		式	1		764,688				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	930	291.6	271,188			単-99号	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 2 0cm	m	470	1,050	493,500			単-100号	
道路付属施設工		式	1		186,049				
道路付属物工		式	1		20,821				

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	スノーポール併用型 両面反射φ100mm 防護柵取付ハンツ式(既設流用) 10本以上30本未満	本	13	1,061	13,793				単-101号
距離標	設置カーブレベル添架ハネ式(金具固定)(既設流用)	枚	4	1,757	7,028				単-102号
照明工		式	1		148,908				
照明柱移設	鋼管テーパーポール H=10m(既設流用)	基	1	36,690	36,690				単-103号
照明柱基礎移設	500×500×2000(既設流用)	箇所	1	34,320	34,320				単-104号
作業土工		式	1		77,898				内-1号
運搬処理工		式	1		16,320				
現場発生品運搬	視線誘導標・距離標・照明柱	回	4	4,080	16,320				単-105号
構造物撤去工		式	1		4,947,687				
防護柵撤去工		式	1		464,922				
防護柵撤去(カーブレベル)	Gr-C-4E	m	414	1,123	464,922				単-106号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工		式	1		168,440					
標識撤去	警戒・規制・補助標識 単柱式	基	3	16,400	49,200					単-107号
標識撤去	警戒標識 複柱式	基	4	29,810	119,240					単-108号
道路付属物撤去工		式	1		9,422					
視線誘導標撤去	スノーポール併用型 防護柵 取付 10本以上30本未 満	本	13	506	6,578					単-109号
距離標撤去	ガードレール添架 パネル式(金具固定)	枚	4	711.1	2,844					単-110号
構造物取壊し工		式	1		1,663,807					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	163	7,274	1,185,662					単-111号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	370	539.9	199,763					単-112号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	240	167.7	40,248					単-113号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	1,420	167.7	238,134					単-114号
運搬処理工		式	1		2,641,096					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	165	3,607	595,155			単-115号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	154	6,638	1,022,252			単-116号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	165	3,995	659,175			単-117号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	154	2,115	325,710			単-118号	
現場発生品運搬	警戒・規制・補助標識、 視線誘導標・距離標	回	1	5,954	5,954			単-119号	
現場発生品運搬	ガードレール	回	3	10,950	32,850			単-120号	
仮設工		式	1		2,302,200				
交通管理工		式	1		2,302,200				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	120	14,810	1,777,200			単-121号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	42	12,500	525,000			単-122号	
築堤・護岸		式	1		94,626,045				
河川土工		式	1		25,302,982				

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		式	1		232,820					
掘削	軟岩 片切掘削	m3	20	3,183	63,660					単-123号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	70	1,666	116,620					単-124号
掘削	硬岩 オープンカット 障害無し	m3	20	2,627	52,540					単-125号
掘削工 (ICT)		式	1		264,432					
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	m3	90	1,222	109,980					単-126号
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	10	411	4,110					単-127号
掘削 (ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	50	540.4	27,020					単-128号
掘削	土砂 片切掘削	m3	90	1,113	100,170					単-129号
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	10	313.2	3,132					単-130号
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	50	400.4	20,020					単-131号
盛土工		式	1		2,102,760					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	170	5,480	931,600					単-132号
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	290	721.9	209,351					単-133号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510	1,684	858,840					単-134号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510	201.9	102,969					単-135号
盛土工(ICT)		式	1		22,702,970					
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	10,400	236.2	2,456,480					単-136号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,740	1,684	18,086,160					単-137号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,700	201.9	2,160,330					単-138号
護床工		式	1		474,632					
かご工		式	1		474,632					
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ鉄線 玉石流用	m2	42	9,845	413,490					単-139号
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8	28,310	22,648					単-140号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,684	33,680					単-141号
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	20	240.7	4,814					単-142号
法覆護岸工		式	1		52,325,541					
作業土工		式	1		293,073					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	60	1,666	99,960					単-143号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	10	2,627	26,270					単-144号
床掘り	岩塊・玉石	m3	260	309.5	80,470					単-145号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30	1,718	51,540					単-146号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	8	2,587	20,696					単-147号
基面整正		m2	34	415.8	14,137					単-148号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		50,186,606					
コンクリートブロック基礎(魚巢設置区間)	18-8-40(高炉)底幅64cm高さ45cm	m	43	16,340	702,620					単-149号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 (4号ブロック積上下流端)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	8	7,636	61,088					単-150号
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	57	26,270	1,497,390					単-151号
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	94	26,270	2,469,380					単-152号
コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート厚25cm	m2	1,170	27,280	31,917,600					単-153号
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	26,270	630,480					単-154号
魚巣ブロック積	控え60cm	m2	390	15,360	5,990,400					単-155号
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	524	7,802	4,088,248					単-156号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	25	56,560	1,414,000					単-157号
足場	安全ネット必要	掛m2	420	3,370	1,415,400					単-158号
護岸付属物工		式	1		1,173,250					
横帯コンクリート(L-1)	幅 30cm 高さ 402cm 18-8-40(高炉)	m	5	14,900	74,500					単-159号
横帯コンクリート(L-2)	幅 30cm 高さ 490cm 18-8-40(高炉)	m	6	22,300	133,800					単-160号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横帯コンクリート (L-3)	幅 30 c m 高さ 492 c m 18-8-40(高炉)	m	6	22,300	133,800			単-161号	
横帯コンクリート (L-4)	幅 30 c m 高さ 458 c m 18-8-40(高炉)	m	5	14,170	70,850			単-162号	
横帯コンクリート (L-5)	幅 30 c m 高さ 398 c m 18-8-40(高炉)	m	4	19,920	79,680			単-163号	
横帯コンクリート (L-6)	幅 30 c m 高さ 525 c m 18-8-40(高炉)	m	6	22,300	133,800			単-164号	
横帯コンクリート (L-7)	幅 30 c m 高さ 400 c m 18-8-40(高炉)	m	5	15,940	79,700			単-165号	
小口止 (T.L-1)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 431 c m	m	5	25,240	126,200			単-166号	
小口止 (T.L-2)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 460 c m	m	5	34,060	170,300			単-167号	
小口止 (T.L-3)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 265 c m	m	3	35,380	106,140			単-168号	
小口止 (T.L-4)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 215 c m	m	2	32,240	64,480			単-169号	
運搬処理工		式	1		672,612				
支給品運搬	魚巢ﾌﾟｯｸ	回	69	9,748	672,612			単-170号	
排水構造物工		式	1		446,711				

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		24,961				
床掘り	岩塊・玉石	m3	10	309.5	3,095			単-171号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	7	1,718	12,026			単-172号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	3	2,587	7,761			単-173号	
基面整正		m2	5	415.8	2,079			単-174号	
管渠工		式	1		199,470				
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 P4-D600	m	3	66,490	199,470			単-175号	
集水柵・マンホール工		式	1		222,280				
現場打ち集水柵(L-1)	B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	162,800	162,800			単-176号	
蓋(集水柵蓋)	グレーチング蓋 800×800用 T-2 普通目 ボルト固定	枚	1	59,480	59,480			単-177号	
構造物撤去工		式	1		684,296				
構造物取壊し工		式	1		334,604				

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	46	7,274	334,604					単-178号
運搬処理工		式	1		349,692					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	46	3,607	165,922					単-179号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	46	3,995	183,770					単-180号
仮設工		式	1		15,391,883					
工事中進入路工		式	1		8,179,527					
工事中道路盛土	施工幅員4.0m以上	m3	920	201.8	185,656					単-181号
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	666	5,960	3,969,360					単-182号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)採取土	m3	1,580	1,684	2,660,720					単-183号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600	201.9	323,040					単-184号
砕石舗装	再生クワッチャアソ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	418	1,125	470,250					単-185号
大型土のう	撤去	袋	666	635	422,910					単-186号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路撤去	土砂 押土	m3	930	158.7	147,591					単-187号
土留・仮締切工		式	1		7,212,356					
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	882	5,960	5,256,720					単-188号
大型土のう	撤去	袋	882	635	560,070					単-189号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)採取土	m3	740	1,684	1,246,160					単-190号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	740	201.9	149,406					単-191号
直接工事費		式	1		195,078,750					
共通仮設費		式	1		24,529,488					
共通仮設費		式	1		6,726,488					
運搬費		式	1		237,200					
建設機械運搬費		台	1	237,200	237,200					単-192号
技術管理費		式	1		4,924,288					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-2号	
保守管理(ICT)		式	1		55,538			内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-4号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,672,000			内-5号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,565,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,803,000				
純工事費		式	1		219,608,238				
現場管理費		式	1		60,247,000				
工事原価		式	1		279,855,238				
一般管理費等		式	1		34,684,762				
工事価格		式	1		314,540,000				
消費税相当額		式	1		31,454,000				

設計内訳書

工事名		(当 初)				事業区分		道路新設・改築	
波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事						工事区分		道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		345,994,000				

一式当たり内訳書

作業土工

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
《 照明柱基礎撤去 》								
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	20	225. 3	4, 506			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	20	1, 718	34, 360			
《 照明柱基礎設置 》								
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	20	225. 3	4, 506			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	20	1, 718	34, 360			
基面整正		m 2	0. 4	415. 8	166			
合 計					77, 898			

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本作業作成費								
[独自単価表]		工事	1	50,750	50,750			
合計					50,750			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 99m3	式	1		487			
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 66m3	式	1		316			
掘削 (ICT) 保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満 50m3	式	1		316			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3以上 無し 15100m3	式	1		37,319			
路床盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3以上 無し 2200m3	式	1		6,942			
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2020m2	式	1		10,158			
合 計					55,538			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費（ICT）	フルト ^サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3672千円	式	1		3,672,000			
合 計					3,672,000			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,183	3,183		
計						3,183		
単価						3,183	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	1,666	1,666		
計						1,666		
単価						1,666	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,222	1,222		
計						1,222		
単価						1,222	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	411	411		
計						411		
単価						411	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,113	1,113		
計						1,113		
単価						1,113	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	313.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	313.2	313.2		
計						313.2		
単価						313.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,480	5,480			
	計					5,480			
	単価					5,480	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	721.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	721.9	721.9			
	計					721.9			
	単価					721.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	236.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し	m3	1	236.2	236.2		
計						236.2		
単価						236.2	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路床盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,560	5,560		
計						5,560		
単価						5,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	757.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	757.7	757.7		
計						757.7		
単価						757.7	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	路床盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	337.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		10,000m3以上 無し	m3	1	337.8	337.8		
計						337.8		
単価						337.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	519.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	519.5	519.5		
	計					519.5		
	単価					519.5	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	1	240.7	240.7		
	計					240.7		
	単価					240.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,106	5,106		
計						5,106		
単価						5,106	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	残土等処分	玉石	単位	m3	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						10,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	209	209		
計						209		
単価						209	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,818	1,818		
計						1,818		
単価						1,818	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.3	225.3		
計						225.3		
単価						225.3	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,718	1,718		
計						1,718		
単価						1,718	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	415.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	415.8	415.8			
計						415.8			
単価						415.8	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	重力式擁壁 (1号)	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	50,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	50,990	50,990			
計						50,990			
単価						50,990	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	重力式擁壁 (2号)	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	50,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m3	1	50,990	50,990		
	計					50,990		
	単価					50,990	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	カーボレベル補強筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,400	163,400		
	計					163,400		
	単価					163,400	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	225.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.3	225.3			
計						225.3			
単価						225.3	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,718	1,718			
計						1,718			
単価						1,718	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,587	2,587		
	計					2,587		
	単価					2,587	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	415.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	415.8	415.8		
	計					415.8		
	単価					415.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストU型側溝	PU1-B240-H240	単位	m	数量	1	単価	5,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	5,458	5,458		
計						5,458		
単価						5,458	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,129	8,129		
計						8,129		
単価						8,129	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300 (横断)	単位	m	数量	1	単価	8,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,129	8,129		
計						8,129		
単価						8,129	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	単位	m	数量	1	単価	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	9,664	9,664		
計						9,664		
単価						9,664	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400 (横断)	単位	m	数量	1	単価	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	9,664	9,664		
計						9,664		
単価						9,664	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	側溝蓋	プレキャストU型側溝用コンクリート蓋 PC4-B300 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,245	2,245		
計						2,245		
単価						2,245	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	側溝蓋	プレキャストU型側溝用コンクリート蓋 PC4-B400 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	2,845	2,845		
計						2,845		
単価						2,845	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 P3-D300	単位	m	数量	1	単価	27,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	1	27,570	27,570		
計						27,570		
単価						27,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	25,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	25,430	254,300		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.135	36,870	4,977.45		
計						259,277.45		
単価						25,930	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	現場打ち街渠柵 (L-1)	B500-L800-H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	99,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-40(高炉) 0.77m ³ を超え0.82m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	93,170	931,700		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,050	61,500		
計						993,200		
単価						99,320	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	現場打ち街渠柵 (R-1)	B600-L800-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		114,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	108,000	1,080,000	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,050	61,500	
計						1,141,500	
単価						114,200	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	現場打ち街渠柵 (R-2)	B600-L800-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		99,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	93,170	931,700	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,050	61,500	
計						993,200	
単価						99,320	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	現場打ち街渠柵 (R-3)	B600-L800-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	51,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	51,420	514,200		
計						514,200		
単価						51,420	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	現場打ち街渠柵 (R-4)	B600-L800-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	55,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	55,750	557,500		
計						557,500		
単価						55,750	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	現場打ち街渠柵 (R-5)	B500-L800-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		104,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	98,040	980,400	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,050	61,500	
計						1,041,900	
単価						104,200	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	現場打ち集水柵 (R-1)	B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	154,600	1,546,000	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	40	2,050	82,000	
計						1,628,000	
単価						162,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水桝 (A-1)	B800-L1000-H750~1340 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	127,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	127,200	127,200			
	計					127,200			
	単価					127,200		円/箇所	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝 (A-2)	B800-L1000-H700~1370 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	108,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	108,000	108,000			
	計					108,000			
	単価					108,000		円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	現場打ち集水桝 (A-3)	B400-L1000-H740~1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	84,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	84,900	84,900		
計						84,900		
単価						84,900	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	蓋 (街渠桝蓋)	クレーンク 蓋 500×800用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	99,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	795	795		
桝蓋 クレーンク 蓋		500×800用 T-25 ホール固定	枚	1	98,280	98,280		
計						99,075		
単価						99,080	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	蓋 (街渠柵蓋)	グレーチング蓋 600×800用 T-25 普通目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	795	795		
柵蓋 グレーチング蓋		600×800用 T-25 ホルト固定	枚	1	114,980	114,980		
計						115,775		
単価						115,800	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋 (集水柵蓋)	グレーチング蓋 800×800用 T-25 普通目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	795	795		
柵蓋 グレーチング蓋		800×800用 T-25 ホルト固定	枚	1	65,700	65,700		
計						66,495		
単価						66,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋 (集水桝蓋)	縞鋼板蓋 400×1000用 t=6.0mm HDZ55 2枚/組	単位	組	数量			
						1		37,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	324	648		
	桝蓋 縞鋼板蓋	400×1000用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ 2枚/組	組	1	36,490	36,490		
	計					37,138		
	単価					37,140	円/組	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋 (集水桝蓋)	縞鋼板蓋 800×1000用 t=6.0mm HDZ55 2枚/組	単位	組	数量			
						1		59,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	795	1,590		
	桝蓋 縞鋼板蓋	800×1000用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ 2枚/組	組	1	57,600	57,600		
	計					59,190		
	単価					59,190	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	現場打水路	U-B250-H250 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.575	33,110	52,148.25		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16	7,596	121,536		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.158	1,912	302.09		
計						173,986.34		
単価						17,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	既設L型水路嵩上 (A)	18-8-40(高炉) h=50~210	単位	m	数量	11	単価	5,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	2	7,158	14,316		
	人力積込	コンクリート塊	m ³	0.08	4,158	332.64		
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 硬岩 無し 60.0km以下	m ³	0.08	17,770	1,421.6		
	処分費 (m ³)		m ³	0.08	3,995	319.6		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	33,110	6,622		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3	7,596	22,788		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	21	538.1	11,300.1		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	160,200	320.4		
	計					57,420.34		
	単価					5,221	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	既設L型水路嵩上(B)	18-8-40(高炉) h=50~150	単位	m	数量	35	単価	4,346
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	5	7,158	35,790			
人力積込	コンクリート塊	m ³	0.3	4,158	1,247.4			
土砂等運搬	現場制約あり 人力 硬岩 無し 60.0km以下	m ³	0.3	17,770	5,331			
処分費 (m ³)		m ³	0.3	3,995	1,198.5			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.5	33,110	16,555			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	7	7,596	53,172			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	70	538.1	37,667			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.007	160,200	1,121.4			
計					152,082.3			
単価					4,346	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	既設L型水路嵩上 (C)	18-8-40(高炉) h=50~250	単位	m	数量	68	単価	5,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	10	7,158	71,580		
	人力積込	コンクリート塊	m ³	0.5	4,158	2,079		
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 硬岩 無し 60.0km以下	m ³	0.5	17,770	8,885		
	処分費 (m ³)		m ³	0.5	3,995	1,997.5		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	33,110	66,220		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	21	7,596	159,516		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	136	538.1	73,181.6		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	160,200	1,602		
	計					385,061.1		
	単価					5,663	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	既設L型水路嵩上(D)	18-8-40(高炉) h=50~185	単位	m	数量	25	単価	4,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	4	7,158	28,632		
	人力積込	コンクリート塊	m ³	0.2	4,158	831.6		
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 硬岩 無し 60.0km以下	m ³	0.2	17,770	3,554		
	処分費 (m ³)		m ³	0.2	3,995	799		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	33,110	13,244		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	6	7,596	45,576		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	50	538.1	26,905		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	160,200	801		
	計					120,342.6		
	単価					4,814	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	縦排水 (汚溝)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	7,775	77,750		
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	10	6,793	67,930		
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	170.9	1,709		
	型枠工	縦排水溝	m ²	4	10,070	40,280		
	計					187,669		
	単価					18,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	縦排水 (汚溝)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 PU1-B360-H360(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	15,380	153,800		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m ²	10	6,619	66,190		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	170.9	1,709		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	10,070	40,280		
計						261,979		
単価						26,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	縦排水 (汚溝)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 PU1-B600-H600(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	38,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	27,050	270,500		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	10	6,793	67,930		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	170.9	1,709		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	10,070	40,280		
計						380,419		
単価						38,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	1	単価	3,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	1	3,480	3,480		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	88.08	88.08		
計						3,568.08		
単価						3,569	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,062	1,062		
計						1,062		
単価						1,062	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	756.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	756.1	756.1		
計						756.1		
単価						756.1	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13F) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,787	2,787		
計						2,787		
単価						2,787	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	711.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クランチャー RC-30 全ての費用	m 2	1	711.3	711.3		
計						711.3		
単価						711.3	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13F) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,787	2,787		
計						2,787		
単価						2,787	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,820	1,820		
計						1,820		
単価						1,820	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 110mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 55mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,693	1,693		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 55mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,569	1,569		
計						3,262		
単価						3,262	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップ [※] アスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13F) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,710	2,710		
計						2,710		
単価						2,710	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,062	1,062		
計						1,062		
単価						1,062	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	756.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	756.1	756.1		
計						756.1		
単価						756.1	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン (13F) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,629	3,629		
計						3,629		
単価						3,629	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	539.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	539.9	539.9		
計						539.9		
単価						539.9	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	切削オーバーレイ	7cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 平均厚7cm	単位	m2	数量	1	単価	4,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 20mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート	m 2	1	1,507	1,507		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13F) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,710	2,710		
計						4,217		
単価						4,217	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	切削オーバーレイ	7cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 平均厚12cm	単位	m2	数量	1	単価	5,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 70mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート	m 2	1	2,776	2,776		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13F) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,710	2,710		
計						5,486		
単価						5,486	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,336	3,336		
計						3,336		
単価						3,336	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,074	2,074		
計						2,074		
単価						2,074	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 170mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	4,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,074	2,074		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,951	1,951		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	932.8	932.8		
計						4,957.8		
単価						4,958	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13F) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,710	2,710		
計						2,710		
単価						2,710	円/m ²	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	単位	m	数量	1	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm ² 以上215cm ² 未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,082	1,082		
計						1,082		
単価						1,082	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	カートレール	塗装品(白色) Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,223	1,223		
カートレール 路側用 [独自単価表]		Gr-C-4E 塗装品 支柱キャップ付	m	1	6,322	6,322		
計						7,545		
単価						7,545	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	カートレール	塗装品(白色) Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,235	4,235		
カートレール 路側用 [独自単価表]		Gr-C-2B 塗装品 支柱キャップ付	m	1	6,575	6,575		
計						10,810		
単価						10,810	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.08m 5基以上 (既設流用)	単位	基	数量	1	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	17,270	17,270		
計						17,270		
単価						17,270	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	標識柱	複柱式 径60.5 柱長さ 2.40m 5基以上 (既設流用)	単位	基	数量	1	単価	50,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		複柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	50,050	50,050		
計						50,050		
単価						50,050	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.68m 5基以上 (既設流用)	単位	基	数量	1	単価	19,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	19,270	19,270		
計						19,270		
単価						19,270	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	標識板	2.0m2未満 警戒標識 (既設流用) 単柱式	単位	枚	数量	2	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	2	3,302	6,604		
計						6,604		
単価						3,302	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	標識板	2.0m2未満 警戒標識（既設流用） 複柱式	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	4	3,302	13,208		
	計					13,208		
	単価					3,302	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	標識板	2.0m2未満 規制・補助標識（既設流用） 単柱式	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	3,302	3,302		
	計					3,302		
	単価					1,101	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	現場発生産品運搬	警戒・規制・補助標識	単位	回	数量	1	単価	5,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	《復路》							
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	5,557	5,557		
	計					5,557		
	単価					5,557	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	291.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	291.6	291.6		
	計					291.6		
	単価					291.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm	単位	m	数量	1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1335kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 78kg/1000m	m	1	1,050	1,050		
	計					1,050		
	単価					1,050	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	視線誘導標	スノーボール併用型 両面反射φ100mm 防護柵取付 パント式 (既設流用) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パント式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,061	1,061		
	計					1,061		
	単価					1,061	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	距離標	設置 カートレベル添架 ハネ式(金具固定) (既設流用)	単位	枚	数量	1	単価	1,757
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置 ハネ式(金具固定)	枚	1	1,757	1,757		
	計					1,757		
	単価					1,757	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	照明柱移設	鋼管テーパーポール H=10m (既設流用)	単位	基	数量	1	単価	36,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12,230	12,230		
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,460	24,460		
	計					36,690		
	単価					36,690	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	照明柱基礎移設	500×500×2000 (既設流用)	単位	箇所	数量	1	単価	34,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.36	1,138	409.68		
照明灯基礎移設 【独自歩掛】		500×500×2000	基	1	21,140	21,140		
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	12,770	12,770		
計						34,319.68		
単価						34,320	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	現場発生産品運搬	視線誘導標・距離標・照明柱	単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	《 往路 》						4	4,080
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1	7,575	7,575		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 8.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.1	4,350	435		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0.1	1,500	150		
	《 復路 》							
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1	7,575	7,575		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 8.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.1	4,350	435		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0.1	1,500	150		
	計						16,320	
	単価						4,080	円/回

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,123	1,123		
計						1,123		
単価						1,123	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	標識撤去	警戒・規制・補助標識 単柱式	単位	基	数量		単価	16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	14,670	14,670		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,726	1,726		
計						16,396		
単価						16,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	標識撤去	警戒標識 複柱式	単位	基	数量	1	単価	29,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		複柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	28,080	28,080		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,726	1,726		
計						29,806		
単価						29,810	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	視線誘導標撤去	スノーポール併用型 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	本	1	506	506		
計						506		
単価						506	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	距離標撤去	ガードレール添架 ハ° 初式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	711.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	撤去 ハ° 初式(金具固定)	枚	1	711.1	711.1		
	計					711.1		
	単価					711.1	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,274	7,274		
	計					7,274		
	単価					7,274	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	539.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	539.9	539.9		
計						539.9		
単価						539.9	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	167.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	167.7	167.7		
計						167.7		
単価						167.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	167.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	167.7	167.7		
計						167.7		
単価						167.7	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,607	3,607		
計						3,607		
単価						3,607	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	6,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,638	6,638		
	計					6,638		
	単価					6,638	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995		
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	現場発生産品運搬	警戒・規制・補助標識、視線誘導標・距離標	単位	回	数量	1	単価	5,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1	5,954	5,954		
計						5,954		
単価						5,954	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	現場発生産品運搬	ガードレール	単位	回	数量	1	単価	10,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.0t超2.6t以下		回	1	10,950	10,950	
計							10,950	
単価							10,950	円/回

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	14,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	1	14,810	14,810	
計							14,810	
単価							14,810	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,183	3,183		
	計					3,183		
	単価					3,183	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,666	1,666		
計						1,666		
単価						1,666	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,627	2,627		
計						2,627		
単価						2,627	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,222	1,222		
計						1,222		
単価						1,222	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	411	411		
計						411		
単価						411	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	540.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	540.4	540.4		
計						540.4		
単価						540.4	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,113	1,113		
計						1,113		
単価						1,113	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	313.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	313.2	313.2		
計						313.2		
単価						313.2	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	400.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	400.4	400.4		
計						400.4		
単価						400.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,480	5,480		
	計					5,480		
	単価					5,480	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	721.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	721.9	721.9		
	計					721.9		
	単価					721.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	236.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	236.2	236.2			
	計					236.2			
	単価					236.2	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684			
	計					1,684			
	単価					1,684	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ鉄線 玉石流用	単位	m2	数量	1	単価	9,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 各種 全ての費用	m2	1	9,845	9,845		
計						9,845		
単価						9,845	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	28,310	28,310		
計						28,310		
単価						28,310	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	240.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1	240.7	240.7			
	計					240.7			
	単価					240.7	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,666	1,666			
	計					1,666			
	単価					1,666	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オブソカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,627	2,627		
計						2,627		
単価						2,627	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	309.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し	m 3	1	309.5	309.5		
計						309.5		
単価						309.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,718	1,718		
計						1,718		
単価						1,718	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,587	2,587		
計						2,587		
単価						2,587	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	415.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	415.8	415.8	
計							415.8	
単価							415.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	コンクリートブロック基礎 (魚巢設置区間)	18-8-40(高炉) 底幅 64 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	10	単価	16,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.84	26,270	22,066.8			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,280	8,560			
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.15	61,740	132,741			
計					163,367.8			
単価					16,340	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	コンクリートブロック基礎 (4号ブロック積上下流端)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	7,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	0.63	26,270	16,550.1		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		m 2	2	4,280	8,560		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		m 3	0.83	61,740	51,244.2		
計						76,354.3		
単価						7,636	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	26,270	26,270		
計						26,270		
単価						26,270	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	26,270	26,270		
計						26,270		
単価						26,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート厚25cm	単位	m2	数量	1	単価	27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.47m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,280	27,280		
計						27,280		
単価						27,280	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ヘーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	26,270	26,270		
計						26,270		
単価						26,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	魚巣ブロック積	控え60cm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		m 2	390	3,785	1,476,150		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	4	28,310	113,240		
《 支給品 》									
魚巣ブロック		II型 A形 基本 500×995×600		個	380	14,400	0		
魚巣ブロック		II型 B形 側端 500×495×600		個	40	7,480	0		
魚巣ブロック		II型 C形 天端 150×995×600		個	200	6,800	0		
《 購入品 》									
魚巣ブロック		II型 A形 基本 500×995×600		個	193	14,400	2,779,200		
魚巣ブロック		II型 B形 側端 500×495×600		個	104	7,480	777,920		
魚巣ブロック		II型 C形 天端 150×995×600		個	87	6,800	591,600		
魚巣ブロック		II型 C-1/2形 天端 150×495×600		個	71	3,535	250,985		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 155号	魚巣ブロック積	控え60cm	単位	m2	数量	390	単価	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5,989,095		
単価						15,360	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	単位	m3	数量	1	単価	7,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-40	m3	1	7,802	7,802		
	計					7,802		
	単価					7,802	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	25	単価	56,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	25	56,330	1,408,250		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	1,912	5,736		
	計					1,413,986		
	単価					56,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	3,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,370		3,370		
計							3,370		
単価							3,370	円/掛m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	横帯コンクリート (L-1)	幅 30 c m 高さ 402 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	36,510		36,510		
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	5	7,596		37,980		
計							74,490		
単価							14,900	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	横帯コンクリート (L-2)	幅 30 c m 高さ 490 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		6	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	36,510	73,020			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	7,596	60,768			
計						133,788			
単価						22,300	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	横帯コンクリート (L-3)	幅 30 c m 高さ 492 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		6	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	36,510	73,020			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	7,596	60,768			
計						133,788			
単価						22,300	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	横帯コンクリート (L-4)	幅 30 c m 高さ 458 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	5	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.9	36,510	32,859		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	7,596	37,980		
計						70,839		
単価						14,170	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	横帯コンクリート (L-5)	幅 30 c m 高さ 398 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	4	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	34,080	34,080		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	7,596	45,576		
計						79,656		
単価						19,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	横帯コンクリート (L-6)	幅 30 c m 高さ 525 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	6	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	36,510	73,020		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	7,596	60,768		
計						133,788		
単価						22,300	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	横帯コンクリート (L-7)	幅 30 c m 高さ 400 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	5	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	34,080	34,080		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	7,596	45,576		
計						79,656		
単価						15,940	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	小口止 (T.L-1)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 431 c m	単位	m	数量		単価	
						5		25,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	36,510	73,020		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7	7,596	53,172		
	計					126,192		
	単価					25,240	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	小口止 (T.L-2)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 460 c m	単位	m	数量		単価	
						5		34,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3	36,510	109,530		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	7,596	60,768		
	計					170,298		
	単価					34,060	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	小口止 (T.L-3)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 265 c m	単位	m	数量		単価	35,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	34,080	68,160		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	7,596	37,980		
計						106,140		
単価						35,380	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	小口止 (T.L-4)	18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 215 c m	単位	m	数量		単価	32,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	34,080	34,080		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,596	30,384		
計						64,464		
単価						32,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	支給品運搬	魚巣ブロック	単位	回	数量	1	単価	9,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	9,748	9,748		
計						9,748		
単価						9,748	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	309.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し	m3	1	309.5	309.5		
計						309.5		
単価						309.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,718	1,718		
計						1,718		
単価						1,718	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,587	2,587		
計						2,587		
単価						2,587	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	415.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	415.8	415.8		
	計					415.8		
	単価					415.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 P4-D600	単位	m	数量	1	単価	66,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	1	66,490	66,490		
	計					66,490		
	単価					66,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	現場打ち集水桝 (L-1)	B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量			
					10			162,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	154,600	1,546,000		
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	40	2,050	82,000		
	計					1,628,000		
	単価					162,800	円/箇所	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	蓋 (集水桝蓋)	グレーチング 蓋 800×800用 T-2 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量			
					1			59,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	795	795		
	桝蓋 グレーチング 蓋	800×800用 T-2 ボルト固定	枚	1	58,680	58,680		
	計					59,475		
	単価					59,480	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,274	7,274		
計						7,274		
単価						7,274	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,607	3,607		
計						3,607		
単価						3,607	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,995	3,995		
計						3,995		
単価						3,995	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	201.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m3	1	201.8	201.8		
計						201.8		
単価						201.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	1	単価	5,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	5,960	5,960		
	計					5,960		
	単価					5,960	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 採取土	単位	m3	数量	1	単価	1,684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,684	1,684		
	計					1,684		
	単価					1,684	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	砕石舗装	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,125	1,125		
計						1,125		
単価						1,125	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	635
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	635	635		
	計					635		
	単価					635	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	工事用道路撤去	土砂 押土	単位	m3	数量	1	単価	158.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	押土 (ルーズ)	土砂	m 3	1	158.7	158.7		
	計					158.7		
	単価					158.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	1	単価	5,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	5,960	5,960		
	計					5,960		
	単価					5,960	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	635
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	635	635		
	計					635		
	単価					635	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 採取土	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,684	1,684		
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	201.9	201.9		
計						201.9		
単価						201.9	円/m3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1			209	
法面工	種子散布	m 2	1	209.1	209		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					209		
単価					209	円/m 2	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1			1,818	
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,818.15	1,818		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,818		
単価					1,818	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	163,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,393.75	63,393			
諸雑費(まるめ)		式	1		97			
計					163,400			
単価					163,400	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	5,458
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,588	35,880		
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	1,090	17,985		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.408	1,750	714		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					54,580		
単価					5,458	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,431	34,310			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	9,160	45,800			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,750	1,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					81,290			
単価					8,129	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,431	34,310			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	12,200	61,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	1,750	1,323			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					96,640			
単価					9,664	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,450	145,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					224,500		
単価					2,245	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
道路用側溝蓋	3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,050	205,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					284,500		
単価					2,845	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	795
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
蓋	《別途計上のため、0円計上》	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					79,500		
単価					795	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	324
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	324	32,400		
蓋	《別途計上のため、0円計上》	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					32,400		
単価					324	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,995	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)岸本建材運輸	単位	数量	単価	金額				
			m ³	100	3,995	399,500				
計						399,500				
単価						3,995		円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,218.02	60,218		
諸雑費 (まるめ)		式	1		72		
計					160,200		
単価					160,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,775
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,309.18	43,091		
	プレキャストU型側溝	PU1-B240-H240 L=600 ソケット付	個	16.5	2,100	34,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					77,750		
	単価					7,775	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,793
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	24,360	60,900				
特殊作業員		人	2.1	21,315	44,761				
普通作業員		人	5.8	20,790	120,582				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	20,000	242,000				
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,660	208,890				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,167				
計					679,300				
単価					6,793	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	170.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	24,360	5,115		
	普通作業員		人	0.56	20,790	11,642		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		333		
	計					17,090		
	単価					170.9	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	24,360	29,232		
型わく工		人	1.6	25,515	40,824		
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,696		
計					100,700		
単価					10,070		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	15,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,519.02	65,190			
プレキャストU型側溝	PU1-B360-H360 L=600 ソケット付	個	16.5	5,370	88,605			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					153,800			
単価					15,380		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6,619
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	24,360	60,900			
特殊作業員		人	2.1	21,315	44,761			
普通作業員		人	5	20,790	103,950			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	20,000	242,000			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,660	208,890			
諸雑費（率+まるめ） 0.7%		式	1		1,399			
計					661,900			
単価					6,619	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価 27,050
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,519.02	65,190	
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600 L=600 ソケット付	個	16.5	12,440	205,260	
諸雑費(まるめ)		式	1		50	
計					270,500	
単価					27,050	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,360	14,616			
特殊作業員		人	1.1	21,315	23,446			
普通作業員		人	1.6	20,790	33,264			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	20,000	242,000			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,480	34,247			
諸雑費（率+まるめ） 0.7%		式	1		427			
計					348,000			
単価					3,480		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.08
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	24,360	2,192		
普通作業員		人	0.31	20,790	6,444		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172		
計					8,808		
単価					88.08	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 20mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価 1,507
土木一般世話役		人	0.11	24,360	2,679	
特殊作業員		人	0.33	21,315	7,033	
普通作業員		人	0.549	20,790	11,413	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	5.029	10,100	50,792	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	92	11,592	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	257,300	28,303	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	68,060	7,486	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	110,300	12,133	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	44,880	4,936	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	31,720	3,489	
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		10,844	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 20mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価	1,507
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					150,700		
	単価					1,507	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 70mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,776
土木一般世話役		人	0.11	24,360	2,679	
特殊作業員		人	0.33	21,315	7,033	
普通作業員		人	0.549	20,790	11,413	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	17.602	10,100	177,780	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	92	11,592	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	257,300	28,303	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	68,060	7,486	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	110,300	12,133	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	44,880	4,936	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	31,720	3,489	
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		10,756	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 70mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,776
計					277,600	
単価					2,776	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削) (株)岸本建材運輸	m ³	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	1,223
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,413.4	7,413	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-6,190	-6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,223	
単価					1,223	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側用 [独自単価表]	Gr-C-4E 塗装品 支柱キャップ付	単位	m	数量	100	単価 6,322
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	100	6,190	619,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ114.3mm	個	25	530	13,250	
計					632,250	
単価					6,322	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m		1	4,235
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	12,438.15	12,438	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-8,203	-8,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,235	
単価					4,235	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側用 [独自単価表]	Gr-C-2B 塗装品 支柱キャップ付	単位	m	数量	100	単価 6,575
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	100	6,310	631,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ114.3mm	個	50	530	26,500	
計					657,500	
単価					6,575	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	17,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	37,370	37,370			
道路標識柱	路側式用 φ76.3×4.2t×L4077 メッキ	基	1	-20,100	-20,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					17,270			
単価					17,270		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基		1	50,050
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	単位	基	1	65,448	65,448
道路標識柱	路側式用 φ60.5×3.2t×L2400×2本 メッキ+静電粉体塗	単位	基	1	-15,400	-15,400
諸雑費（まるめ）		式	1			2
計						50,050
単価						50,050 円/基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	19,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	37,370	37,370			
道路標識柱	路側式用 φ76.3×4.2t×L3677 メッキ	基	1	-18,100	-18,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					19,270			
単価					19,270		円／基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	3,302.7	3,302	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,302	
単価					3,302	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	291.6
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	169	169,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号		L	44	136	5,984		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,826		
計						291,600		
単価						291.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1335kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 78kg/1000m	m	1,000	268	268,000	
高視認性区画線設置 リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	268	268,000	
高視認性区画線 塗料	熔融型 鉛・カドミウム対応型 黄	kg	1,335	550	734,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	78	150	11,700	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880	
軽油	1.2号	L	68	136	9,248	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	155	449	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		14,473	
計					1,050,000	
単価					1,050	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,061
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,431.9	4,431			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,370	-3,370			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,061			
単価					1,061		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし					10		12,230
電工		人	2.5	21,945		54,862		
普通作業員		人	2	20,790		41,580		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.85	30,400		25,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1			18		
計						122,300		
単価						12,230	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	24,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5	21,945	109,725			
普通作業員		人	4	20,790	83,160			
照明ポール		本	10	0	0			
アンカーボルト		組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7	30,400	51,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
計					244,600			
単価					24,460	円/基		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	21,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	24,360	3,410			
特殊作業員		人	0.1	21,315	2,131			
普通作業員		人	0.44	20,790	9,147			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.12	41,600	4,992			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,460			
計						21,140		
単価						21,140	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	12,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	21,945	5,486		
普通作業員		人	0.35	20,790	7,276		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					12,770		
単価					12,770	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 8.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	4,350
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	1,500
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,500	
	単価					1,500	円/t

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価
					1		1,123
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,123		
単価					1,123	円/m	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		14,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	14,664	14,664		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					14,670		
単価					14,670	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,726.4	1,726	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,726	
	単価					1,726	円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	28,080	28,080	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					28,080	
	単価					28,080	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	506
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	506.52	506		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					506		
	単価					506	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,274	7,274		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,274		
	単価					7,274	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削) (株)安岡建設	m ³	100	2,115	211,500		
計					211,500		
単価					2,115	円/m ³	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,805	14,805		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,810		
単価					14,810	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,495	12,495		12,500
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,500		
単価					12,500	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.47m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100			27,280
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,415	1,241,500	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	4,330	433,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	52.64	20,000	1,052,800	
諸雑費 (まるめ)		式	1		700	
計					2,728,000	
単価					27,280	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	24,360	34,104		
	とび工		人	5.6	24,990	139,944		
	普通作業員		人	2.5	20,790	51,975		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		77,697		
	計					337,000		
	単価					3,370	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 5,960
土木一般世話役		人	0.278	24,360	6,772	
特殊作業員		人	0.278	21,315	5,925	
普通作業員		人	0.278	20,790	5,779	
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸形)×110 短期仮設(1年)対応型	袋	10	2,620	26,200	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	51,060	14,194	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		730	
計					59,600	
単価					5,960	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	635	
土木一般世話役		人	0.069	24,360		1,680		
特殊作業員		人	0.069	21,315		1,470		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	46,380		3,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,350		
単価						635	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 54km 無有 20600円	単位	台		1	118,600
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000	98,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,600	20,600	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					118,600	
単価					118,600	円/台

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価
	[独自単価表]					1	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	【週休2日補正対象外】	人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					50,750		
単価					50,750	円／工事	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂片切掘削 99m3	単位	式	数量		単価
						1	487
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.02	24,360	487		
計					487		
単価					487	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 66m3	単位	式	数量	1	単価	316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.013	24,360	316		
	計					316		
	単価					316	円/式	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（ICT）保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満 50m3	単位	式	数量	1	単価	316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.013	24,360	316		
	計					316		
	単価					316	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 15100m3					1	37,319
土木一般世話役		人		1.532	24,360	37,319	
計						37,319	
単価						37,319	円/式

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 2200m3					1	6,942
土木一般世話役		人		0.285	24,360	6,942	
計						6,942	
単価						6,942	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 2020m2					1	10,158
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.417	24,360	10,158	
計						10,158	
単価						10,158	円/式

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
システム初期費（ICT）	バックホウ					1	598,000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式		1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		
					1		548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円／式	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3672千円	単位	式	数量		
					1		3,672,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		3,672,000		
計					3,672,000		
単価					3,672,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t					1		12,660
運転手（特殊）		人	0.16	22,575		3,612		
軽油	1.2号	L	18	136		2,448		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600		6,600		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						12,660		
単価						12,660	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	38,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575		
軽油	1. 2号	L	39.5	136	5,372		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,580	10,528		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					38,480		
単価					38,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	257,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575		
	軽油	1. 2号	L	204	136	27,744		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					257,300		
	単価					257,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	19,635	19,242			
軽油	1. 2号	L	43	136	5,848			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					68,060			
単価					68,060	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	110,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油	1. 2号	L	48	136	6,528			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		21			
計					110,300			
単価					110,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575		
	軽油	1. 2号	L	25	136	3,400		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					44,880		
	単価					44,880	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	31,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油	1. 2号	L	26	136	3,536			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,830	5,602			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					31,720			
単価					31,720	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油	1. 2号	L	98	136	13,328			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9t吊	日	1.39	10,900	15,151			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,060			
単価					51,060	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油	1. 2号	L	74	136	10,064			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					46,380			
単価					46,380	円／日		