

令和4年3月24日契約

# 国立国会図書館関西館本館改修工事

## 【工事設計書（公表資料）】

営繕部

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 予定価格積算内訳書

令和 4 年 2 月 作成

近畿地方整備局 営繕部

工 事 名 国立国会図書館関西館本館改修工事

予定価格積算額

工事価格積算額

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
¥		1	9	1	8	4	0	0	0	0
¥		1	7	4	4	0	0	0	0	0







直接工事費 細目別内訳

図書館		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		9,950	
養生		1	式		5,198,950	
整理清掃後片付け		1	式		10,086,200	
外部足場		1	式		14,909,288	
内部足場		1	式		5,983,014	
仮設間仕切り		1	式		3,437,220	
災害防止		1	式		2,836,000	
仮設材運搬		1	式		1,524,477	
墜落制止用器具	胴ハコ型・フルハーネス型・ラフガード	1	式		43,200	
計					44,028,299	

直接工事費 細目別内訳

図書館		防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
笠木目地 シーリング撤去	25×10 集積共	194	m	480	93,120	
笠木下部 シーリング撤去	20×10 二重シーリング 集積共	1,163	m	700	814,100	
外壁ハコ目地 シーリング撤去	20×10 集積共	417	m	480	200,160	
建具周り目地 シーリング撤去	集積共	853	m	510	435,030	
建具周り目地 シーリング撤去	二重シーリング 集積共	1,537	m	760	1,168,120	
ガラス留 シーリング撤去	集積共	36,415	m	480	17,479,200	
(改修)						
笠木目地シーリング	シリコン系(SR-2) 25×10	194	m	880	170,720	
笠木下部シーリング	シリコン系(SR-2) 20×10 二重シーリング	1,163	m	1,550	1,802,650	
外壁ハコ目地 シーリング	シリコン系(SR-2) 20×10	417	m	790	329,430	
建具周り目地 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	64	m	550	35,200	
建具周り目地 シーリング	ポリアリファイト系(PS-2) 15×10	270	m	580	156,600	
建具周り目地 シーリング	ポリアリファイト系(PS-2) 15×10 二重シーリング	130	m	1,220	158,600	
建具周り目地 シーリング	ポリアリファイト系(PS-2) 20×10	32.5	m	750	24,375	













