

契約令和3年10月20日（単価合意日令和3年12月7日）

宇治川低水護岸整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------------------------|
| 工事名 | 宇治川低水護岸整備他工事 |
| 工事地名 | (自)京都府京都市伏見区葭島金井戸町地先 (至)京都府京都市伏見区向島立河原町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 8月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 3年 7月 |
| 2) 事務所名 | 淀川河川事務所 工務第一課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4021010006 | 1 4) 単価適用年月 | 2021年 8月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2021年 8月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 131日間 自 令和 3年10月21日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 京都府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 京都市 (1) 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 宇治川 | 2 2) 処 分 費 等 | 0 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 3年 7月 9日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 宇治川低水護岸整備他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----|-------|--------|-------------|------|-------|------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 (A地区) | | 式 | 1 | | 143,541,484 | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 1,582,924 | | | | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 1,582,924 | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 | m3 | 580 | 691 | 400,780 | | | | | 単-1号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 640 | 1,652 | 1,057,280 | | | | | 単-2号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 640 | 195.1 | 124,864 | | | | | 単-3号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 11,332,800 | | | | | |
| 多自然護岸工 | | 式 | 1 | | 11,332,800 | | | | | |
| かごマット(スロープ型) | かご厚さt=50cm 亜鉛ア ルミメッキ 詰石割栗石 径1 5~20cm | m2 | 720 | 15,740 | 11,332,800 | | | | | 単-4号 |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 129,175,380 | | | | | |
| 捨石工 | | 式 | 1 | | 129,175,380 | | | | | |
| 捨石 | φ400内外 | m3 | 8,820 | 14,330 | 126,390,600 | | | | | 単-5号 |

設計内訳書

| 工事名 | 宇治川低水護岸整備他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|----------------------------------|----|-------|--------|------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 表面均し | | m2 | 1,910 | 1,458 | 2,784,780 | | | 単-6号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,450,380 | | | | |
| 工所用道路工 | | 式 | 1 | | 890,700 | | | | |
| 敷砂利 | 再生クワッチャン RC-40 敷厚 100mm | m2 | 1,440 | 417.7 | 601,488 | | | 単-7号 | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満 | m3 | 140 | 303.3 | 42,462 | | | 単-8号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 140 | 110.5 | 15,470 | | | 単-9号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 140 | 1,652 | 231,280 | | | 単-10号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 559,680 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 48 | 11,660 | 559,680 | | | 単-11号 | |
| 築堤・護岸 (B地区) | | 式 | 1 | | 25,514,979 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 668,550 | | | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 668,550 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 宇治川低水護岸整備他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | m3 | 90 | 5,376 | 483,840 | | | | | 単-12号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 100 | 1,652 | 165,200 | | | | | 単-13号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 100 | 195.1 | 19,510 | | | | | 単-14号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 1,888,800 | | | | | |
| 多自然護岸工 | | 式 | 1 | | 1,888,800 | | | | | |
| かごマット(スロープ型) | かご厚さt=50cm 亜鉛ア ルミッキ 詰石割栗石 径1 5~20cm | m2 | 120 | 15,740 | 1,888,800 | | | | | 単-15号 |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 18,256,000 | | | | | |
| 捨石工 | | 式 | 1 | | 18,256,000 | | | | | |
| 捨石 | φ600内外 | m3 | 815 | 22,400 | 18,256,000 | | | | | 単-16号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,701,629 | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 4,701,629 | | | | | |
| 工事用道路盛土 | 採取土 | m3 | 920 | 2,262 | 2,081,040 | | | | | 単-17号 |

設計内訳書

| 工事名 | 宇治川低水護岸整備他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|--------------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 敷砂利 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm | m2 | 1,170 | 417.7 | 488,709 | | | | | 単-18号 |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 1,000 | 303.3 | 303,300 | | | | | 単-19号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1,000 | 110.5 | 110,500 | | | | | 単-20号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,040 | 1,652 | 1,718,080 | | | | | 単-21号 |
| 築堤・護岸 (C地区) | | 式 | 1 | | 40,372,160 | | | | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 9,444,000 | | | | | |
| 多自然護岸工 | | 式 | 1 | | 9,444,000 | | | | | |
| かごマット(スロープ型) | かご厚さt=50cm 亜鉛ア ルミメッキ 詰石割栗石 径1 5~20cm | m2 | 600 | 15,740 | 9,444,000 | | | | | 単-22号 |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 30,391,800 | | | | | |
| 捨石工 | | 式 | 1 | | 30,391,800 | | | | | |
| 捨石 | φ400内外 | m3 | 2,220 | 13,690 | 30,391,800 | | | | | 単-23号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 536,360 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 宇治川低水護岸整備他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-------------------|----|----|--------|-------------|------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 536,360 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 46 | 11,660 | 536,360 | | | | 単-24号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 209,428,623 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 20,984,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,230,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 4,230,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 16,754,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 230,412,623 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 55,137,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 285,549,623 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 37,460,377 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 323,010,000 | | | | |

内訳書<データ無し>

| |
|----------------------------|
| 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 |
|----------------------------|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.08 |
|------|----------|------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-1号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 691 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 691 | 691 | | |
| | 計 | | | | | 691 | | |
| | 単価 | | | | | 691 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.08 |
|------|-------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,652 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1,652 | 1,652 | | |
| | 計 | | | | | 1,652 | | |
| | 単価 | | | | | 1,652 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.08 |
|------|---------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 195.1 | 195.1 | |
| | 計 | | | | | 195.1 | |
| | 単価 | | | | | 195.1 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.08 |
|------|----------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | かごマット(スロープ型) | かご厚さt=50cm 亜鉛アルミメッキ 詰石割栗石 径15~20cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | かごマット設置(スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用 | m2 | 1 | 15,740 | 15,740 | |
| | 計 | | | | | 15,740 | |
| | 単価 | | | | | 15,740 | 円/m2 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 捨石 | φ400内外 | 単位 | m3 | 数量 | 8,820 | 単価 | 14,330 |
|----------|----|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石 | | 9m以下 | m3 | 4,140 | 1,038 | 4,297,320 | | |
| 捨石 | | 9mを超え24m以下 標準 | m3 | 4,680 | 1,397 | 6,537,960 | | |
| 捨石 (材料費) | | | m3 | 10,672 | 8,800 | 93,913,600 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下 | m3 | 10,672 | 2,025 | 21,610,800 | | |
| 計 | | | | | | 126,359,680 | | |
| 単価 | | | | | | 14,330 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-6号 | 表面均し | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,458 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表面均し | | m 2 | 1 | 1,458 | 1,458 | | |
| | 計 | | | | | 1,458 | | |
| | 単価 | | | | | 1,458 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-7号 | 敷砂利 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 417.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下層路盤(車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 417.7 | 417.7 | | |
| | 計 | | | | | 417.7 | | |
| | 単価 | | | | | 417.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0 |
|------|----|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-8号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 303.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 303.3 | 303.3 | | |
| 計 | | | | | | 303.3 | | |
| 単価 | | | | | | 303.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0 |
|------|----|------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-9号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 110.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 110.5 | 110.5 | | |
| 計 | | | | | | 110.5 | | |
| 単価 | | | | | | 110.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,652 |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1,652 | 1,652 | | |
| 計 | | | | | | 1,652 | | |
| 単価 | | | | | | 1,652 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,660 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 11,660 | 11,660 | | |
| 計 | | | | | | 11,660 | | |
| 単価 | | | | | | 11,660 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.08 |
|-------|----------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 5,376 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,376 | 5,376 | | |
| | 計 | | | | | 5,376 | | |
| | 単価 | | | | | 5,376 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.08 |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,652 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1,652 | 1,652 | | |
| | 計 | | | | | 1,652 | | |
| | 単価 | | | | | 1,652 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-14号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 195.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 195.1 | 195.1 | | |
| 計 | | | | | | 195.1 | | |
| 単価 | | | | | | 195.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-15号 | かごマット(スロープ型) | かご厚さt=50cm 亜鉛アルミメッキ 詰石割栗石 径15~20cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 15,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| かごマット設置(スロープ型) | | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用 | m2 | 1 | 15,740 | 15,740 | | |
| 計 | | | | | | 15,740 | | |
| 単価 | | | | | | 15,740 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 捨石 | φ600内外 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 22,400 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------|----|------|--------|----|-----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石 | | 9m以下 | | | | | | | |
| | | | m3 | 1 | 1,038 | | 1,038 | | |
| 捨石 (材料費) | | | m3 | 1.21 | 16,000 | | 19,360 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | 1.21 | 1,652 | | 1,998.92 | | |
| 計 | | | | | | | 22,396.92 | | |
| 単価 | | | | | | | 22,400 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 工事用道路盛土 | 採取土 | 単位 | m3 | 数量 | 920 | 単価 | 2,262 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,030 | 195.1 | 200,953 | | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | 1,030 | 1,652 | 1,701,560 | | | |
| 路体 (築堤) 盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m3 | 920 | 193.3 | 177,836 | | | |
| 計 | | | | | 2,080,349 | | | |
| 単価 | | | | | 2,262 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-18号 | 敷砂利 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 417.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 417.7 | 417.7 | | |
| 計 | | | | | | 417.7 | | |
| 単価 | | | | | | 417.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-19号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 303.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m 3 | 1 | 303.3 | 303.3 | | |
| 計 | | | | | | 303.3 | | |
| 単価 | | | | | | 303.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 110.5 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 110.5 | 110.5 | | | |
| | 計 | | | | | 110.5 | | | |
| | 単価 | | | | | 110.5 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,652 |
|-------|-------|----------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1,652 | 1,652 | | | |
| | 計 | | | | | 1,652 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,652 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | かごマット(スロープ型) | かご厚さt=50cm 亜鉛アルミメッキ 詰石割栗石 径15~20cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 15,740 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| かごマット設置 (スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用 | m 2 | 1 | 15,740 | 15,740 | | | |
| 計 | | | | | 15,740 | | | |
| 単価 | | | | | 15,740 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 捨石 | φ400内外 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,690 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------|----|------|-------|-----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石 | | 9m以下 | m3 | 1 | 1,038 | 1,038 | | |
| 捨石 (材料費) | | | m3 | 1.21 | 8,800 | 10,648 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | 1.21 | 1,652 | 1,998.92 | | |
| 計 | | | | | | 13,684.92 | | |
| 単価 | | | | | | 13,690 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|---------|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 11,660 | 11,660 | | | 11,660 |
| 計 | | | | | 11,660 | | | |
| 単価 | | | | | 11,660 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.08 |
| 歩掛使用年月 | 2021.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 11,655 | 11,655 | | 11,660 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 11,660 | | |
| 単価 | | | | | 11,660 | 円/人日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |